



Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., Долгоруковский район, с. Долгоруково, ул. Мичурина, д.9
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на капитальный ремонт фундамента

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ 6,818 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,363 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 3,11 чел. час
Составлен(а) в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Отмостки												
1	ТЕР06-01-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство отмостки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС 35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	0,015 1,5 / 100	49148,72 1012,23	1943,66 278,78	46192,83	737	15	29 4	693	207	3,11
2	ТСЦ-401-0061 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)	-1,53	438,28		438,28	-671			-671		
3	ТСЦ-401-0065 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) (м3)	1,53	505,52		505,52	773			773		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							839	15	29 4	795		3,11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							5215	311	190 52	4714		3,11
В том числе, справочно: индексы 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-3)							4376	296	161 48	3919		
Накладные расходы							290					
В том числе, справочно: 80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 363) (Поз. 1-3)							290					
Сметная прибыль							160					
В том числе, справочно: 44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 363) (Поз. 1-3)							160					
Итого по смете: Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							5665					3,11
Итого							5665					3,11
В том числе:												
Материалы							4714					
Машины и механизмы							190					
ФОТ							363					
Накладные расходы							290					
Сметная прибыль							160					
Непредвиденные затраты 2%							113					
Итого с непредвиденными							5778					
НДС 18%							1040					
ВСЕГО по смете							6818					3,11

Составил: ведущий инженер-сметчик

Смирнова А.И.

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

Шлюпиков С.Н.