

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области

Иван А.С.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, городской округ

2016 г.

г. Елец, ул. Лермонтова, д. 11

наименование стройки

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительно-ремонтных работ 353,816 тыс. руб.

Средства на оплату труда 71,431 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 633,23 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт фасада												
1	ТЕР08-07-001-02 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,481	595,2 271,14	7,21	316,85	2072	944	25	1103	50,025	174,14
2	ТЕРр61-10-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,57	2041,86 1106,08	1,19	934,59	1164	630	1	533	201,84	115,05
3	ТЕРр62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,57	363,03 126,26	1,82	234,95	207	72	1	134	23,6	13,45
4	ТЕРр62-41-1 Приказ. Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	1,328	101,71 101,71			135	135			20,8	27,62
5	ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,898	268,78 23,25	25,79	219,74	510	44	49	417	4,29	8,14
6	ТЕРр62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,898	363,03 126,26	1,82	234,95	689	240	3	446	23,6	44,79
7	ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка поверхностей грунтовкой для наружных работ (100 м2 обработанной поверхности)	1,898	268,78 23,25	25,79	219,74	510	44	49	417	4,29	8,14
8	ТЕРр62-26-4 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,898	743,48 79,08	95,84	566,56	1411	150	182	1079	14,59	27,69
Отливы на окнах жильцов												
9	ТЕРр58-20-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м)	0,145	1523,81 221,54	5,78 0,13	1296,49	221	32	1	188	41,41	6
Тяги												


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕРп61-22-1 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг)	0,045	5668,58 3203,88	2,99	2461,71	255	144		111	549,55	24,73
11	ТЕРп62-25-10 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,045	384,38 147,61	1,82	234,95	18	7		11	27,59	1,24
12	ТЕРп62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности тяг фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,1345	101,71 101,71			14	14			20,8	2,8
13	ТЕРп62-25-4 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,1795	277,45 27,43	30,28	219,74	49	5	5	39	5,06	0,91
14	ТЕРп62-25-10 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,1795	384,38 147,61	1,82	234,95	68	26		42	27,59	4,95
15	ТЕРп62-25-4 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,1795	277,45 27,43	30,28	219,74	49	5	5	39	5,06	0,91
16	ТЕРп62-26-10 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности тяг фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,1795	771,5 91,44	111,5	568,56	138	18	20	102	16,87	3,03
Карниз												
17	ТЕРп62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,355	101,71 101,71			36	36			20,8	7,38
18	ТЕРп62-25-4 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,355	277,45 27,43	30,28	219,74	99	10	11	78	5,06	1,8
19	ТЕРп62-26-10 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности тяг фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,355	771,5 91,44	111,5	568,56	274	32	40	202	16,87	5,99
20	ТЕРп53-16-1 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки)	0,2	1258,88 178,01	28,8 2,86	1052,07	252	36	6 1	210	35,39	7,08
Наружные откосы												
21	ТЕРп61-20-1 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,05	3755,53 1885,42	2,28	1867,83	187	94		93	323,4	16,17
22	ТЕРп62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка откосов под окраску простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,05	363,03 126,26	1,82	234,95	18	6		12	23,6	1,18
23	ТЕРп62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,1738	101,71 101,71			18	18			20,8	3,62
24	ТЕРп62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,2238	268,78 23,25	25,79	219,74	60	5	6	49	4,29	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕРп62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка откосов под окраску простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,2238	363,03 126,26	1,82	234,95	81	28		53	23,6	5,28
26	ТЕРп62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,2238	268,78 23,25	25,79	219,74	60	5	6	49	4,29	0,96
27	ТЕРп62-26-4 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска откосов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,2238	743,48 79,06	95,84	568,56	166	18	21	127	14,59	3,27
Цоколь												
28	ТЕРп61-10-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки цоколя фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,05	2041,86 1106,08	1,19	934,59	102	55		47	201,84	10,09
29	ТЕРп62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенного цоколя фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,05	363,03 126,26	1,82	234,95	18	6		12	23,6	1,18
30	ТЕРп62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,05	268,78 23,25	25,79	219,74	13	1	1	11	4,29	0,21
31	ТЕРп62-22-7 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Улучшенная масляная окраска цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,1537	636,39 295,35	16,64	324,4	98	45	3	50	53,12	8,16
Окна												
32	ТЕРп56-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов)	0,0368	260,87 231,93	28,94 1,53		10	9	1		46,11	1,7
33	ТЕРп56-01-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,03	911,99 659,1	252,89 14,53		28	20	8		128,73	3,86
34	ТЕР10-01-034-05 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотного- откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0368	96366,5 1181,94	586,5 3,61	94598,06	3546	43	22	3481	215,6825	7,94
Двери												
35	ТЕРп56-10-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,0732	180,67 180,67			13	13			36,28	2,66
36	ТЕРп56-09-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,03	1535,18 901,88	633,3 36,64		46	27	19 1		179,3	5,38
37	ТЕР09-04-012-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	7,32	51,22 17,17	22,61	11,44	376	126	166	84	2,76	20,2
38	прайс-лист	Дверной блок металлический утепленный (шт)	3	3782,92		3782,92	11349			11349		
Входные козырьки												
39	ТЕР09-03-014-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство каркаса из профилированной трубы 40х40,60х60 (1 т конструкций) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,073	1075,93 398,79	541,48 59,4	135,66	79	29	40 4	10	72,772	5,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТСЦ-201-0760 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,073	8330,47		8330,47	608			608		
41	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))	0,05	279,66 76,26	20,66 0,2	182,74	14	4	1	9	11,4165	0,57
42	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,05	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	9	1		8	4,4045	0,22
43	ТЕР09-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,038	939,33 223,72	586,68 42,96	128,93	36	9	22 2	5	40,825	1,55
44	прайс-лист	Профлист (м2)	4,26	55,73		55,73	237			237		
45	прайс-лист	Саморезы (шт) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	30	0,32		0,32	10			10		
46	ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,075	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	453	52	2	399	129,6625	9,72
Внутренние откосы												
47	ТЕРр61-07-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,0637	4056,73 2152,8	36,1 1,9	1867,83	258	137	2	119	383,06	24,4
48	ТЕР15-04-027-05 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпателька откосов (внутри) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0637	225,44 82,32	3,48 0,03	139,64	14	5		9	13,7885	0,88
49	ТЕР15-04-006-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0637	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55	3	3			7,5325	0,48
50	ТСЦ-401-2416 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ (кг)	0,8	11,29		11,29	9			9		
51	ТЕРр62-16-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0637	918,11 149,21	8,05 0,16	760,85	59	10	1	48	27,53	1,75
Газовая труба												
52	ТЕР15-04-030-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0611	629,44 454,35	3,48 0,03	171,61	38	28		10	81,719	4,99
Ремонт входа в подвал												
53	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,035	101,71 101,71			4	4			20,8	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТЕРп62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. ойт. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных поверхностей под окраску красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,035	268,78 23,25	25,79	219,74	10	1	1	8	4,29	0,15
55	ТЕРп62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. ойт. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,035	363,03 126,26	1,82	234,95	12	4		8	23,6	0,83
56	ТЕРп62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. ойт. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных поверхностей под окраску красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,035	268,78 23,25	25,79	219,74	10	1	1	8	4,29	0,15
57	ТЕРп62-26-4 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. ойт. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,035	743,48 79,08	95,84	568,56	26	3	3	20	14,59	0,51
58	ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. ойт. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (примыкание) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,018	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	109	12	1	96	129,6625	2,33
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							26358	3444	725 8	22189		633,23
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							207651	71327	4743 104	131581		633,23
В том числе, справочно:												
Перевод в текущие цены 2 кв-л 2016г. МКОД кирпичные ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 10, 21, 28, 47, 3-8, 11-19, 22-27, 29-31, 51, 53-57, 9, 20, 32-33, 35-36, 34, 37-40, 43-45, 41-42, 46, 58, 48-50, 52)							181293	67881	4017 95	109392		
Накладные расходы							53968					
В том числе, справочно:												
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 21953) (Поз. 2, 10, 21, 28, 47)							14709					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 20524) (Поз. 3-8, 11-19, 22-27, 29-31, 51, 53-57)							13956					
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 1442) (Поз. 32-33, 35-36)							1009					
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 663) (Поз. 9)							471					
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 759) (Поз. 20)							554					
69% = 90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 3578) (Поз. 37-40, 43-45, 41-42)							2469					
80% = 105%*(0,85*0,9) ФОТ (от 746) (Поз. 48-50, 52)							597					
90% = 118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 891) (Поз. 34)							802					
92% = 120%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1325) (Поз. 46, 58)							1219					
93% = 122%*(0,85*0,9) ФОТ (от 19550) (Поз. 1)							18182					
Сметная прибыль							32346					
В том числе, справочно:												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 42477) (Поз. 2, 10, 21, 28, 47, 3-8, 11-19, 22-27, 29-31, 51, 53-57)							16991					
37% = 55%*(0,8*0,85) ФОТ (от 746) (Поз. 48-50, 52)							276					
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 1442) (Поз. 32-33, 35-36)							721					
43% = 63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 891) (Поз. 34)							383					
44% = 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1325) (Поз. 46, 58)							583					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 663) (Поз. 9)							345					
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 104) (Поз. 41-42)							50					
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 759) (Поз. 20)							425					
54% = 80%*(0,8*0,85) ФОТ (от 19550) (Поз. 1)							10557					
58% = 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 3474) (Поз. 37-40, 43-45)							2015					
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков							54994					174,14
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							50818					190,44
Малярные работы (ремонтно-строительные)							65882					187,78
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							2601					6
Стены (ремонтно-строительные)							3009					7,08
Проемы (ремонтно-строительные)							3342					13,6
Деревянные конструкции							22862					7,94
Строительные металлические конструкции							82256					27,06
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							334					0,79
Кровли							6082					12,05
Отделочные работы							1785					6,35
Итого							293965					633,23
В том числе:												
Материалы							131581					
Машины и механизмы							4743					
ФОТ							71431					
Накладные расходы							53968					
Сметная прибыль							32346					
Непредвиденные затраты 2%							5879					
Итого с непредвиденными							299844					
НДС 18%							53972					
ВСЕГО по смете							353816					633,23

Составил  инженер-сметчик Макина О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  начальник отдела по капитальному ремонту Шлюпиков С.Н.
(должность, подпись, расшифровка)