

УТВЕРЖДАЮ

Зам.генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

Капитальный ремонт крыши общего имущества в многоквартирном доме, расположенном
по адресу: Липецкая область, городской округ,
г. Елец, ул. Лермонтова, д.11

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	2,756	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: коньков, ендов	100 м труб и покрытий	0,57	
Раздел 2. Монтажные работы				
3	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,83	
4	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,945	
5	Ремонт слухового окна	100 створок или глухих переpletов	0,01	
6	Устройство мелких покрытий из листовой стали (примыкание к слуховому окну)	100 м2 покрытия	0,054	
7	Установка подкосов	100 м стоек	0,14	
8	Демонтаж решётки деревянной	100 коробок	0,01	
9	Установка решеток жалюзийных	1 решетка	1	
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,3	
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов	100 м	0,08	
12	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0,32	
13	Замена лежня 150x150	100 м	0,06	
14	Устройство мелких покрытий из листовой стали с ЛКП(фальшендова к слуховому окну)	100 м2 покрытия	0,0511	
15	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхности	2,756	
16	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	2,756	
17	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатыва емой поверхности	2,756	

1	2	3	4	5
18	Устройство мелких покрытий из листовой стали (коньковые элементы)	100 м2 покрытия	0,19	
19	Устройство мелких покрытий из листовой стали (ендова)	100 м2 покрытия	0,05	
20	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа на парапет фронтона	100 м2 покрытия	0,19	
21	Устройство мелких покрытий из листовой стали (примыкание к слуховым окнам)	100 м2 покрытия	0,051	
22	Монтаж стального профиля на вентшахты	100 м плинтуса	1,97 197 / 100	
23	Облицовка вытяжных труб стальным профлистом с ЛКП	100 м2	0,31	
24	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: вентшахт	100 м2 поверхности	0,348	
25	Облицовка вытяжных труб стальным оцинкованным листом	100 м2	0,3475	
26	Устройство мелких покрытий из листовой стали (примыкание к вентшахтам)	100 м2 покрытия	0,051	
27	Устройство колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в два канала	1 колпак	7	
28	Устройство мелких покрытий из листовой оц. стали (фартука)	100 м2 покрытия	0,05	
29	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,756	
30	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,64	

Составил: _____

