УТВЕРЖДАЮ
Зам.генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4

Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома, располож. по адресу: Липецкая область Задонский район, городское поселение, г. Задонск, ул.Советская, д.34

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0,07	
2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0,5	
3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2	100 м пучка проводов	0,6	
4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	100 м пучка проводов	0,5	
5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм	100 м труб	0,4	
6	Демонтаж ВРУ блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1 шт.	1	
7	Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1	
8	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	8	
9	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	1	
10	Демонтаж распаечной коробки металлической	1 шт.	15	
11	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,17	
12	Демонтаж светильника, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания	1 шт.	3	
	ВРУ			
13	Монтаж ВРУ блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х600 мм	1 шт.	1	
14	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	
	Электромонтажные работы			
15	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2	
16	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	11	

1	2	3	4	5
17	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,4	
18	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,4	
19	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,3	
20	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,3	
21	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,2	
22	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,25	
23	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,25	
24	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,1	
25	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,05	
26	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,05	
27	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	
28	Рассверливание отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,23	
29	Рассверливание отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,23	
30	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,06	
	Электромонтажные работы в подвале			
31	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,5	
32	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,5	
33	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,12	
34	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,05	
	Уличное освещение			

1	2	3	4	5
35	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,1	
36	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,1	
37	Монтаж светильника, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания	1 шт.	3	
	Заземление			
38	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,034	
39	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм	10 шт.	0,6	
40	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,04	
41	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,27	
42	Засыпка вручную , группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,034	
	Измерение сопротивления			
43	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,08	
44	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	54	

Составил: _____