УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
Козин А.С.
"__" _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:.Липецкая область, Задонский район, городское поселение г.Задонск, ул.Советская, д.34

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 177,591 тыс. руб.
строительных работ 3,356 тыс. руб.
монтажных работ 137,106 тыс. руб.
прочих 7,088 тыс. руб.
Средства на оплату труда 26,477 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 200,38 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1.										
1	**ТЕРр67-04-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж выключателей (100 шт.)	0,07	28,56 28,56			2	2			5,84	0,41
2	**ТЕРр67-02-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2 (100 м пучка проводов)	0,5	11,52 11,52			6	6			2,25	1,13
3	**ТЕРр67-02-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 (100 м пучка проводов)	0,6	15,1 15,1			9	9			2,95	1,77
4	**ТЕРр67-02-3** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2 (100 м пучка проводов)	0,5	20,69 20,38	0,31 0,02		10	10			3,98	1,99
5	**ТЕРр67-02-6** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм (100 м труб)	0,4	158,34 150,48	5,82 0,21	2,04	63	60	2	1	29,39	11,76
6	**ТЕРм08-03-572-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж ВРУ блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (1 шт.) *(МДС 81-37.2004 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1	29,43 6,51	22,92 1,08		29	7	22 1		1,047	1,05
7	**ТЕРм08-03-599-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.) *(МДС 81-37.2004 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1	7,29 6,27	1,02 0,04		7	6	1		1,008	1,01
8	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	8	3,12 2,79	0,33		25	22	3		0,468	3,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	**ТЕРм08-03-526-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1	6,48 5,38	1,1 0,04		6	5	1		0,828	0,83
10	**ТЕРм08-03-599-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж распаечной коробки металлической (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	15	7,29 6,27	1,02 0,04		109	94	15 1		1,008	15,12
11	**ТЕРр67-04-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж светильников с лампами накаливания (100 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	0,17	9,55 9,27	0,28 0,02		2	2			1,896	0,32
12	**ТЕРм08-02-369-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж светильника, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	3	18,17 2,27	15,9 1,3		55	7	48 4		0,345	1,04
		ВРУ										
13	**ТЕРм08-03-572-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж ВРУ блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х600 мм (1 шт.)	1	265,97 21,71	76,39 3,59	167,87	266	22	76 4	168	3,49	3,49
14	**прайс-лист**	Щит 1200х600 (шт)	1	2158,6		2158,6	2159			2159		
15	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)	1	138,29 13,85	3,64 0,12	120,8	138	14	4	120	2,32	2,32
16	**прайс-лист**	Автомат 100 А (шт)	1	100,2		100,2	100			100		
		Электромонтажные работы										
17	**ТЕРм08-03-599-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)	2	50,44 17,23	2,81 0,12	30,4	101	34	6	61	2,77	5,54
18	**прайс лист**	щит ЩРН (шт)	2	260,3		260,3	521			521		
19	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)	11	121,7 9,31	1,09	111,3	1339	102	12	1225	1,56	17,16
20	**прайс лист**	Автомат однополюсной 25А (шт)	8	21,1		21,1	169			169		
21	**прайс лист**	Автомат однополюсной 16А (шт)	3	18,1		18,1	54			54		
22	**ТЕРм08-02-407-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (100 м)	0,4	723,28 244,85	253,38 9,91	225,05	289	98	101 4	90	41,5	16,6
23	**прайс лист**	труба ф 40х3,5 (м.п.)	40	24,8		24,8	992			992		
24	**ТЕРм08-02-412-05** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (100 м)	0,4	300,21 86,14	32,6 1,73	181,47	120	34	13 1	73	14,6	5,84
25	**прайс-лист**	Кабель ВВГнг5х10 (м)	40	41,5		41,5	1660			1660		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,3	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37	256	42	17	197	23,8	7,14
27	**прайс лист**	труба пвх ф25 (м)	3,6	6,1		6,1	22			22		
28	**ТЕРм08-02-412-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	0,3	223,11 46,37	9,31 0,5	167,43	67	14	3	50	7,86	2,36
29	**прайс-лист**	Кабель ВВГнг LS 3х4мм2 (м)	30,6	13,49		13,49	413			413		
30	**ТЕРм08-02-412-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	0,2	212,31 33,1	18,63 0,99	160,58	42	7	4	31	5,61	1,12
31	**прайс-лист**	Кабель ВВГнг LS 3х4мм2 (м)	20,4	13,49		13,49	275			275		
32	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,25	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37	213	35	14	164	23,8	5,95
33	**прайс лист**	труба пвх ф16 (м)	26,5	3,14		3,14	83			83		
34	**прайс лист**	Коробка распределительная (шт)	4	7,15		7,15	29			29		
35	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,25	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56	51	10	1	40	6,74	1,69
36	**прайс-лист**	Кабель ВВГнг LS 3х1,5мм2 (м)	26	9		9	234			234		
37	**ТЕРм08-02-412-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	0,1	212,31 33,1	18,63 0,99	160,58	21	3	2	16	5,61	0,56
38	**прайс-лист**	Кабель ВВГнг LS 3х1,5мм2 (м)	10,2	9		9	92			92		
39	**ТЕРм08-03-594-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,05	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17	178	27	65 18	86	88	4,4
40	**прайс-лист**	Светильник в сборе (шт)	5	95		95	475			475		
41	**ТЕРм08-03-591-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,05	381,33 245,69	21,7 0,37	113,94	19	12	1	6	39,5	1,98
42	**Прайс-лист**	Выключатель одноклавишный (шт)	5	14,86		14,86	74			74		
43	**ТЕРм08-03-591-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,01	407,42 273,06	24,03 0,5	110,33	4	3		1	43,9	0,44
44	**Прайс-лист**	Выключатель двухклавишный (шт)	1	19,75		19,75	20			20		
45	**ТЕРр69-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Рассверливание отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))*	0,23	19,83 14,69	5,14		5	4	1		2,745	0,63
46	**ТЕРр69-02-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Рассверливание отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))*	0,23	22,79 16,88	5,91		5	4	1		3,155	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	**ТЕР46-03-017-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,06	1171,23 279,66	20,51	871,06	70	17	1	52	55,16	3,31
		Электромонтажные работы в подвале										
48	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,5	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37	427	70	28 1	329	23,8	11,9
49	**прайс лист**	труба пвх ф25 (м)	51	6,1		6,1	311			311		
50	**ТЕРм08-02-412-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	0,5	223,11 46,37	9,31 0,5	167,43	112	23	5	84	7,86	3,93
51	**прайс-лист**	Кабель ВВГнг LS 3х4мм2 (м)	51	13,49		13,49	688			688		
52	**прайс лист**	Коробка распределительная (шт)	10	7,15		7,15	72			72		
53	**ТЕРм08-03-594-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,12	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17	427	66	157 43	204	88	10,56
54	**прайс-лист**	Светильник в сборе (шт)	12	95		95	1140			1140		
55	**ТЕРм08-03-591-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,05	381,33 245,69	21,7 0,37	113,94	19	12	1	6	39,5	1,98
56	**Прайс-лист**	Выключатель одноклавишный (шт)	5	14,86		14,86	74			74		
		Уличное освещение										
57	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,1	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37	85	14	6	65	23,8	2,38
58	**прайс лист**	труба пвх ф16 (м)	10	3,14		3,14	31			31		
59	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,1	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56	20	4		16	6,74	0,67
60	**прайс-лист**	Кабель ВВГнг LS 3х1,5мм2 (м)	10	9		9	90			90		
61	**ТЕРм08-02-369-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж светильника, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания (1 шт.)	3	88,76 7,57	53 4,34	28,19	266	23	159 13	84	1,15	3,45
62	**прайс-лист**	Светильник уличный (шт)	3	285,8		285,8	857			857		
		Заземление										
63	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *(МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,034	866,02 866,02			29	29			177,1	6,02
64	**ТЕРм08-02-471-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм (10 шт.)	0,6	250,6 48,91	38,21 0,99	163,48	150	29	23 1	98	8,29	4,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	**ТЕРм08-02-472-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,04	801,41 97,94	75,35 2,73	628,12	32	4	3	25	16,6	0,66
66	**ТЕРм08-02-472-07** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м)	0,27	1121,87 125,67	84,11 3,1	912,09	303	34	23 1	246	21,3	5,75
67	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Засыпка вручную , группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *(МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,034	525,37 525,37			18	18			111,78	3,8
		Измерение сопротивления										
68	**ТЕРп01-11-011-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,08	128,48 128,48			10	10			16	1,28
69	**ТЕРп01-11-028-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия)	54	3,21 3,21			173	173			0,4	21,6
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							16213	1221	819 92	14173		200,38
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							114690	25287	5357 1190	84046		200,38
В том числе, справочно:												
Индекс цен на 2 квартал 2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 45-47, 63, 67, 1-5, 11, 6-10, 12-44, 48-62, 64-66, 68-69)							98477	24066	4537 1098	69873		
Накладные расходы							20088					
В том числе, справочно:												
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 3790) (Поз. 68-69)							2085					
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 166) (Поз. 45-46)							110					
61% = 80%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 973) (Поз. 63, 67)							594					
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 1843) (Поз. 1-5, 11)							1327					
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 19353) (Поз. 6-10, 12-44, 48-62, 64-66)							15676					
84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 352) (Поз. 47)							296					
Сметная прибыль							12772					
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 3790) (Поз. 68-69)							1213					
31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 973) (Поз. 63, 67)							302					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 166) (Поз. 45-46)							66					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 21196) (Поз. 1-5, 11, 6-10, 12-44, 48-62, 64-66)							11022					
48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 352) (Поз. 47)							169					
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы							3356					14,49
Итого Монтажные работы							137106					163,01
Итого Прочие затраты							7088					22,88
Итого							147550					200,38
В том числе:												
Материалы							84046					
Машины и механизмы							5357					
ФОТ							26477					
Накладные расходы							20088					
Сметная прибыль							12772					
Непредвиденные расходы 2%							2951					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							**150501**					
НДС 18%							27090					
ВСЕГО по смете							**177591**					**200,38**

Составил: _____ инженер-сметчик Макина О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник отдела по капитальному ремонту Шлюпиков С.Н.
(должность, подпись, расшифровка)