УТВЕРЖДАЮ
Зам.генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, располож. по адресу: Липецкая область Задонский район, городское поселение, г. Задонск, ул.Советская, д.34

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	7,05	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали коньков и ендов	100 м труб и покрытий	0,58	
Раздел 2. Монтажные работы				
3	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	3,724	
4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1,211	
5	Установка элементов из брусьев для выравнивания кровли затяжек, стоек, прогонов, лежня, подкосов и др.	1 м3 древесины в конструкции	1,56	
6	Усиление деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой с двух сторон	100 м	0,7	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,1	
8	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,032	
9	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (примыкания к слуховым окнам односкатных)	100 м2 покрытия	0,114	
10	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	7,05	
11	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	100 м2 покрытия	7,05	
12	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы)	100 м2 покрытия	0,3	
13	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (ендов)	100 м2 покрытия	0,28	
14	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,072	
15	Монтаж стального профиля на вентшахты	100 м плинтуса	1,97	

1	2	3	4	5
16	Облицовка вытяжных труб стальным профилированных листом	100 м2	0,29	
17	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов вентшахт	100 м2 поверхности	0,373	
18	Облицовка вытяжных труб стальным оцинкованным листом	100 м2 покрытия	0,373	
19	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (примыкания к вентшахтам)	100 м2 покрытия	0,154	
20	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,05	

Составил: _____ /Богодухов. С.В./

(должность, подпись, расшифровка)