УТВЕРЖДАЮ
Зам.генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного дома, располож. по адресу: Липецкая область Задонский район, городское поселение, г. Задонск, ул.Советская, д.34

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
	Ремонт системы водоотведения			
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,2	
2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,2	
3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,1	
4	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,1	
5	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0,08	
6	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,03	
	Ремонт выпусков			
7	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,03	
8	Разработка грунта вручную , группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,12	
9	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,05	
10	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,011	
11	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,05	
12	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм	1 сальник	1	
13	Засыпка грунта вручную , группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,12	

1	2	3	4	5
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,11	
15	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0,01	
16	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0,051	
	Стояки по квартирам			
17	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,3	
18	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,3	
19	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,5	
20	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,5	
21	Смена унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,08	
22	Расширение отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях междуэтажных	100 отверстий	0,05	
23	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0,05	
24	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,02	
25	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 40мм	100 м2 стяжки	0,02	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)