УТВЕРЖДАЮ
Зам.генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:Липецкая область,г.Грязи, ул.Крайняя,д..7

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт фасада				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,96	
2	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,2	
3	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами	1 т	0,5	
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134	
5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134	
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	
Откосы				
7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,01	
9	Шпатлевка откосов внутри	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,01	
Окна				
11	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
12	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,013	

1	2	3	4	5
13	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,013	
14	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементным раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0184	
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов	100 м2 покрытия	0,0184	
16	Шпатлевка откосов внутри	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0184	
17	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов	100 м2 покрытия	0,0184	
18	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0184	
	Козырек			
19	Демонтаж м/к козырька	1 т конструкций	0,02	
20	Монтаж м/к козырька	1 т конструкций	0,05	
21	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
23	Монтаж профилированного листа	100 м2	0,03	
24	Устройство конька	100 м2 покрытия	0,003	
25	Устройство примыканий	100 м2 покрытия	0,0075	
	Фасад			
26	Обрамление откосов гладким листом с ЛКП	100 м2 покрытия	0,26	
27	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	0,54	
28	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	3,13	

1	2	3	4	5
29	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки	100 м2 изолируемой поверхности	3,67	
30	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м Отливы	100 м	0,353	
31	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,67	
32	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,67	
33	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,67	
	Отмостка			
34	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,135	
35	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 площади уплотнения	0,45	
36	Устройство основания песчаного	10 м3 основания	0,45	
37	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,045	

Составил: _____

Иванов Юрий Дмитриевич