УТВЕРЖДАЮ:
Ген. директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Козин А.С.
«___» июнь 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, пл. Константиновой, д.7
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ
Сметная стоимость _____ 157,863 тыс. руб.
строительных работ _____ 12,754 тыс. руб.
монтажных работ _____ 113,729 тыс. руб.
оборудования _____ 7,299 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 18,448 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 152,7332 чел.час
Составлен(а) в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Ремонт системы электроснабжения										
		ВРУ										
1	**ТЕРм08-03-521-28** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж рубильника на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А (1 шт.) *(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1	9,4 8,32	1,09 0,04		9	8	1		1,245	1,245
2	**ТЕРм08-03-572-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж ВРУ (1 шт.) *(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1	29,43 6,51	22,92 1,08		29	7	23 1		1,047	1,047
3	**ТЕРм08-03-572-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (1 шт.)	1	265,97 21,71	76,39 3,59	167,87	266	22	76 4	168	3,49	3,49
4 О	**прайс лист**	ВРУ в сборе (шт)	1	1862			1862					
5	**ТЕРм08-03-526-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А (1 шт.)	1	149,55 17,91	3,68 0,12	127,96	150	18	4	128	2,76	2,76
6	**прайс лист**	Выключатель автоматический 250А 3-х фазный (шт)	1	571,64		571,64	572			572		
7	**ТЕРм08-03-603-01, прим.** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж трансформатора (1 шт.) *(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	3	4,24 2,67	1,58 0,08		13	8	5		0,429	1,287
8	**ТЕРм08-03-603-01, прим.** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка трансформатора (1 шт.)	3	15,34 8,89	5,25 0,25	1,2	46	27	16 1	4	1,43	4,29
9	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)	6	138,29 13,85	3,64 0,12	120,8	830	83	22 1	725	2,32	13,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**прайс лист**	Выключатель автоматический 100А 3-х фазный (шт)	1	205,93		205,93	206			206		
11	**прайс лист**	Выключатель автоматический 50А 3-х фазный (шт)	4	157,49		157,49	630			630		
12	**прайс лист**	Выключатель автоматический 32А 1 фазный (шт)	1	14,57		14,57	15			15		
13	**ТЕРр67-04-6** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж прибора учёта (100 шт.)	0,01	139,78 137,6	2,18 0,11		1	1			25,72	0,2572
14	**ТЕРм08-03-600-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (б/у) (1 шт.)	1	8,05 5,41	2,33 0,12	0,31	8	5	2		0,87	0,87
15	**ТЕРм08-02-399-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (100 м)	0,02	71,93 27,73	6,98 0,37	37,22	1	1		1	4,7	0,094
16	**прайс лист**	Провод ПВ 1*16 (м)	2	12,07		12,07	24			24		
		прокладка по 1 этажу										
17	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (100 м)	0,72	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37	614	101	41 1	473	23,8	17,136
18	**прайс лист**	труба ПВХ д 25 мм (м)	73,44	3,44		3,44	253			253		
19	**ТЕРм08-02-412-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	0,72	258,83 66,08	18,63 0,99	174,12	186	48	13 1	125	11,2	8,064
20	**прайс лист**	кабель ВВГ нг 5*6 (м)	73,44	33,87		33,87	2487			2487		
		Кухня										
21	**ТЕРм08-03-521-28** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж рубильника на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А (1 шт.) *(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1	9,4 8,32	1,09 0,04		9	8	1		1,245	1,245
22	**ТЕРм08-03-599-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1	7,29 6,27	1,02 0,04		7	6	1		1,008	1,008
23	**ТЕРм08-03-599-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)	1	60,29 20,9	3,39 0,12	36	60	21	3	36	3,36	3,36
24	**прайс лист**	Щиток распределительный (шт)	1	160,98		160,98	161			161		
25	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)	4	138,29 13,85	3,64 0,12	120,8	553	55	15	483	2,32	9,28
26	**прайс лист**	Выключатель автоматический 32А 1 фазный (шт)	4	14,57		14,57	58			58		
27	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1	3,12 2,79	0,33		3	3			0,468	0,468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)	1	121,7 9,31	1,09	111,3	122	9	1	111	1,56	1,56
29	**прайс лист**	Выключатель автоматический 25А 1 фазный (шт)	1	13,13		13,13	13			13		
30	**ТЕРр67-04-6** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж электросчетчиков (100 шт.)	0,01	139,78 137,6	2,18 0,11		1	1			25,72	0,2572
31	**ТЕРм08-03-600-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (б/у) (1 шт.)	1	8,05 5,41	2,33 0,12	0,31	8	5	2		0,87	0,87
32	**ТЕРр69-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)	0,01	39,65 29,37	10,28						5,49	0,0549
33	**ТЕРр69-02-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий)	0,01	45,57 33,76	11,81						6,31	0,0631
34	**ТЕРр69-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))*	0,01	114,39 84,75	29,64		1	1			15,84	0,1584
35	**ТЕР46-03-017-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,04	1171,23 279,66	20,51	871,06	47	11	1	35	55,16	2,2064
36	**ТЕРм08-02-409-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (100 м)	0,24	978,87 202,96	112,13 4,09	663,78	235	49	27 1	159	34,4	8,256
37	**прайс лист**	труба ПВХ д32 мм (м)	24,48	4,43		4,43	108			108		
38	**ТЕРм08-02-412-05** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (100 м)	0,24	300,21 86,14	32,6 1,73	181,47	72	21	8	44	14,6	3,504
39	**прайс лист**	кабель ВВГ нг 5*10 (м)	24,48	51,3		51,3	1256			1256		
40	**ТЕРр67-02-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж проводов из коробов суммарным сечением до 16 мм2 (100 м пучка проводов)	0,09	15,1 15,1			1	1			2,95	0,2655
41	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (100 м)	0,09	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37	77	13	5	59	23,8	2,142
42	**прайс лист**	труба ПВХ д 20 мм (м)	9,18	2,75		2,75	25			25		
43	**ТЕРм08-02-412-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	0,09	258,83 66,08	18,63 0,99	174,12	23	6	2	16	11,2	1,008
44	**прайс лист**	кабель ВВГ нг 3*6 (м)	9,18	21,15		21,15	194			194		
45	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (100 м)	0,12	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37	102	17	7	79	23,8	2,856
46	**прайс лист**	труба ПВХ д 20 мм (м)	12,24	2,75		2,75	34			34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	**ТЕРм08-02-412-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	0,12	223,11 46,37	9,31 0,5	167,43	27	6	1	20	7,86	0,9432
48	**прайс лист**	кабель ВВГ нг 3*2,5 (м)	12,24	8,43		8,43	103			103		
49	**ТЕРм08-03-591-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,03	407,13 268,7	24,03 0,5	114,4	12	8	1	3	43,2	1,296
50	**прайс лист**	розетка (шт)	3	12,43		12,43	37			37		
		Раздел 2. Прокладка по 2 этажу										
51	**ТЕР46-03-001-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Рассверливание кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм (100 отверстий) *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))*	0,02	602,94 54,88	362,32 91,51	185,74	12	1	7 2	4	9,1	0,182
52	**ТЕР46-03-001-19** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-03 до 250мм (100 отверстий) *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))*	0,02	24,78 1,09	14,41 4,58	9,29					0,18	0,0036
53	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (100 м)	0,8	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37	683	112	45 1	525	23,8	19,04
54	**прайс лист**	труба ПВХ д 20 мм (м)	81,6	2,75		2,75	224			224		
55	**ТЕРм08-02-412-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	0,8	258,83 66,08	18,63 0,99	174,12	207	53	15 1	139	11,2	8,96
56	**прайс лист**	кабель ВВГ нг 5*6 (м)	81,6	33,87		33,87	2764			2764		
		Раздел 3. Заземление										
57	**ТЕР01-02-059-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 (1 электрод заземления)	3	436,47 31,6		404,87	1309	95		1215	6,61	19,83
58	**ТЕРм08-02-471-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм (10 шт.)	0,3	250,6 48,91	38,21 0,99	163,48	75	15	11	49	8,29	2,487
59	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта)	0,0054	753,06 753,06			4	4			154	0,8316
60	**ТЕРм08-02-472-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,07	801,41 97,94	75,35 2,73	628,12	56	7	5	44	16,6	1,162
61	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта)	0,0054	456,84 456,84			2	2			97,2	0,5249
62	**ТЕРм08-02-472-07** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м)	0,03	1121,87 125,67	84,11 3,1	912,09	34	4	3	27	21,3	0,639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (100 м)	0,02	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37	17	3	1	13	23,8	0,476
64	**прайс лист**	труба гофр. д.20 (м)	2,04	1,04		1,04	2			2		
65	**ТЕРм08-02-412-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	0,02	223,11 46,37	9,31 0,5	167,43	4	1		3	7,86	0,1572
66	**прайс лист**	Провод ПВ 1*16 (м)	2	12,07		12,07	24			24		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							16968	867	365 14	13878		149,5552
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							110245	18267	2387 181	82297		152,7332
В том числе, справочно:												
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 57, 59, 61)							15	15				3,178
индексы 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 32-35, 51-52, 57, 59, 61, 1-3, 5, 7-9, 11-12, 14-15, 17, 19-23, 25-29, 31, 36, 38-39, 41, 43-45, 47-50, 53, 55-56, 58, 60, 62-63, 65, 6, 10, 18, 24, 37, 42, 46, 54, 64, 13, 30, 40, 16, 66)							87825	17384	2022 167	68419		
оборудование ПЗ=3,92 (Поз. 4)							5437					
Накладные расходы							14462					
В том числе, справочно:												
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 21) (Поз. 32-34)							14					
61% = 80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2402) (Поз. 57, 59, 61)							1465					
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 62) (Поз. 13, 30, 40)							45					
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 15688) (Поз. 1-3, 5, 7-9, 11-12, 14-15, 17, 19-23, 25-29, 31, 36, 38-39, 41, 43-45, 47-50, 53, 55-56, 58, 60, 62-63, 65)							12707					
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 275) (Поз. 35, 51-52)							231					
Сметная прибыль							9075					
В том числе, справочно:												
31% = 45%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2402) (Поз. 57, 59, 61)							745					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 21) (Поз. 32-34)							8					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 15750) (Поз. 1-3, 5, 7-9, 11-12, 14-15, 17, 19-23, 25-29, 31, 36, 38-39, 41, 43-45, 47-50, 53, 55-56, 58, 60, 62-63, 65, 13, 30, 40)							8190					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 275) (Поз. 35, 51-52)							132					
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы							12754					27,0329
Итого Монтажные работы							113729					125,7003
Итого Оборудование							7299					
Итого							133782					152,7332
В том числе:												
Материалы							82297					
Машины и механизмы							2387					
ФОТ							18448					
Оборудование							7299					
Накладные расходы							14462					
Сметная прибыль							9075					
НДС 18%							24081					
ВСЕГО по смете							**157863**					**152,7332**

Составил: ведущий инженер-сметчик Смирнова А.И.

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту Шлюпиков С.Н.