

УТВЕРЖДАЮ:

Ген. директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области

Козин А.С.

июнь 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д.23
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы отопления

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ

Сметная стоимость строительных работ 3073,430 тыс. руб.

Средства на оплату труда 487,640 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3835,9411 чел.час

Составлен(а) в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Розлив (верхний)												
1	ТЕРр66-24-2 Приказ Упр.стройт. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции)	1,433	99,51 99,51			143	143			19,1	27,3703
2	ТЕРр65-15-1 И1-Уте. Приказ.Управл.стр ойт.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм (100 м трубопровода)	1,58	1368,61 496,51	51,58 0,16	820,62	2162	784	81	1296	89,3	141,094
3	прайс-лист	кран шар. 15 (шт)	84	28,33		28,33	2380			2380		
4	прайс-лист	кран шар. 20 (шт)	53	39,8		39,8	2109			2109		
5	ТЕРр65-15-2 И1-Уте. Приказ.Управл.стр ойт.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм (100 м трубопровода)	0,48	2139,48 505,96	62,93 0,33	1570,59	1027	243	30	754	91	43,68
6	ТЕРр65-15-3 И1-Уте. Приказ.Управл.стр ойт.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)	0,72	3029,25 617,16	164,9 0,49	2247,19	2181	444	119	1618	111	79,92
7	ТЕРр65-15-4 И1-Уте. Приказ.Управл.стр ойт.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм (100 м трубопровода)	0,49	5085,3 722,8	264,68 0,74	4097,82	2492	354	130	2008	130	63,7
29	прайс-лист	Крепления (кг)	85	6,2		6,2	527			527		
8	ТЕР16-07-005-01 И1-Уте. Приказ.Управл.стр ойт.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,78	101,86 42,06	55,34	4,47	283	117	154	12	5,7615	16,017
9	ТЕР16-07-005-02 И1-Уте. Приказ.Управл.стр ойт.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,49	112,7 42,06	55,34	15,31	55	21	27	8	5,7615	2,8231
10	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ.Управл.стр ойт.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,659	143,64 40,79	11,48 0,11	91,37	95	27	8	60	6,1065	4,0242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,659	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	130	17	5	109	4,4045	2,9026
12	ТЕР26-01-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Изоляция трубопроводов трубками Энергофлекс с последующим обертыванием (10 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	32,7	911,76 25,17	26,98	859,61	29815	823	882	28109	4,048	132,3696
14	ТЕРр53-16-1 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт кирпичной кладки опорных столбиков под трубопровод (1 м3 кладки)	0,15	1258,88 178,01	28,8 2,86	1052,07	189	27	4	158	35,39	5,3085
Раздел 2. Розлив (нижний)												
16	ТЕРр66-24-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции)	1,253	99,51 99,51			125	125			19,1	23,9323
17	ТЕРр65-15-1 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построчных условиях диаметром до 20 мм (100 м трубопровода)	1,32	1368,61 496,51	51,58 0,16	820,52	1807	655	68	1083	89,3	117,876
18	прайс-лист	кран шар. 15 (шт)	84	28,33		28,33	2380			2380		
19	прайс-лист	кран шар. 20 (шт)	53	39,8		39,8	2109			2109		
20	ТЕРр65-15-2 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построчных условиях диаметром до 32 мм (100 м трубопровода)	0,5	2139,48 505,96	62,93 0,33	1570,59	1070	253	31	785	91	45,5
21	ТЕРр65-15-3 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построчных условиях диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)	0,7	3029,25 617,16	164,9 0,49	2247,19	2120	432	115	1573	111	77,7
22	ТЕРр65-15-4 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построчных условиях диаметром до 80 мм (100 м трубопровода)	0,36	5085,3 722,8	264,68 0,74	4097,82	1831	260	95	1475	130	46,8
28	прайс-лист	Крепления (кг)	50	6,2		6,2	310			310		
23	ТЕР16-07-005-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,52	101,86 42,06	55,34	4,47	257	106	139	11	5,7615	14,519
24	ТЕР16-07-005-02 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,36	112,7 42,06	55,34	15,31	41	15	20	6	5,7615	2,0741
25	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,547	143,64 40,79	11,48 0,11	91,37	79	22	6	50	6,1065	3,3403
26	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,547	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	108	14	4	90	4,4045	2,4093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР26-01-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Изоляция трубопроводов трубками Энергофлекс с последующим обётыванием (10 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	28,8	911,76 25,17	26,98	859,61	26259	725	777	24757	4,048	116,5824
30	ТЕРр57-03-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка плинтусов деревянных (100 м плинтуса)	0,72	18,44 18,44			13	13			3,77	2,7144
31	ТЕРр57-01-3 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка оснований покрытия полов простильных полов (100 м2 основания)	0,36	85,28 85,28			31	31			17,44	6,2784
32	ТЕР11-01-033-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,36	4759,63 373,58	116,69 1,19	4269,36	1713	134	42	1537	69,828	25,1381
33	ТЕР11-01-039-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство плинтусов деревянных (100 м плинтуса) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,72	421,03 47,07	8,24	365,72	303	34	6	263	8,7975	6,3342
34	ТЕР46-03-010-02 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 100 см2 (100 отверстий) (Расширение ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; Прил. 46.1 п. 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75)	0,12	1361,79 185,08	1176,71 72,61		163	22	141 9		31,0012	3,7201
Раздел 3. Лестничные клетки												
35	ТЕРр65-15-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм (100 м трубопровода)	0,72	1368,61 496,51	51,58 0,16	820,52	985	357	37	591	89,3	64,296
36	ТЕРр65-19-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (100 шт.)	0,14	613,11 543,4	69,71 3,67		86	76	10 1		110	15,4
37	ТЕР18-03-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка радиаторов чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,1664	35051,66 489,24	463,8 7,45	34098,62	5833	81	77 1	5674	87,055	14,486
38	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей радиаторов эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (За 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,254	395,89 50,12	14,98 0,23	330,8	101	13	4	84	8,809	2,2375
39	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,094	143,64 40,79	11,48 0,11	91,37	14	4	1	9	6,1065	0,574
40	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,094	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	19	2	1	16	4,4045	0,414
41	ТЕР16-07-005-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,72	101,86 42,06	55,34	4,47	73	30	40	3	5,7615	4,1483
Раздел 4. Стояки												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕРп65-14-3 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)	8,458	247,45 233,26	6,54	7,65	2093	1973	55	65	43,6	368,7688
43	ТЕР16-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,112	3197,25 1360,78	1630,63 207,84	205,84	9950	4235	5075 647	641	218,776	680,8309
44	ТЕР16-04-002-02 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	6,266	2304,51 1070,37	1005,08 127	229,06	14440	6707	6298 796	1435	172,086	1078,2909
45	прайс-лист	кран шар. 20 "Американка" (шт)	368	62,41		62,41	22967			22967		
46	прайс-лист	фасонные и соединительные части Ф25мм (шт)	926	4,52		4,52	4186			4186		
47	прайс-лист	опора 25 (шт)	380	0,4		0,4	152			152		
48	ТЕРп65-09-3 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм (п/с) (100 м трубопровода) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1,6	4039,59 657,59	72,25 0,39	3309,74	6463	1052	116 1	5296	109,0545	174,4872
15	ТСЦ-302-0889 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм (м)	-160	32,85		32,85	-5256			-5256		
55	прайс лист	трубные заготовки (м)	160	50,01		50,01	8002			8002		
13	ТЕР16-07-005-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,6	101,86 42,06	55,34	4,47	163	67	89	7	5,7615	9,2184
49	ТЕРп65-19-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (100 шт.)	1,84	613,11 543,4	69,71 3,67		1128	1000	128 7		110	202,4
50	ТЕР18-03-001-02 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка радиаторов стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,495	15319,43 423,97	279,06 3,84	14616,4	38222	1058	696 10	36468	75,44	188,2228
51	ТСЦ-301-0559 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные (кВт)	-249,5	141,41		141,41	-35282			-35282		
52	прайс-лист	радиатор биметаллический (секц)	1320	73,8		73,8	97416			97416		
53	ТЕР46-03-010-01 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 20 см2 (100 отверстий) (Расширение ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	2,08	370,64 45,28	325,36 20,08		771	94	677 42		7,585	15,7768
54	ТЕР46-03-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,041	1171,23 279,66	20,51	871,06	48	11	1	36	55,16	2,2616
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							256881	22601	16189 1514	218087		3835,9411
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							1867199	468065	105876 19575	1293254		3835,9411
В том числе, справочно:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Индекс цен 2 квартал 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 16, 2, 5-7, 17, 20-22, 35, 48, 15, 55, 3-4, 18-19, 45-47, 52, 29, 28, 8-9, 23-24, 37, 41, 43-44, 13, 50-51, 10-11, 25-26, 38-40, 12, 27, 14, 30-34, 53-54, 36, 42, 49)						1610318	445466	89687 18062	1075169		
	Накладные расходы						435456					
	В том числе, справочно:											
	63% = 74%*0,85 ФОТ (от 68798) (Поз. 1, 16, 36, 42, 49)						43343					
	68% = 80%*0,85 ФОТ (от 911) (Поз. 30-31)						619					
	73% = 86%*0,85 ФОТ (от 559) (Поз. 14)						408					
	69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2050) (Поз. 10-11, 25-26, 38-40)						1415					
	77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 32059) (Поз. 12, 27)						24685					
	88% = 103%*0,85 ФОТ (от 100125) (Поз. 2, 5-7, 17, 20-22, 35, 48, 15, 55)						88110					
	84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3289) (Поз. 34, 53-54)						2763					
	94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3479) (Поз. 32-33)						3270					
	98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 276370) (Поз. 8-9, 23-24, 37, 41, 43-44, 13, 50-51)						270843					
	Сметная прибыль						250876					
	В том числе, справочно:											
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 68798) (Поз. 1, 16, 36, 42, 49)						27519					
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 100125) (Поз. 2, 5-7, 17, 20-22, 35, 48, 15, 55)						48060					
	54% = 68%*0,8 ФОТ (от 911) (Поз. 30-31)						492					
	56% = 70%*0,8 ФОТ (от 559) (Поз. 14)						313					
	48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 37398) (Поз. 10-11, 25-26, 38-40, 12, 27, 34, 53-54)						17951					
	51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3479) (Поз. 32-33)						1774					
	56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 276370) (Поз. 8-9, 23-24, 37, 41, 43-44, 13, 50-51)						154767					
	Итого по смете:											
	Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)						11267					51,3026
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						355665					855,0532
							792835					
	Материалы						4963					
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						818951					2010,6305
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						7118					15,9019
	Теплоизоляционные работы						396478					246,952
	Стены (ремонтно-строительные)						2243					5,3085
	Полы (ремонтно-строительные)						2022					8,9928
	Полы						19511					31,4723
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						12541					21,7585
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						129937					586,5688
	Итого						2553531					3835,9411
	В том числе:											
	Материалы						1293254					
	Машины и механизмы						105876					
	ФОТ						487640					
	Накладные расходы						435456					
	Сметная прибыль						250876					
	непредвиденные затраты 2%						51071					
	Итого с непредвиденными						2604602					
	НДС 18%						468828					
	ВСЕГО по смете						3073430					3835,9411

Составил: ведущий инженер-сметчик

Смирнова А.И.

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

Шлюпиков С.Н.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 23
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 438,001 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 89,052 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 687,4033 чел. час
Составлен(а) в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего
					в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Хол. водоснабжение												
1	ТЕРп65-01-1 И1-Утв. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм (санузел стояки) (100 м трубопровода) <i>(Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i>	1,18	235,86 207,67	8,13 0,18	20,06	278	245	10	24	39,859	47,0336
2	ТЕР16-04-002-03 И1-Утв. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (100 м трубопровода) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i>	0,78	1977 1001,93	676,24 84,07	298,83	1542	782	527 66	233	161,0805	125,6428
3	прайс-лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт)	184	5,96		5,96	1097			1097		
4	ТЕР16-04-002-04 И1-Утв. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (100 м трубопровода) <i>(Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i>	0,4	2272,12 1161,65	679,63 84,07	430,84	909	465	272 34	172	186,76	74,704
5	ТЕРп65-01-1 И1-Утв. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм (санузел разводка) (100 м трубопровода) <i>(Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i>	0,62	235,86 207,67	8,13 0,18	20,06	146	129	5	12	39,859	24,7126
6	ТЕР16-04-002-01 И1-Утв. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (санузел разводка) (100 м трубопровода) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i>	0,62	3645,96 1564,9	1875,22 239,01	205,84	2260	970	1163 148	128	251,5924	155,9873
7	прайс-лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт)	396	3,84		3,84	1521			1521		
8	прайс-лист	кран шар. 15 (шт)	62	28,33		28,33	1756			1756		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРр65-01-1 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (подвал) (100 м трубопровода)	0,12	207,71 180,58	7,07 0,16	20,06	25	22	1	2	34,66	4,1592
10	ТЕР16-04-002-03 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (подвал) (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,12	1758,11 871,24	588,04 73,1	298,83	211	105	71 9	36	140,07	16,8084
11	прайс-лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт)	28	5,96		5,96	167			167		
12	ТЕР46-03-010-01 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (100 отверстий) (Расширение ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,48	426,24 52,07	374,16 23,09		205	25	180 11		8,7228	4,1869
13	ТЕР46-03-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,03	1216,26 321,61	23,59	871,06	36	10	1	26	63,434	1,903
Раздел 2. Розлив												
14	ТЕРр57-02-4 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий полов цементных (100 м2 покрытия) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,08	4272,55 684,16	3588,39 207,21		342	55	287 17		127,88	10,2304
15	ТЕРр57-01-3 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка оснований покрытия полов простильных полов (100 м2 основания) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,22	98,07 98,07			22	22			20,056	4,4123
16	ТЕРр57-01-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков (100 м2 основания) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,22	43,14 43,14			9	9			8,8205	1,9405
17	ТЕР11-01-012-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Укладка лаг по кирпичным столбикам (100 м2 пола) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,22	4290,53 316,28	72,06 1,85	3902,19	944	70	16	858	59,1158	13,0055
18	ТЕР11-01-033-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,22	4833,16 429,61	134,19 1,37	4269,36	1063	95	30	939	80,3022	17,6665
19	ТЕР11-01-011-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,08	1084,13 260,22	63,08 2,99	760,84	87	21	5	61	52,252	4,1802
20	ТЕРр65-09-3 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм (100 м трубопровода)	0,25	3944,39 571,82	62,83 0,34	3309,74	986	143	16	827	94,83	23,7075
21	прайс-лист	кран шар. 25 Американка (шт)	12	98,82		98,82	1186			1186		
22	прайс-лист	кран шар. 15 (шт)	12	28,33		28,33	340			340		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕРп65-09-5 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм (100 м трубопровода) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,22	5510,84 841,85	72,25 0,39	4596,74	1212	185	16	1011	139,61	30,7142
24	ТЕРп65-09-5 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм (100 м трубопровода)	0,53	5391,61 732,04	62,83 0,34	4596,74	2858	388	33	2436	121,4	64,342
25	ТЕРп65-03-13 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Снятие задвижек диаметром до 100 мм (100 шт. арматуры)	0,01	517,64 509,86	7,78 0,41		5	5			95,3	0,953
26	ТЕР16-05-001-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (1 шт.) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	113,66 19,04	10,54 0,31	84,08	114	19	11	84	3,3465	3,3465
27	прайс-лист	кран ст. шар. фл. 80 (шт)	1	745,36		745,36	745			745		
28	ТЕР16-07-005-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	101,86 42,06	55,34	4,47	102	42	55	4	5,7615	5,7615
29	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,151	143,64 40,79	11,48 0,11	91,37	22	6	2	14	6,1065	0,9221
30	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,046	151,48 46,91	13,2 0,13	91,37	7	2	1	4	7,0225	0,323
31	ТЕРп66-24-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции)	0,351	99,51 99,51			35	35			19,1	6,7041
32	ТЕРп66-24-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,102	114,44 114,44			12	12			21,965	2,2404
33	ТЕР26-01-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками с последующим обертыванием (10 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	7,8	911,76 25,17	26,98	859,61	7112	196	210	6705	4,048	31,5744
34	ТЕР26-01-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками с последующим обертыванием (10 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	2,2	919,58 28,95	31,02	859,61	2023	64	68	1891	4,6552	10,2414
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							29379	4122	2980 285	22279		687,4033
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							236969	85367	19490 3685	132114		687,4033
В том числе, справочно:												
Индекс цен 2 квартал 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 5, 9, 25, 2, 4, 6, 10, 26, 28, 3, 7-8, 11, 21-22, 27, 12-20, 23-24, 29-34)							207590	81245	16509 3400	109835		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы							80487					
В том числе, справочно:												
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 9278) (Поз. 1, 5, 9, 25, 31-32)							5845					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 2001) (Поз. 14-16)							1361					
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 166) (Поз. 29-30)							115					
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 5385) (Поз. 33-34)							4146					
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 14828) (Поз. 20, 23-24)							13049					
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 867) (Поз. 12-13)							728					
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3852) (Поз. 17-19)							3621					
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 52675) (Поз. 2, 4, 6, 10, 26, 28)							51622					
Сметная прибыль							46453					
В том числе, справочно:												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 9278) (Поз. 1, 5, 9, 25, 31-32)							3711					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 14828) (Поз. 20, 23-24)							7117					
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 2001) (Поз. 14-16)							1081					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 6418) (Поз. 12-13, 29-30, 33-34)							3081					
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3852) (Поз. 17-19)							1965					
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 52675) (Поз. 2, 4, 6, 10, 26, 28)							29498					
Итого по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							17188					76,8584
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							148094					382,2505
							40395					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							3206					6,0899
Полы (ремонтно-строительные)							6100					16,5832
Полы							20789					34,8522
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							60765					118,7637
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							488					1,2451
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)							1975					8,9445
Теплоизоляционные работы							64909					41,8158
Итого							363909					687,4033
В том числе:												
Материалы							132114					
Машины и механизмы							19490					
ФОТ							89052					
Накладные расходы							80487					
Сметная прибыль							46453					
непредвиденные затраты 2%							7278					
Итого с непредвиденными							371187					
НДС 18%							66814					
ВСЕГО по смете							438001					687,4033

Составил: ведущий инженер-сметчик

Смирнова А.И.

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

Шлюпиков С.Н.



Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 23
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы водоотведения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ
Сметная стоимость строительных работ 828,120 тыс. руб.
Средства на оплату труда 167,388 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1449,0336 чел. час
Составлен(а) в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационная	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационная	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Стояки												
1	ТЕРп53-16-1 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка и устройство кирпичных ниш (1 м3 кладки)	7,2	1258,88 178,01	28,8 2,86	1052,07	9064	1282	207 21	7575	35,39	254,808
2	ТЕР15-02-016-01 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,6	1308,32 493,38	124,94 64,11	690	785	296	75 38	414	86,71	52,026
3	ТЕР15-04-027-05 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,6	225,43 82,32	3,48 0,03	139,64	135	49	2	84	13,7885	8,2731
4	ТЕРп65-02-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (санузел, кухня) (100 м трубопровода с фасонными частями) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1,6	425,06 419,34	5,73 0,3		680	671	9		79,12	126,592
5	ТЕР16-04-001-01 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (санузел, кухня) (100 м трубопровода) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,6	1314 528,43	3,95 0,36	781,62	2102	845	6 1	1251	84,9574	135,9318
6	прайс лист	крепления (шт)	50	6		6	300			300		
7	ТЕРп65-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм (санузел) (100 м трубопровода с фасонными частями) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1,4	531,36 519,9	11,45 0,6		744	728	16 1		98,095	137,333
8	ТЕР16-04-001-02 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (санузел) (100 м трубопровода) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,4	4692,88 506,72	9,13 0,89	4177,04	6570	709	13 1	5848	81,466	114,0524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	прайс лист	крепления (шт)	90	8,67		8,67	780			780		
10	ТЕРp65-06-12 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена унитазов типа «Компакт» (100 приборов) 2 791,50 = 18 101,50 - 100 x 153,10 (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,62	3156,51 2700,5	97,89 1,41	358,12	1957	1674	61 1	222	474,605	294,2551
11	прайс лист	унитаз-компакт (шт)	62	486,07		486,07	30136			30136		
12	ТЕРp57-10-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 (санузел) (100 мест) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,62	438,16 250,6	47,21 3,39	140,36	272	155	29 2	87	46,8395	29,0405
13	ТЕРp65-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал, чердак) (100 м трубопровода с фасонными частями)	0,54	462,05 452,09	9,96 0,52		250	244	5		85,3	46,062
14	ТЕР16-04-001-02 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (подвал, чердак) (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,54	4625,6 440,62	7,94 0,78	4177,04	2498	238	4	2256	70,84	36,2536
15	ТЕР46-03-010-01 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (100 отверстий) (Расширение ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,62	426,24 52,07	374,16 23,09		264	32	232 14		8,7228	5,4081
16	ТЕР46-03-010-02 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (100 отверстий) (Расширение ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,74	894,89 121,62	773,27 47,71		662	90	572 35		20,3722	15,0754
17	ТЕР46-03-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	2,04	1216,26 321,61	23,59	871,06	2481	656	48	1777	63,434	129,4054
Раздел 2. Лежаки												
18	ТЕР01-02-057-02 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,052	866,02 866,02			45	45			177,1	9,2092
19	ТЕРp65-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями)	0,26	462,05 452,09	9,96 0,52		120	118	3		85,3	22,178
20	ТЕР16-04-001-02 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,26	4625,6 440,62	7,94 0,78	4177,04	1203	115	2	1086	70,84	18,4184
21	ТЕР23-01-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство основания под трубопроводы песчаного (10 м3 основания) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,52	815,04 60,05	31,74 4,04	723,25	424	31	17 2	376	11,73	6,0996
22	ТЕРp69-01-4 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Расширение отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича (100 отверстий) (Расширение ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	0,08	404,16 404,16			32	32			82,65	6,612
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							61504	8010	1301 116	52192		1449,0336
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							483897	165887	8510 1501	309499		1449,0336
В том числе, справочно:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Индекс цен 2 квартал 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-4, 7, 13, 19, 5, 8, 14, 20, 6, 9, 11, 10, 12, 15-18, 21-22)						422393	157877	7208 1384	257307		
	Накладные расходы						135938					
	В том числе, справочно:											
	63% = 74%*0,85 ФОТ (от 36483) (Поз. 4, 7, 13, 19)						22984					
	66% = 78%*0,85 ФОТ (от 663) (Поз. 22)						438					
	68% = 80%*0,85 ФОТ (от 3236) (Поз. 12)						2200					
	61% = 80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 932) (Поз. 18)						569					
	73% = 86%*0,85 ФОТ (от 26822) (Поз. 1)						19580					
	88% = 103%*0,85 ФОТ (от 34682) (Поз. 10)						30520					
	80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 7636) (Поз. 2-3)						6109					
	84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 16746) (Поз. 15-17)						14067					
	98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 39520) (Поз. 5, 8, 14, 20)						38730					
	111% = 130%*0,85 ФОТ (от 668) (Поз. 21)						741					
	Сметная прибыль						81962					
	В том числе, справочно:											
	31% = 45%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 932) (Поз. 18)						289					
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 37146) (Поз. 4, 7, 13, 19, 22)						14858					
	37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 7636) (Поз. 2-3)						2825					
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 34682) (Поз. 10)						16647					
	54% = 68%*0,8 ФОТ (от 3236) (Поз. 12)						1747					
	56% = 70%*0,8 ФОТ (от 26822) (Поз. 1)						15020					
	48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 16746) (Поз. 15-17)						8038					
	56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 39520) (Поз. 5, 8, 14, 20)						22131					
	61% = 89%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 668) (Поз. 21)						407					
	Итого по смете:											
	Стены (ремонтно-строительные)						107424					254,808
	Отделочные работы						19536					60,2991
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						74263					332,165
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						162434					306,6562
							185111					
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						83551					294,2551
	Полы (ремонтно-строительные)						7864					29,0405
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						54327					149,8889
	Земляные работы, выполняемые ручным способом						1790					9,2092
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						4131					6,0996
	Прочие ремонтно-строительные работы						1366					6,612
	Итого						701797					1449,0336
	В том числе:											
	Материалы						309499					
	Машины и механизмы						8510					
	ФОТ						167388					
	Накладные расходы						135938					
	Сметная прибыль						81962					
	НДС 18%						126323					
	ВСЕГО по смете						828120					1449,0336

Составил: ведущий инженер-сметчик

Смирнова А.И.

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

Шлюпиков С.Н.

УТВЕРЖДАЮ:

Ген. директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов Липецкой областиКозина А.С.
" 26 июня 2016 г.Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 23
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 952,205 тыс. руб.
 строительных работ 14,423 тыс. руб.
 монтажных работ 712,283 тыс. руб.
 прочих 33,538 тыс. руб.
 оборудования 30,886 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 135,709 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 1030,7473 чел. час
 Составлен(а) в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр67-02-1 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм ² (100 м пучка проводов)	2,2	11,52 11,52			25	25			2,25	4,95
2	ТЕРр67-02-4 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм ² (100 м пучка проводов)	2,01	30,52 29,9	0,62 0,03		61	60	1		5,84	11,7384
3	ТЕРм08-03-526-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в пом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	124	3,12 2,79	0,33		387	346	41		0,468	58,032
4	ТЕРм08-03-526-02 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в пом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	62	5,25 4,16	1,09 0,04		326	258	68 2		0,696	43,152
5	ТЕРр67-04-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж выключателей, розеток (100 шт.)	0,26	28,56 28,56			7	7			5,84	1,5184
6	ТЕРр67-04-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж патронов, подвесов (100 шт.)	0,58	18,29 18,29			11	11			3,74	2,1692
7	ТЕРр67-02-5 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм (100 м труб)	2,2	92,21 86,22	3,95 0,11	2,04	203	190	9	4	16,84	37,048
11	ТЕРр67-04-3 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж светильников с лампами накаливания (100 шт.)	0,15	31,83 30,9	0,93 0,05		5	5			6,32	0,948
Раздел 2. ВРУ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРм08-03-572-07 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в пом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	1	39,74 8,7	31,04 1,52		40	9	31 2		1,398	1,398
9	ТЕРм08-03-572-07 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.)	1	333,36 28,99	103,48 5,08	200,89	333	29	103 5	201	4,66	4,66
10	прайс-лист	Блок ВРУ в комплекте (шт)	1	7566,59			7567					
Раздел 3. Освещение подъездов												
13	ТЕРм08-03-599-09 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)	1	60,29 20,9	3,39 0,12	36	60	21	3	36	3,36	3,36
14	прайс-лист	Щит ЩРН (шт)	1	250,08		250,08	250			250		
15	ТЕРм08-03-526-01 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)	10	121,7 9,31	1,09	111,3	1217	93	11	1113	1,56	15,6
16	прайс-лист	Выключатель авт. 1п 16А (шт)	10	13,13		13,13	131			131		
17	ТЕРм08-03-526-02 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)	1	138,29 13,85	3,64 0,12	120,8	138	14	4	121	2,32	2,32
18	прайс-лист	Выключатель авт. 1п 40А (шт)	1	40,56		40,56	41			41		
19	ТЕР46-03-001-04 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм (100 отверстий)	0,16	1267,92 123,62	795,01 205,35	349,29	203	20	127 33	56	20,5	3,28
20	ТЕР46-03-017-01 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,01	1171,23 279,66	20,51	871,06	12	3		9	55,16	0,5516
21	ТЕРм08-02-407-01 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,48	577,01 181,72	171,78 5,82	223,51	277	87	82 3	107	30,8	14,784
22	прайс-лист	Труба 25 (м)	49,44	24,4		24,4	1206			1206		
23	ТЕРм08-02-412-02 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,48	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56	98	19	2	77	6,74	3,2352
24	прайс-лист	Кабель ВВГнг 3х1,5мм2 (м)	48,96	7,73		7,73	378			378		
12	прайс-лист	коробка распред. (шт)	20	7,76		7,76	155			155		
25	ТЕРм08-02-409-01 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,44	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37	375	62	25 1	289	23,8	10,472
26	прайс-лист	Труба ПВХ 25 (м)	44,88	4,06		4,06	182			182		
27	ТЕРм08-02-412-02 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,44	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56	90	17	2	70	6,74	2,9656
28	прайс-лист	Кабель ВВГнг 3х1,5мм2 (м)	44,88	7,73		7,73	347			347		
49	ТЕРм08-03-593-06 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт.)	0,2	3401,48 549,23	1652,62 467,79	1199,63	680	110	331 94	240	88,3	17,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	прайс-лист	Светильник NBL-PR1-7-4К (шт)	20	134,05		134,05	2681			2681		
31	ТЕРм08-03-591-01 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,2	381,33 245,69	21,7 0,37	113,94	76	49	4	23	39,5	7,9
32	прайс-лист	Выключатель одноклавишный (шт)	20	12,57		12,57	251			251		
33	ТЕРм08-02-409-04 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм (100 м)	1,05	932,6 161,07	108,59 4,09	662,94	979	169	114 4	696	27,3	28,665
34	прайс-лист	Труба ПВХ 20 (м)	107,1	2,86		2,86	306			306		
35	ТЕРм08-02-412-02 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	1,05	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56	214	42	5	168	6,74	7,077
36	прайс-лист	Кабель ВВГнг 3х1,5мм2 (м)	107,1	7,73		7,73	828			828		
Раздел 4. Освещение подвалов												
37	ТЕРм08-02-409-04 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм (100 м)	2,2	932,6 161,07	108,59 4,09	662,94	2052	354	239 9	1458	27,3	60,06
38	прайс-лист	Труба ПВХ 40 (м)	224,4	6,12		6,12	1373			1373		
39	ТЕРм08-02-412-02 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	2,2	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56	449	87	10 1	351	6,74	14,828
40	прайс-лист	Кабель ВВГнг 3х1,5мм2 (м)	224,4	7,73		7,73	1735			1735		
30	ТЕРм08-03-593-06 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт.)	0,38	3401,48 549,23	1652,62 467,79	1199,63	1293	209	628 178	456	88,3	33,554
78	прайс-лист	Светильник NBL-PR1-7-4К (шт)	38	134,05		134,05	5094			5094		
29	прайс-лист	коробка распред. (шт)	38	7,76		7,76	295			295		
42	ТЕРм08-03-591-01 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,06	381,33 245,69	21,7 0,37	113,94	23	15	1	7	39,5	2,37
44	прайс-лист	Выключатель одноклавишный (шт)	6	12,57		12,57	75			75		
Раздел 5. Уличное освещение												
45	ТЕРм11-03-001-01 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (1 шт.)	4	3,77 3,23		0,54	15	13		2	0,52	2,08
46	О прайс-лист	Датчик освещения (шт)	4	78			312					
47	ТЕРм08-03-595-02 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж светильника с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах (100 шт.) (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к расч.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	0,04	1539,43 543,01	996,43 315,71		62	22	40 13		87,3	3,492
48	ТЕРм08-03-595-02 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах (100 шт.)	0,04	12072,88 1610,02	3321,42 1052,38	6941,44	483	72	133 42	278	291	11,64
72	прайс-лист	Светильники OCR 50-20C-B2 (шт)	4	384,99		384,99	1540			1540		
76	прайс-лист	Кронштейн настен. для консольн. светил. (шт)	4	44,95		44,95	180			180		
50	ТЕРм08-02-409-01 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,9	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37	768	126	51 1	591	23,8	21,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	прайс-лист	Труба ПВХ 20 (м)	91,8	2,86		2,86	263			263		
52	ТЕРм08-02-412-02 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопроволочного или многопроволочного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,9	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56	184	36	4	144	6,74	6,066
53	прайс-лист	Кабель ВВГнг 3х2,5мм2 (м)	91,8	9,6		9,6	881			881		
Раздел 6. Магистральные стояки												
58	ТЕРм08-02-404-02 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х16 мм2 (96х5 проводов) (100 м трассы)	0,96	284,35 135,7	51,22 2,73	97,43	273	130	49 3	94	23	22,08
73	прайс-лист	Провод ПВ 1*16 (м)	489,6	12,02		12,02	5885			5885		
41	прайс-лист	распред. коробка (шт)	8	155,14		155,14	1241			1241		
62	ТЕРм08-02-409-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм (100 м)	1,05	932,6 161,07	108,59 4,09	662,94	979	169	114 4	696	27,3	28,665
63	прайс-лист	Труба ПВХ 40 (м)	107,1	6,12		6,12	655			655		
64	ТЕРм08-02-412-05 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопроволочного или многопроволочного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (100 м)	1,05	300,21 86,14	32,6 1,73	181,47	315	90	34 2	191	14,6	15,33
65	прайс-лист	Кабель ВВГнг 5х10мм2 (м)	107,1	36,95		36,95	3957			3957		
66	ТЕРм08-02-399-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (100 м)	3,1	57,94 20,77	2,33 0,12	34,84	180	64	7	108	3,52	10,912
67	прайс-лист	Кабель ВВГнг 3х4мм2 (м)	316,2	10,8		10,8	3415			3415		
74	ТЕРп67-04-6 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж электросчетчиков (100 шт.)	0,62	139,78 137,6	2,18 0,11		87	85	1		25,72	15,9464
69	ТЕРм08-03-600-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (б/у) (1 шт.)	62	4,68 2,11	2,33 0,12	0,24	290	131	144 7	15	0,34	21,08
70	ТЕРм08-03-526-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)	124	121,7 9,31	1,09	111,3	15091	1154	135	13801	1,56	193,44
68	прайс-лист	Выключатель автоматич. 25А (шт)	124	15,32		15,32	1900			1900		
71	ТЕРм08-03-526-02 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)	62	138,29 13,85	3,64 0,12	120,8	8574	859	226 7	7490	2,32	143,84
75	прайс-лист	Диф. автомат 2п 40А ИЭК (шт)	62	138,9		138,9	8612			8612		
Раздел 7. Заземление												
61	ТЕР01-02-059-02 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 (1 электрод заземления) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3	441,21 36,34		404,87	1324	109		1215	7,6015	22,8045
59	ТЕРм08-02-471-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (10 шт.)	0,3	373,65 48,91	52,18 1,73	272,56	112	15	16 1	82	8,29	2,487
60	ТЕРм08-02-472-02 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,18	801,41 97,94	75,35 2,73	628,12	144	18	14	113	16,6	2,988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТЕРм08-02-472-07 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м)	0,2	1121,87 125,67	84,11 3,1	912,09	224	25	17 1	182	21,3	4,26
Раздел 8. Пусконаладочные работы												
83	ТЕРп01-11-028-01 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия)	239	3,21 3,21			767	767			0,4	95,6
84	ТЕРп01-11-011-01 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,77	128,48 128,48			99	99			16	12,32
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							91341	6295	2826 413	74341		1030,7473
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							620580	130369	18483 5340	440843		1030,7473
В том числе, справочно:												
Индекс цен 2 квартал 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 19-20, 61, 1-2, 5-7, 11, 74, 3-4, 8-9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 49, 31, 33, 35, 37, 39, 30, 42, 47-48, 50, 52, 58, 62, 64, 66, 69-71, 59-60, 56, 14, 16, 18, 22, 24, 12, 26, 28, 77, 32, 34, 36, 38, 40, 78, 29, 44, 72, 76, 51, 53, 73, 41, 63, 65, 67-68, 75, 45, 83-84)							506232	124074	15656 4927	366501		
Оборудование ПЗ=3,92 (Поз. 10, 46)							23007					
Накладные расходы							104089					
В том числе, справочно:												
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 17935) (Поз. 83-84)							9864					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 269) (Поз. 45)							183					
61% = 80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2257) (Поз. 61)							1377					
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 7932) (Поз. 1-2, 5-7, 11, 74)							5711					
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 106413) (Поз. 3-4, 8-9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 49, 31, 33, 35, 37, 39, 30, 42, 47-48, 50, 52, 58, 62, 64, 66, 69-71, 59-60, 56)							86195					
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 903) (Поз. 19-20)							759					
Сметная прибыль							66461					
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 17935) (Поз. 83-84)							5739					
31% = 45%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2257) (Поз. 61)							700					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 269) (Поз. 45)							129					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 114345) (Поз. 1-2, 5-7, 11, 74, 3-4, 8-9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 49, 31, 33, 35, 37, 39, 30, 42, 47-48, 50, 52, 58, 62, 64, 66, 69-71, 59-60, 56)							59460					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 903) (Поз. 19-20)							433					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							14423					26,6361
Итого Монтажные работы							712283					896,1912
Итого Оборудование							30886					
Итого Прочие затраты							33538					107,92
Итого							791130					1030,7473
В том числе:												
Материалы							440843					
Машины и механизмы							18483					
ФОТ							135709					
Оборудование							30886					
Накладные расходы							104089					
Сметная прибыль							66461					
непредвиденные затраты 2%							15823					
Итого с непредвиденными							806953					
НДС 18%							145252					
ВСЕГО по смете							952205					1030,7473

Составил: ведущий инженер-сметчик

Смирнова А.И.

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

Шлюпиков С.Н.