

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк пр-т Мира д. 16

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы теплоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ _____ 3660,620 тыс. руб.
 Сметная стоимость строительных работ _____ 463,271 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 3473,86 чел.час
 Сметная трудоемкость _____
 Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт розлива.														
1	ТЕРп66-24-2 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранный изоляции)	2,71	99,51 99,51				270	270			19,1	51,76	
2	ТЕРп65-13-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж воздухоборников (100 шт.)	0,02	262,69 262,69				5	5			49,1	0,98	
3	ТЕР18-06-003-08 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка воздухоборников наружным диаметром 325 мм (1 шт.) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2	362,04 20,04	11,31 0,31	330,69		724	40	23 1	661	3,358	6,72	
4	ТЕРп65-15-4 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 76 мм (100 м трубопровода)	1,44	5085,3 722,8	264,68 0,74	4097,82		7323	1041	381 1	5901	130	187,2	
5	ТЕРп65-15-3 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 57 мм (100 м трубопровода)	1,62	3029,25 617,16	164,9 0,49	2247,19		4907	1000	267 1	3640	111	179,82	
6	ТЕРп65-15-3 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (100 м трубопровода)	1,08	3029,25 617,16	164,9 0,49	2247,19		3272	667	178 1	2427	111	119,88	
7	ТЕРп65-15-2 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (100 м трубопровода)	0,74	2139,48 505,96	62,93 0,33	1570,59		1583	374	47	1162	91	67,34	
8	ТЕРп65-15-2 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (100 м трубопровода)	0,72	2139,48 505,96	62,93 0,33	1570,59		1540	364	45	1131	91	65,52	
9	ТЕРп65-15-1 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (100 м трубопровода)	0,33	1368,61 496,51	51,58 0,16	820,52		452	164	17	271	89,3	29,47	
10	прайс-лист	кран шаровый д. 25 мм (шт.)	32	64,69		64,69		2070			2070			
11	прайс-лист	кран шаровый д. 15 мм (шт.)	54	25,52		25,52		1378			1378			
12	прайс-лист	кран шаровый д. 20 мм (шт.)	482	55,83		55,83		26910			26910			
13	ТЕРп65-15-1 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (100 м трубопровода)	0,12	1368,61 496,51	51,58 0,16	820,52		164	60	6	98	89,3	10,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕР16-07-005-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	4,61	101,86 42,06	55,34	4,46		470	194	255	21	5,01	23,1	
15	ТЕР16-07-005-02 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	1,44	112,7 42,06	55,34	15,3		162	61	80	21	5,01	7,21	
16	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1,47	267,27 81,58	22,95 0,23	162,74		422	120	34	268	10,62	15,61	
17	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	1,47	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		291	37	11	243	3,83	5,63	
18	ТЕР26-01-017-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Теплоизоляция трубопроводов : трубами с последующим обертыванием (10 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	60,5	911,76 25,17	26,98	859,61		55161	1523	1632	52006	3,52	212,96	
Раздел 2. Стояки.														
19	ТЕРр65-14-2 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)	9,805	292,65 292,65				2869	2869			54,7	536,33	
20	ТЕР16-04-002-03 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	7,04	1758,11 871,24	588,04 73,1	298,83		12377	6134	4140 515	2103	121,8	857,47	
21	302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.)	2115	20,45		20,45		43252			43252			
22	ТЕР16-04-002-02 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	2,09	2304,51 1070,37	1005,08 127	229,06		4816	2237	2101 265	478	149,64	312,75	
23	302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.)	630	15,6		15,6		9828			9828			
24	ТЕР16-04-002-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,675	3197,25 1360,78	1630,63 207,84	205,84		2158	919	1101 140	138	190,24	128,41	
25	302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.)	203	9,74		9,74		1977			1977			
26	ТЕРр65-19-1 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (100 шт.)	2,3	613,11 543,4	69,71 3,67			1410	1250	160 8		110	253	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ТЕР18-03-001-01 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Установка радиаторов чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)</i>	3,68	35051,66 489,24	463,8 7,45	34098,62		128990	1800	1707 27	125483	75,7	278,58	
28	301-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (кВт)	-368	335,81		335,81		-123578			-123578			
29	прайс-лист	Радиаторы отопительные чугунные (кВт)	368	410,86		410,86		151196			151196			
30	прайс-лист	Кран маевского (1 компл.)	230	8,17		8,17		1879			1879			
31	ТЕР46-03-010-01 <i>Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7</i>	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (100 отверстий) <i>(ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5)</i>	1,62	370,64 45,28	325,36 20,08			600	73	527 33		15,17	24,58	
32	ТЕР46-03-017-01 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,15	1171,23 279,66	20,51	871,06		176	42	3	131	55,16	8,27	
Раздел 3. Лестничная клетка.														
33	ТЕРp65-15-1 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (100 м трубопровода)	0,68	1368,61 496,51	51,58 0,16	820,52		931	338	35	558	89,3	60,72	
34	прайс-лист	кран шаровый д. 15 мм (шт.)	16	25,52		25,52		408			408			
35	ТЕРp65-19-5 <i>Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7</i>	Демонтаж конвекторов (100 экм)	0,224	96,62 90,4	6,22 0,33			22	21	1		18,3	4,1	
36	ТЕР18-03-001-03 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Установка конвекторов (100 кВт радиаторов и конвекторов)	0,125	13402,28 542,72	184,55 2,7	12675,01		1675	68	23	1584	96,67	12,07	
37	301-0420	Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха (кВт)	-12,5	126,34		126,34		-1579			-1579			
38	прайс-лист	Радиаторы отопительные чугунные (кВт)	12,5	200,5		200,5		2506			2506			
39	ТЕР46-03-010-01 <i>Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7</i>	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (100 отверстий) <i>(ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5)</i>	0,24	370,64 45,28	325,36 20,08			89	11	78 5		15,17	3,64	
40	ТЕР46-03-017-01 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,1	1171,23 279,66	20,51	871,06		117	28	2	87	55,16	5,52	
41	ТЕР16-07-005-01 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)</i>	0,68	101,86 42,06	55,34	4,46		69	29	38	2	5,01	3,41	
42	ТЕР13-03-002-04 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i>	0,075	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74		22	6	2	14	10,62	0,8	
43	ТЕР13-03-004-26 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 радиаторов (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)</i>	0,075	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		15	2	1	12	3,83	0,29	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								349329	21747	12895 997	314687		3473,86	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								2400807	450380	84333 12891	1866094		3473,86	
В том числе, справочно:														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	индексы 2 квартал 2016 кирпич ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 19, 26, 35, 3, 14-15, 20-25, 27-30, 36-38, 41, 4-9, 13, 33, 10-12, 34, 16-17, 42-43, 18, 31-32, 39-40)							2051478	428633	71438 11894	1551407			
	Накладные расходы							405534						
	В том числе, справочно:							57669						
	63% = 74%*0,85 ФОТ (от 91538) (Поз. 1-2, 19, 26, 35)							2358						
	69% = 90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 3417) (Поз. 16-17, 42-43)							24287						
	77% = 100%*(0,85*0,9) ФОТ (от 31541) (Поз. 18)							73080						
	88% = 103%*0,85 ФОТ (от 83045) (Поз. 4-9, 13, 33)							3091						
	84% = 110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 3680) (Поз. 31-32, 39-40)							245049						
	98% = 128%*(0,85*0,9) ФОТ (от 250050) (Поз. 3, 14-15, 20-25, 27-30, 36-38, 41)							235051						
	Сметная прибыль													
	В том числе, справочно:							38615						
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 91538) (Поз. 1-2, 19, 26, 35)							39862						
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 83045) (Поз. 4-9, 13, 33)							18546						
	48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 38638) (Поз. 16-17, 42-43, 18, 31-32, 39-40)							140028						
	56% = 83%*(0,8*0,85) ФОТ (от 250050) (Поз. 3, 14-15, 20-25, 27-30, 36-38, 41)													
	Итого по смете:							11352						51,76
	Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)							175420						794,41
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)													
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							1965504						1629,72
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							292396						720,67
	Материалы							182442						
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							10913						22,33
	Теплоизоляционные работы							390037						212,96
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							13328						42,01
	Итого							3041392						3473,86
	В том числе:													
	Материалы							1866094						
	Машины и механизмы							84333						
	ФОТ							463271						
	Накладные расходы							405534						
	Сметная прибыль							235051						
	Непредвиденные затраты 2%							60628						
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							3102220						
	НДС 18%							558400						
	ВСЕГО по смете							3660620						3473,86

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области

Козин А.С.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецк, пр-т Мира д.16
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)на Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
 Сметная стоимость строительных работ 391,740 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 87,439 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 593,24 чел.час
 Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Розлив														
1	ТЕРр66-24-2 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции)	1	99,51 99,51				100	100			19,1	19,1	
2	ТЕРр65-09-5 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм (100 м трубопровода)	0,33	5391,61 732,04	62,83 0,34	4596,74		1779	242	21	1516	121,4	40,06	
3	ТЕРр65-09-4 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм (100 м трубопровода)	0,42	4724,62 694,05	62,83 0,34	3967,74		1984	292	26	1666	115,1	48,34	
4	ТЕРр65-09-2 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм (100 м трубопровода)	0,25	3620,55 517,98	62,83 0,34	3039,74		905	129	16	760	85,9	21,48	
5	прайс-лист	кран шаровый д. 20 мм (шт.)	10	55,83		55,83		558			558			
6	прайс-лист	кран шаровый д. 15 мм (шт.)	70	25,52		25,52		1786			1786			
7	ТЕР16-07-005-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	1	101,86 42,06	55,34	4,46		102	42	55	5	5,01	5,01	
8	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,177	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74		51	14	4	33	10,62	1,88	
9	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,177	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		35	4	1	30	3,83	0,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕР26-01-017-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полистилена ("Термофлекс"): трубами с последующим обертыванием (10 м трубопровода) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	1	911,76 25,17	26,98	859,61		912	25	27	860	3,52	3,52	
Раздел 2. Стояки														
11	ТЕРр65-01-1 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	2,02	235,86 207,67	8,13 0,18	20,06		476	419	16	41	34,66	70,01	
12	ТЕР16-04-002-02 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм (100 м трубопровода) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	1,42	2615,83 1230,93	1155,84 146,05	229,06		3714	1748	1641 207	325	172,086	244,36	
13	302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	430	15,6		15,6		6708			6708			
14	ТЕР16-04-002-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,6	3645,96 1564,9	1875,22 239,01	205,84		2188	939	1125 143	124	218,776	131,27	
15	прайс-лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.)	180	9,74		9,74		1753			1753			
16	ТЕР46-03-010-01 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см ² (100 отверстий) (ТЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); Коэффициент на стесненность ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,5	426,24 52,07	374,17 23,09			213	26	187 12		8,7228	4,36	
17	ТЕР46-03-017-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий (1 м ³ заделки) (Коэффициент на стесненность ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,05	1216,26 321,61	23,59	871,06		61	16	1	44	63,434	3,17	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								23325	3996	3120 362	16209		593,24	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								199284	82758	20406 4681	96120		593,24	
В том числе, справочно:														
Индексы 2 кв.2016 г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-7, 12-15, 8-11, 16-17)								175959	78761	17285 4319	79910			
Накладные расходы								80195						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 10748) (Поз. 1, 11)								6772						
69% = 90%*0,9*0,85 ФОТ (от 373) (Поз. 8-9)								257						
77% = 100%*0,9*0,85 ФОТ (от 518) (Поз. 10)								399						
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 13731) (Поз. 2-4)								12083						
84% = 110%*0,9*0,85 ФОТ (от 1025) (Поз. 16-17)								861						
98% = 128%*0,9*0,85 ФОТ (от 61044) (Поз. 7, 12-15)								59823						
Сметная прибыль								45995						
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 10748) (Поз. 1, 11)								4299						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 13731) (Поз. 2-4)								6591						
48% = 70%*0,85*0,8 ФОТ (от 1916) (Поз. 8-10, 16-17)								920						
56% = 83%*0,85*0,8 ФОТ (от 61044) (Поз. 7, 12-15)								34185						
Итого по смете:														
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)								4204					19,1	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								56193					109,88	
Материалы								13900						
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								221841					380,64	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1216					2,56	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								6443					3,52	
								17963					70,01	
								3714					7,53	
								325474					593,24	
								96120						
								20406						
								87439						
								80195						
								45995						
								6509						
								331983						
								59757						
								391740					593,24	

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области

Козин А.С.



Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк пр-т Мира д.16

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 930,634 тыс. руб.

Средства на оплату труда 186,758 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1264,72 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Стояки														
1	ТЕРр65-01-1 И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	3,48	235,86 207,67	8,13 0,18	20,06		821	723	28 1	70	34,66	120,62	
2	ТЕРр65-09-3 И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм (п/сушители) (100 м трубопровода) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	1,5	4039,58 657,59	72,25 0,39	3309,74		6059	986	108 1	4965	94,83	142,25	
3	302-0889	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм (м) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	-150	32,85		32,85		-4928			-4928			
4	прайс-лист	трубная заготовка (м) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	150	50,01		50,01		7502			7502			
5	ТЕР16-07-005-01 И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	1,5	116,48 48,37	63,64	4,47		175	73	95	7	5,76	8,64	
6	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,27	302,95 93,82	26,39 0,26	182,74		82	25	7	50	12,21	3,3	
7	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,27	202,83 28,82	8,61 0,13	165,4		55	8	2	45	4,4	1,19	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР16-04-002-02 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (100 м трубопровода) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,44	2615,83 1230,93	1155,84 146,05	229,06		3767	1773	1664 210	330	172,09	247,81	
9	прайс-лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	435	15,6		15,6		6786			6786			
10	ТЕР16-04-002-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,04	3645,97 1564,9	1875,23 239,01	205,84		7438	3192	3825 488	421	218,78	446,31	
11	прайс-лист	кран шаровый д. 15 мм (шт.) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100	25,52		25,52		2552			2552			
12	прайс-лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	615	9,74		9,74		5990			5990			
13	ТЕР46-03-010-01 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (100 отверстий) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	1,2	426,23 52,07	374,16 23,09			511	62	449 28		7,59	9,11	
14	ТЕР46-03-017-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,06	1270,4 369,85	29,49	871,06		76	22	2	52	63,43	3,81	
Раздел 2. Розлив														
15	ТЕРp66-24-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции)	1,92	99,51 99,51				191	191			19,1	36,67	
16	ТЕРp65-09-5 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм (100 м трубопровода)	0,53	5391,61 732,04	62,83 0,34	4596,74		2858	388	33	2437	121,4	64,34	
17	ТЕРp65-09-4 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм (100 м трубопровода)	0,21	4724,62 694,05	62,83 0,34	3967,74		992	146	13	833	115,1	24,17	
18	ТЕР16-02-001-04 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,74	3123,04 228,63	55,68 2,33	2838,73		2311	169	41 2	2101	37,92	28,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРp65-09-2 <i>И1-Уте.</i> Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм (100 м трубопровода)	0,23	3620,55 517,98	62,83 0,34	3039,74		833	119	14	700	85,9	19,76	
20	прайс лист	Кран шаровый 20мм (шт) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10	64,69		64,69		647			647			
21	ТЕРp65-09-1 <i>И1-Уте.</i> Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 15 мм (100 м трубопровода)	0,21	3156,7 469,13	62,83 0,34	2624,74		663	99	13	551	77,8	16,34	
22	ТЕР16-07-005-01 <i>И1-Уте.</i> Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,92	101,87 42,06	55,34	4,47		196	81	106	9	5,76	11,06	
23	ТЕР13-03-002-04 <i>И1-Уте.</i> Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,335	143,64 40,79	11,48 0,11	91,37		48	14	4	30	6,11	2,05	
24	ТЕР13-03-004-26 <i>И1-Уте.</i> Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,335	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		66	8	3	55	4,4	1,47	
25	ТЕР26-01-017-01 <i>И1-Уте.</i> Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Теплоизоляция трубопроводов : трубками с последующим обертыванием (10 м трубопровода) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	19,2	911,76 25,17	26,98	859,61		17506	483	518	16505	4,05	77,76	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								63197	8562	6925 730	47710		1264,72	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								505530	177319	45291 9439	282920		1264,72	
В том числе, справочно:														
индексы 2 квартал 2016 кирпич ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-4, 16-17, 19, 21, 5, 8, 10, 18, 22, 6-7, 23-24, 9, 11-12, 20, 13-15, 25)								442333	168757	38365 8709	235210			
Накладные расходы								170067						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 18942) (Поз. 1, 15)								11933						
69% = 90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1139) (Поз. 6-7, 23-24)								786						
77% = 100%*(0,85*0,9) ФОТ (от 10003) (Поз. 25)								7702						
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 36007) (Поз. 2-4, 16-17, 19, 21)								31686						
84% = 110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 2102) (Поз. 13-14)								1766						
98% = 128%*(0,85*0,9) ФОТ (от 118565) (Поз. 5, 8, 10, 18, 22)								116194						
Сметная прибыль								97612						
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 18942) (Поз. 1, 15)								7576						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 36007) (Поз. 2-4, 16-17, 19, 21)								17283						
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 13244) (Поз. 6-7, 23-24, 13-14, 25)								6357						
56% = 83%*(0,8*0,85) ФОТ (от 118565) (Поз. 5, 8, 10, 18, 22)								66396						
Итого по смете:														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								31006					120,62	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								157663					266,86	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								346592					741,88	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								3644					8,01	
Материалы								94732						
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								7773					12,92	
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)								8030					36,67	
Теплоизоляционные работы								123769					77,76	
Итого								773209					1264,72	
В том числе:														
Материалы								282920						
Машины и механизмы								45291						
ФОТ								186758						
Накладные расходы								170067						
Сметная прибыль								97612						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Непредвиденные затраты 2%							15464						
	Итого с непредвиденными							788673						
	НДС 18%							141961						
	ВСЕГО по смете							930634					1264,72	


Составил: инженер-сметчик


Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту


С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк пр-т Мира д. 16

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы водоотведения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 975,232 тыс. руб.

Средства на оплату труда 181,407 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1400,78 чел. час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв. 2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Выпуски.															
1	ТЕРп68-12-4 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций)	0,021	9020,28 1267,85	7752,43 388,65			189	27	162 8		243,35	5,11		
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,84	866,02 866,02				727	727			177,1	148,76		
3	ТЕРп65-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями)	0,42	462,05 452,09	9,96 0,52			194	190	4		85,3	35,83		
4	ТЕР46-03-007-03 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (1 м3)	0,23	449,09 69,13	379,96 23,44			103	16	87 5		12,3	2,83		
5	ТЕР16-07-006-02 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм (1 сальник) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	6	21,27 15,44		5,83		128	93		35	2,36	14,16		
6	прайс-лист	Гильза Ф200мм (м)	3,6	85,65		85,65		308			308				
7	ТЕР23-01-001-01 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство основания под трубопроводы песчаного (10 м3 основания) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	1,26	815,04 60,05	31,74 4,04	723,25		1027	76	40 5	911	10,2	12,85		
8	ТЕР16-04-001-02 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,42	4625,6 440,62	7,94 0,78	4177,04		1943	185	3	1755	61,6	25,87		
9	ТЕР01-02-061-02 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,714	525,37 525,37				375	375			97,2	69,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕР27-04-001-04 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,063	4173,96 141,04	4005,84 322,14	27,08		263	9	252 20	2	24,19	1,52	
11	408-9080	Щебень (м3)	6,3	92,89		92,89		585			585			
12	ТЕР27-06-020-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,042	41998,76 265,59	2911,56 300,99	38821,61		1764	11	122 13	1631	38,3	1,61	
13	ТЕР27-06-021-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=8 к расч.)	0,042	38797,01 4,97	31	38761,04		1629		1	1628	0,09		
Раздел 2. Стояки.														
14	ТЕРР65-02-3 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	1,98	696,77 679,59	17,18 0,91			1380	1346	34 2		111,5	220,77	
15	ТЕР16-04-001-03 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	1,98	9327,75 458,83	13,08 1,25	8855,84		18469	908	26 2	17535	68,4365	135,5	
16	прайс-лист	крепления (кг) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	19,8	11,03		11,03		218			218			
17	ТЕРР65-02-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	1,62	425,06 419,34	5,72 0,3			689	680	9		68,8	111,46	
18	ТЕР16-04-001-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	1,62	1314 528,43	3,95 0,36	781,62		2129	856	6 1	1267	73,876	119,68	
19	прайс-лист	крепления (кг) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	10,8	7,84		7,84		85			85			
20	ТЕРР65-06-12 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена унитазов типа «Компакт» (100 приборов) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,6	18466,51 2700,5	97,89 1,41	15668,12		11080	1620	59 1	9401	412,7	247,62	
21	ТСЦ-301-1521 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл.) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	-60	153,1		153,1		-9186			-9186			
22	прайс-лист	унитаз-компакт (компл.) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	60	520,02		520,02		31201			31201			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТЕРp57-10-1 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка стяжки в полах цементных площадью до: 0,25 м2 (санузел) (100 мест) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,6	438,16 250,6	47,21 3,39	140,35		263	150	28 2	85	40,73	24,44	
24	ТЕР46-03-010-06 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Расширение в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (100 отверстий) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,66	4035,49 508,05	3527,44 217,65			2663	335	2328 144		74	48,84	
25	ТЕР46-03-010-02 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (100 отверстий) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) (2-й уровень); Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (2-й уровень))	0,6	1011,61 137,49	874,12 53,94			607	82	525 32		17,715	10,63	
26	ТЕР46-03-017-01 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,55	1216,26 321,61	23,59	871,06		669	177	13	479	55,16	30,34	
Раздел 3. Подвал.														
27	ТЕРp65-02-3 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм (100 м трубопровода с фасонными частями)	0,64	605,89 590,95	14,94 0,79			388	378	10 1		111,5	71,36	
28	ТЕР16-04-001-03 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,64	9266,2 398,98	11,38 1,09	8855,84		5930	255	7 1	5668	68,4365	43,8	
29	прайс-лист	крепления (кг)	6,5	11,03		11,03		72			72			
30	ТЕР46-03-010-06 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Расширение в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (100 отверстий) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	0,12	3509,13 441,78	3067,35 189,26			421	53	368 23		74	8,88	
31	ТЕР46-03-017-01 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,15	1216,31 321,61	25,64	871,06		183	48	4	131	63,434	9,52	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								76496	8597	4088 260	63811		1400,78	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								583180	178044	26737 3363	378399		1400,78	
В том числе, справочно:														
индекс цен на 2 кв. кв. 2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 9, 3, 14, 17, 27, 4, 24-26, 30-31, 5-6, 8, 15, 18, 28, 7, 10-13, 16, 19, 22, 29, 20-21, 23)								506684	169447	22648 3102	314588			
Накладные расходы								143834						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 53761) (Поз. 3, 14, 17, 27)								33869						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 3133) (Поз. 23)								2130						
61% = 80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 22822) (Поз. 2, 9)								13921						
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 33563) (Поз. 20-21)								29535						
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 662) (Поз. 1)								583						
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 17363) (Поз. 4, 24-26, 30-31)								14585						
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 47623) (Поз. 5-6, 8, 15, 18, 28)								46671						
99% = 130%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1639) (Поз. 7)								1623						
109% = 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 841) (Поз. 10-13)								917						
Сметная прибыль								83249						
В том числе, справочно:														
31% = 45%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 22822) (Поз. 2, 9)								7075						
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 53761) (Поз. 3, 14, 17, 27)								21504						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 34225) (Поз. 1, 20-21)								16428						
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 3133) (Поз. 23)								1692						
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 17363) (Поз. 4, 24-26, 30-31)								8334						
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 47623) (Поз. 5-6, 8, 15, 18, 28)								26669						
61% = 89%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1639) (Поз. 7)								1000						
65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 841) (Поз. 10-13)								547						
Итого по смете:														
Благоустройство (ремонтно-строительные)								2519					5,11	
Земляные работы, выполняемые ручным способом								43818					218,16	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								109468					439,42	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								63007					111,04	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						278734					339,01	
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						9861					12,85	
		Автомобильные дороги						27138					3,13	
		Материалы						187246						
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						80856					247,62	
		Полы (ремонтно-строительные)						7616					24,44	
		Итого						810263					1400,78	
		В том числе:												
		Материалы						378399						
		Машины и механизмы						26737						
		ФОТ						181407						
		Накладные расходы						143834						
		Сметная прибыль						83249						
		Непредвиденные затраты 2%						16205						
		Итого с непредвиденными						828468						
		НДС 18%						148764						
		ВСЕГО по смете						975232					1400,78	

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области

Козин А.С.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, пр-т Мира д. 16
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 3224,678 тыс. руб.

Средства на оплату труда 579,404 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 5170,8952 чел. час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕРр58-17-3 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	15,55	150,41 149,09	1,33			2339	2318	21		30,4875	474,0806	
2	ТЕР12-01-015-03 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (коэффициент на демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	15,55	73,82 42,96	30,86 1,61			1148	668	480 25		7,84	121,912	
3	ТЕР12-01-012-01 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж ограждений кровель перилами (100 м ограждения) (на демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; 11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	1,94	79,02 32,45	46,57 3,14			153	63	90 6		5,8362	11,3222	
4	ТЕР46-04-006-01 прим Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка деревянных вентканалов (100 м2) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	1,584	542,2 253,95	288,25 15,19			859	402	457 24		53,575	84,8628	
5	ТЕРр58-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (100 окон) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,04	1938,2 1925,39	12,81			78	77	1		386,625	15,465	
6	ТЕРр58-03-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали коньков, ендов (100 м труб и покрытий) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	1,47	55,88 55,63	0,25			82	82			11,375	16,7212	
7	ТЕРр58-03-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	1,96	55,88 55,63	0,25			110	109			11,375	22,295	
Раздел 2. Монтажные работы														
8	ТЕРр58-18-1 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	12,79	891,64 284,49	19,01	588,14		11404	3639	243	7522	57,125	730,6288	
9	ТЕРр58-18-5 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной 40 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	2,76	4159,4 862,1	118,6	3178,7		11480	2379	327	8773	173,1125	477,7905	
10	ТЕРр58-05-3 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из брусев 100х150 (100 м) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	1,44	4519,08 1003,73	35,43	3479,93		6507	1445	51	5011	187,6125	270,162	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕРр58-05-3 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стойки и подкосов из брусьев (100 м) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,125	4519,08 1003,73	35,43	3479,93		565	125	4	435	187,6125	23,4516	
12	ТЕРр58-05-5 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов (100 м) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,12	2974,67 1071,4	68,66	1834,61		357	129	8	220	200,2625	24,0315	
13	ТЕРр58-05-5прим И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена опорного бруса 150х150 (100 м) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,24	2974,67 1071,4	68,66	1834,61		714	257	16	440	200,2625	48,063	
14	ТЕРр58-05-5прим И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена прогона 100х150 (100 м) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,18	2974,67 1071,4	68,66	1834,61		535	193	12	330	200,2625	36,0472	
15	ТЕР12-01-015-03 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	15,55	558,6 61,76	48,22 2,52	448,63		8686	960	750 39	6976	11,27	175,2485	
16	ТЕР10-01-003-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	4	207,23 50,99	33 2,13	123,24		829	204	132 9	493	9,5306	38,1224	
17	прайс-лист	Жалюзийные решетки (шт)	4	560		560		2240			2240			
18	ТЕР09-04-002-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	15,55	1141,93 279,65	733,34 53,7	128,93		17757	4349	11403 835	2005	51,0312	793,5352	
19	прайс-лист	Профилированный настил окрашенный Н21- 1000-0,5 (м2)	1741,6	45,73		45,73		79643			79643			
20	прайс-лист	Саморезы 5х35 мм (шт)	12300	0,3		0,3		3690			3690			
21	ТЕР10-01-044-12 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,16	5431,71 587,25	25,98 1,36	4818,48		869	94	4	771	114,6981	18,3517	
22	ТЕРр58-20-6 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена обделок из листовой стали, примыканий к деревянным стенам слуховое окно (100 м) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,36	1038,47 347,55	5,04 0,1	685,88		374	125	2	247	64,9625	23,3865	
23	ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали конька и ендовых (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	1,2	6224,71 867,11	35,42 3,88	5322,17		7470	1041	43 5	6387	162,0781	194,4937	
24	ТЕР20-01-001-11 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	1,584	1221,52 788,22	169,52 5,42	263,78		1935	1249	269 9	416	143,8362	227,8365	
25	Прайс-лист	Воздухотвод (шт)	24	780		780		18720			18720			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТЕР09-03-050-01 И1-Умг. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж стального профиля на вентилях (чердачное помещение) (100 м плитуса) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,56	137,59 85,81	31,89	19,89		490	305	114	71	14,72	52,4032	
27	Прайс-лист	Профиль стальной (м)	356	5,01		5,01		1784			1784			
28	Прайс-лист	саморезы (шт)	240	0,3		0,3		72			72			
29	ТЕР09-03-050-01 И1-Умг. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж стального профиля на вентилях (на крыше) (100 м плитуса) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	1,86	167,02 107,27	39,86	19,89		311	200	74	37	18,4	34,224	
30	Прайс-лист	Профиль стальной (м)	186	5,01		5,01		932			932			
31	Прайс-лист	саморезы (шт)	124	0,3		0,3		37			37			
32	ТЕР26-01-036-01 И1-Умг. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов вентшахт (чердачное помещение) (100 м2 поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,05	233,58 95,48	11,29 0,46	126,81		479	196	23 1	260	18,469	37,8615	
33	ТСЦ-104-0111 И1-Умг. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Плиты или маты теплоизоляционные толщ. 50мм (м3)	10,25	308,08		308,08		3158			3158			
34	ТЕР09-05-001-01 И1-Умг. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Облицовка вытяжных труб стальным оцинкованным листом (чердачное помещение) (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,05	265,29 208,38	47,9 1,86	9,01		544	427	98 4	18	37,4785	76,8309	
35	прайс лист И1-Умг. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (м2)	215,25	30		30		6458			6458			
36	ТЕР09-05-001-01 И1-Умг. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Облицовка вытяжных труб стальным профилированным листом (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,96	329,36 260,48	59,88 2,33	9,01		316	250	57 2	9	46,8481	44,9742	
37	прайс-лист	Профиль стальной (м2)	100,8	45,73		45,73		4610			4610			
38	ТЕРр58-20-2 И1-Умг. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м примыкания к вентшахтам (100 м) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,864	2666,03 422,79	11,63 0,29	2231,62		2303	365	10	1928	79,025	68,2776	
39	ТЕРр58-21-1 И1-Умг. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	2,4	596,38 119,04	3,09	474,25		1431	286	7	1138	23,25	55,8	
40	ТЕРр53-16-1 И1-Умг. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,8	1310,58 222,51	36 3,58	1052,07		1048	178	29 3	842	44,2375	35,39	
41	ТЕР26-02-018-01 И1-Умг. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	15,55	292,61 110,79	176,33 0,36	5,49		4550	1723	2742 6	85	18,5581	288,5785	
42	прайс-лист	Антисептик-антиперин (кг)	500,7	14		14		7010			7010			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТЕР12-01-012-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	1,94	2652,9 53,32	83,16 5,61	2516,43		5147	103	161 11	4882	9,5881	18,6009	
44	ТЕР12-01-009-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство желобов настенных (100 м желобов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	1,96	11568,34 651,78	446,11 40,84	10470,45		22674	1277	874 80	20522	121,6281	238,7831	
45	ТЕРр58-10-1 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена прямых водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Ф144мм (100 м) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,805	3940,59 246,1	13,39	3681,1		3172	198	11	2963	46	37,03	
46	ТЕРр58-10-2 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек Ф140мм (100 м) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,805	4281,85 592,51	8,24	3681,1		3447	477	7	2963	110,75	89,1538	
47	ТЕРр58-10-3 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,1	2698,44 427,34	8,24	2262,86		270	43	1	226	79,875	7,9875	
48	ТЕРр58-10-4 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена колен водосточных труб с люлек (100 шт.) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,36	3167,9 896,8	8,24	2262,86		1140	323	3	815	167,625	60,345	
49	ТЕРр58-10-7 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена воронок водосточных труб с люлек (100 шт.) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,1	2898,6 800,5	8,24	2089,86		290	80	1	209	149,625	14,9625	
50	ТЕРр58-22-1 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах (100 шт.) (11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	2	716,97 241,93	1,03	474,02		1434	484	2	948	47,25	94,5	
51	ТЕР15-04-030-04 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических поверхностей ограждений кровли. (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,679	743,9 567,94	4,34 0,03	171,61		505	386	3	117	102,1488	69,359	
52	ТЕР12-01-012-01прим И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж снегозадержателей (100 м ограждения) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	1,88	2652,9 53,32	83,16 5,61	2516,43		4987	100	156 11	4731	9,5881	18,0256	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								257143	27309	18686 1070	211146		5170,895	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								1939873	565569	122207 13835	1252096		5170,895	
В том числе, справочно:														
Индекс цен 2 квартал 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 5-14, 22, 38-39, 45-50, 2-3, 15, 23, 43-44, 52, 4, 16, 21, 17, 19-20, 25, 28, 30-31, 33, 35, 37, 42, 18, 26, 29, 34, 36, 24, 27, 32, 41, 40, 51)								1682730	538260	103520 12765	1040950			
Накладные расходы								440182						
В том числе, справочно:														
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 272005) (Поз. 1, 5-14, 22, 38-39, 45-50)								193124						
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 3725) (Поз. 40)								2719						
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 125421) (Поз. 18, 26, 29, 34, 36)								86540						
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 39833) (Поз. 32, 41)								30671						
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 7994) (Поз. 51)								6395						
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 8635) (Поз. 4)								7253						
90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 6288) (Поз. 16, 21)								5659						
92% = 120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 89520) (Поз. 2-3, 15, 23, 43-44, 52)								82358						
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 25983) (Поз. 24)								25463						
Сметная прибыль								299139						
В том числе, справочно:														
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 7994) (Поз. 51)								2958						
43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 6288) (Поз. 16, 21)								2704						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 272005) (Поз. 1, 5-14, 22, 38-39, 45-50)								141443						
44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 89520) (Поз. 2-3, 15, 23, 43-44, 52)								39389						
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 3725) (Поз. 40)								2086						
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 48468) (Поз. 4, 32, 41)								23265						
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 25983) (Поз. 24)								14550						
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 125421) (Поз. 18, 26, 29, 34, 36)								72744						
Итого по смете:								813946					2590,179	
Крыши, кровли								483625					778,386	
Кровли														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						22712					84,8628	
		Деревянные конструкции						22920					56,4741	
		Материалы						750560						
		Строительные металлические конструкции						363341					1001,968	
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						70117					227,8365	
		Материалы						10579						
		Теплоизоляционные работы						109662					326,44	
		Стены (ремонтно-строительные)						13673					35,39	
		Отделочные работы						18059					69,359	
		Итого						2679194					5170,895	
		В том числе:												
		Материалы						1252096						
		Машины и механизмы						122207						
		ФОТ						579404						
		Накладные расходы						440182						
		Сметная прибыль						299139						
		Непредвиденные затраты 2%						53584						
		Итого с непредвиденными						2732778						
		НДС 18%						491900						
		ВСЕГО по смете						3224678					5170,895	

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Липецк, пр-т Мира д.16
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 637,512 тыс. руб.
строительных работ 22,322 тыс. руб.
монтажных работ 470,120 тыс. руб.
прочих 16,924 тыс. руб.
оборудования 20,305 тыс. руб.
Средства на оплату труда 86,708 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 665,53 чел.час
Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтаж														
1	ТЕРп67-04-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж выключателей, розеток (100 шт.)	0,2	28,56 28,56				6	6			5,84	1,17	
2	ТЕРп67-02-2 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 (100 м пучка проводов)	1,92	15,1 15,1				29	29			2,95	5,66	
3	ТЕРп67-02-4 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2 (100 м пучка проводов)	0,7	30,52 29,9	0,62 0,03			21	21			5,84	4,09	
4	ТЕРп67-02-6 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм (100 м труб)	0,7	158,34 150,48	5,82 0,21	2,04		111	105	4	2	29,39	20,57	
5	ТЕРм08-03- 572-07 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (ВРУ) с трансформатором тока б/у (1 шт.) (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	1	39,74 8,7	31,04 1,52			40	9	31 2		1,398	1,4	
6	ТЕРм08-03- 599-09 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	20	7,29 6,27	1,02 0,04			146	126	20 1		1,008	20,16	
7	ТЕРм08-03- 526-03 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А (1 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	1	6,48 5,38	1,1 0,04			6	5	1		0,828	0,83	
8	ТЕРп67-04-3 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж светильников с лампами накаливания (100 шт.)	0,48	31,83 30,9	0,93 0,05			15	15			6,32	3,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕРм08-02-369-03 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж светильника, устанавливаемого вне зданий с лампами ртутными (1 шт.) (МДС37 п. 3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	4	20,83 3,61	17,22 1,41			83	14	69 6		0,549	2,2	
Раздел 2. Монтажные работы														
Вру														
10	ТЕРм08-03-572-07 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (ВРУ) с трансформатором тока 6/у (1 шт.)	1	333,36 28,99	103,48 5,08	200,89		333	29	103 5	201	4,66	4,66	
11	прайс-лист	Шкаф ВРУ 3 20,60,45 IP31 TITAN (шт)	1	5000			5000	5000						
12	ТЕРм08-03-526-03 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А (1 шт.)	1	149,55 17,91	3,68 0,12	127,96		150	18	4	128	2,76	2,76	
13	прайс-лист	Выключатель автоматический трехполюсный ВА 304 250А (шт)	1	786		786		786			786			
14	ТЕРм08-03-526-02 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)	4	138,29 13,85	3,64 0,12	120,8		553	55	15	483	2,32	9,28	
15	прайс-лист	Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА-201 10кВ (шт)	4	643		643		2572			2572			
16	ТЕРм08-03-526-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 16 А (1 шт.)	5	121,7 9,31	1,09	111,3		609	47	5	567	1,56	7,8	
17	прайс-лист	Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА 101 4,5кА (шт)	5	14,29		14,29		71			71			
18	ТЕРр67-10-1 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж, монтаж электросчетчиков б/у (100 шт.)	0,01	9672,6 526,42	2,18 0,11	9144		97	5		92	87,3	0,87	
19	ТСЦ-509-8002 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО (шт.)	-1	91,44		91,44		-91			-91			
20	ТЕРм08-02-405-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (100 м)	0,17	800,87 225,97	119,91 3,1	454,99		136	38	20 1	78	38,3	6,51	
21	прайс-лист	Провод ПВ 3 1х16мм (м)	8,5	18,58		18,58		158			158			
22	прайс-лист	Кабель ВВГнг LS 3х2,5мм2 (м)	8,5	8,86		8,86		75			75			
23	ТЕРм08-02-405-02 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 35 мм2 (100 м)	0,06	854,15 246,62	145,52 4,46	462,01		51	15	9	27	41,8	2,51	
24	прайс-лист	Провод ПВ 3 1х35мм (м)	6	27,86		27,86		167			167			
25	ТЕРм08-02-405-03 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 70 мм2 (100 м)	0,34	977,58 274,94	238,85 9,42	463,99		332	93	81 3	158	46,6	15,84	
26	прайс-лист	Кабель ВВГнг LS 5х10мм2 (м)	34	52,16		52,16		1773			1773			
27	ТЕРм08-03-592-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Патрон стеновой или потолочный (100 шт.)	0,01	565,24 380,76	49,88 1,49	154,6		6	4		2	58	0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	прайс-лист	Патрон стеной с лампой накаливания (шт)	1	50,01		50,01		50			50			
Электромонтажные работы в подъезде														
29	ТЕРм08-03-599-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)	20	50,44 17,23	2,81 0,12	30,4		1009	345	56 2	608	2,77	55,4	
30	прайс лист	щит ЩРН (шт)	20	163,61		163,61		3272			3272			
31	ТЕРм08-03-526-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)	78	121,7 9,31	1,09	111,3		9493	726	85	8682	1,56	121,68	
32	прайс-лист	Выключатель авт. мод. 1п С 25А (шт)	58	13,13		13,13		762			762			
33	прайс-лист	Выключатель авт. мод. 1п С 16А (шт)	20	12,9		12,9		258			258			
36	ТЕРм08-02-407-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (100 м)	0,7	723,28 244,85	253,38 9,91	225,05		506	171	177 7	158	41,5	29,05	
37	прайс лист	труба ф 40 (м.п.)	72,1	24,4		24,4		1759			1759			
38	ТЕРм08-02-412-05 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (100 м)	0,7	300,21 86,14	32,6 1,73	181,47		210	60	23 1	127	14,6	10,22	
39	прайс-лист	Кабель ВВГнг LS 5x10мм2 (м)	71,4	44,69		44,69		3191			3191			
40	ТЕРм08-02-409-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	1,5	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		1280	211	85 2	984	23,8	35,7	
41	прайс лист	труба пвх ф20 (м)	153	2,86		2,86		438			438			
42	ТЕРм08-02-412-03 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	1,5	223,11 46,37	9,31 0,5	167,43		335	70	14 1	251	7,86	11,79	
43	прайс-лист	Кабель ВВГнг LS 3x4мм2 (м)	153	11,01		11,01		1685			1685			
44	прайс-лист	Коробка распределительная 100*100*50 IP55 (шт)	24	10		10		240			240			
45	ТЕРм08-02-409-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,24	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		205	34	14	157	23,8	5,71	
46	прайс лист	труба пвх ф20 (м)	24,48	2,86		2,86		70			70			
47	ТЕРм08-02-412-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,24	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56		49	10	1	38	6,74	1,62	
48	прайс-лист	Кабель ВВГнг LS 3x1,5мм2 (м)	24,48	11,01		11,01		270			270			
49	ТЕРм08-03-594-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,24	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17		854	131	314 85	409	88	21,12	
50	прайс лист	светильник НББ (шт)	24	93,84		93,84		2252			2252			
51	ТЕРр69-02-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Рассверливание отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	0,58	19,83 14,69	5,14			12	9	3		2,745	1,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТЕРр69-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Рассверливание отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	0,58	57,2 42,38	14,82			33	25	8		7,92	4,59	
53	ТЕР46-03-017-01 И1-Утв. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,07	1171,23 279,66	20,51	871,06		82	20	1	61	55,16	3,86	
Электромонтажные работы в подвале														
54	ТЕРм08-02-409-02 И1-Утв. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (100 м)	0,97	978,87 202,96	112,13 4,09	663,78		950	197	109 4	644	34,4	33,37	
55	прайс лист	труба пвх ф50 (м)	98,94	4,86		4,86		481			481			
56	ТЕРм08-02-412-05 И1-Утв. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (100 м)	0,97	300,21 86,14	32,6 1,73	181,47		291	84	32 2	175	14,6	14,16	
57	прайс-лист	Кабель ВВГнг LS 5x10мм2 (м)	98,94	44,69		44,69		4422			4422			
58	ТЕРм08-02-409-01 И1-Утв. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	1,92	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		1638	270	108 3	1260	23,8	45,7	
59	прайс лист	труба пвх ф16 (м)	195,84	2,7		2,7		529			529			
60	прайс-лист	Коробка распределительная 100*100*50 IP55 (шт)	30	10		10		300			300			
61	ТЕРм08-02-412-03 И1-Утв. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	1,92	223,11 46,37	9,31 0,5	167,43		428	89	18 1	321	7,86	15,09	
62	прайс-лист	Кабель ВВГнг LS 3x1,5мм2 (м)	195,84	11,01		11,01		2156			2156			
63	ТЕРм08-03-594-01 И1-Утв. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Светильник отдельно устанавливаемый на штыхах с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,24	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17		854	131	314 85	409	88	21,12	
64	прайс лист	светильник НББ (шт)	24	93,84		93,84		2252			2252			
65	ТЕРм08-03-591-01 И1-Утв. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,06	381,33 245,69	21,7 0,37	113,94		23	15	1	7	39,5	2,37	
66	прайс-лист	Выключатель одноклавишный (шт.)	6	12,57		12,57		75			75			
Элеваторный узел														
67	ТЕРм08-02-409-01 И1-Утв. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,31	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		265	44	18	203	23,8	7,38	
68	прайс лист	труба пвх ф16 (м)	31,62	2,7		2,7		85			85			
69	прайс-лист	Коробка распределительная 100*100*50 IP55 (шт)	2	10		10		20			20			
70	ТЕРм08-02-412-03 И1-Утв. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	0,31	223,11 46,37	9,31 0,5	167,43		69	14	3	52	7,86	2,44	
71	прайс-лист	Кабель ВВГнг LS 3x1,5мм2 (м)	31,62	11,01		11,01		348			348			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	ТЕРм08-03-594-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,01	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17		36	5	13 4	18	88	0,88	
73	прайс лист	светильник НББ (шт)	1	93,84		93,84		94			94			
74	ТЕРм08-03-591-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,01	381,33 245,69	21,7 0,37	113,94		4	2		2	39,5	0,4	
75	прайс-лист	Выключатель одноклавишный (шт.)	1	12,57		12,57		13			13			
Уличное освещение														
76	ТЕРм08-02-409-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,6	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		512	84	34 1	394	23,8	14,28	
77	прайс лист	труба пвх ф16 (м)	61,2	2,7		2,7		165			165			
78	прайс-лист	Коробка распределительная 100*100*50 IP55 (шт)	2	10		10		20			20			
79	ТЕРм08-02-412-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопроводного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,6	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56		122	24	3	95	6,74	4,04	
80	прайс-лист	Кабель ВВГнг LS 3x1,5мм2 (м)	61,2	11,01		11,01		674			674			
82	прайс-лист	Светильник РКУ (шт.)	4	285,82		285,82		1143			1143			
81	ТЕРм08-02-369-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания (1 шт.)	4	88,76 7,57	53 4,34	28,19		355	30	212 17	113	1,15	4,6	
83	прайс-лист	Лампа ртутная ДРЛ 125вт E27 C (шт)	4	16,43		16,43		66			66			
84	ТЕРм11-03-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (1 шт.)	1	3,77 3,23		0,54		4	3		1	0,52	0,52	
85	прайс-лист	Реле ФР 601 фотореле, серый, макс. нагрузка 1100Вт, IP 44, ИЭК (шт)	1	89			89	89						
Заземление														
86	ТЕР01-02-057-01 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,005	663,57 663,57				3	3			135,7	0,68	
87	ТЕР01-02-059-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 (1 электрод заземления) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3	441,21 36,34		404,87		1324	109		1215	7,6015	22,8	
88	ТЕРм08-02-471-04 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (10 шт.)	0,3	373,65 48,91	52,18 1,73	272,56		112	15	16 1	81	8,29	2,49	
89	ТЕРм08-02-472-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 4x40 мм (в земле) (100 м)	0,1	801,41 97,94	75,35 2,73	628,12		80	10	8	62	16,6	1,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	ТЕРм08-02-472-07 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Литецк. обл. №166 от 24.12.13	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м)	0,2	1121,87 125,67	84,11 3,1	912,09		224	25	17 1	182	21,3	4,26	
91	ТЕР01-02-061-02 Приказ Упр. строит. Литецк. обл. от 18.01.11 №7	Засыпка вручную, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДСС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,005	525,37 525,37				3	3			111,78	0,56	
92	ТЕРп01-11-011-01 Приказ Упр. строит. Литецк. обл. от 18.01.11 №7	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,88	128,48 128,48				113	113			16	14,08	
93	ТЕРп01-11-028-01 Приказ Упр. строит. Литецк. обл. от 18.01.11 №7	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия)	101	3,21 3,21				324	324			0,4	40,4	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								62216	4040	2049 235	51038		665,53	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								420031	83669	13401 3039	302656		665,53	
В том числе, справочно:														
индек 2 квартал 2016 года ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 51-53, 66, 75, 82-83, 86-87, 91, 1-4, 8, 18-19, 5-7, 9-10, 12-17, 20-33, 36-50, 54-65, 67-74, 76-81, 88-90, 84, 92-93)								342599	79628	11351 2804	251617			
оборудование ПЗ=3,99 (Поз. 11, 85)								15216						
Накладные расходы								66966						
В том числе, справочно:														
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 9050) (Поз. 92-93)								4978						
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 704) (Поз. 51-52)								465						
61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2382) (Поз. 86-87, 91)								1453						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 62) (Поз. 84)								42						
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 3749) (Поз. 1-4, 8, 18-19)								2699						
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 70347) (Поз. 5-7, 9-10, 12-17, 20-33, 36-50, 54-65, 67-74, 76-81, 88-90)								56981						
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 414) (Поз. 53)								348						
Сметная прибыль								42674						
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 9050) (Поз. 92-93)								2896						
31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2382) (Поз. 86-87, 91)								738						
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 704) (Поз. 51-52)								282						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 62) (Поз. 84)								30						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 74096) (Поз. 1-4, 8, 18-19, 5-7, 9-10, 12-17, 20-33, 36-50, 54-65, 67-74, 76-81, 88-90)								36529						
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 414) (Поз. 53)								199						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								22322					34,08	
Итого Монтажные работы								470120					576,97	
Итого Оборудование								20305						
Итого Прочие затраты								16924					54,48	
Итого								529671					665,53	
В том числе:														
Материалы								302656						
Машины и механизмы								13401						
ФОТ								86708						
Оборудование								20305						
Накладные расходы								66966						
Сметная прибыль								42674						
Непредвиденные затраты 2%								10593						
Итого с непредвиденными								540264						
НДС 18%								97248						
ВСЕГО по смете								637512					665,53	

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков