УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Козин А.С.
_____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой д.29А
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 1773,934 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 161,493 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1324,43 чел.час
Составлен(а) в базисных ценах 2001г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт крыши														
1	**ТЕР46-04-008-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытия)	11,35	111,37 70,32	41,05			1264	798	466		14,38	163,21	
2	**ТЕРр58-20-1** *И1-Утв. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м)	3,18	1523,81 221,54	5,78 0,13	1296,49		4846	704	18	4124	41,41	131,68	
3	**101-1875**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т)	-0,5851	6679,51		6679,51		-3908			-3908			
4	**прайс-лист**	отливы оцинкованные шир. 400 мм (м)	318	50,87		50,87		16177			16177			
5	**ТЕРр53-21-14 прм** *И1-Утв. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт швов между плитами раствором (100 м восстановленной герметизации стыков)	4,35	89,16 76,44	6,59	6,13		388	333	29	26	12,29	53,46	
6	**ТЕР13-03-001-01** *И1-Утв. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	9,79	207,93 56,22	11,48 0,11	140,23		2036	550	112 1	1374	8,5445	83,65	
7	**ТЕР12-01-017-03** *И1-Утв. Приказ.Упрвл.с трсит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	1,56	1534,01 104,96	120,84 16,28	1308,21		2393	164	189 25	2040	16,24	25,33	
8	**410-0021**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т)	-5,351	375,69		375,69		-2010			-2010			
9	**прайс-лист**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т)	5,351	554,28		554,28		2966			2966			
10	**ТЕР12-01-017-04** *И1-Утв. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 (100 м2 стяжки) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; коэффициент на толщину стяжки 30мм ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.)*	1,56	1602,77 102,81	203,81 27,75	1296,15		2500	160	318 43	2022	1,06	1,65	
11	**410-0021**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т)	-5,382	375,69		375,69		-2022			-2022			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	**прайс-лист**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т)	5,382	554,28		554,28		2983			2983			
13	**ТЕР16-07-002-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж воронок сливных диаметром 100 мм (1 воронка) *(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)*	20	1,84 1,84				37	37			0,332	6,64	
14	**ТЕР16-07-002-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка воронок сливных диаметром 100 мм (1 воронка) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	20	22,36 5,3		17,06		447	106		341	0,9545	19,09	
15	**ТЕРр65-02-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм (100 м трубопровода с фасонными частями)	0,78	605,89 590,95	14,94 0,79			473	461	12 1		111,5	86,97	
16	**ТЕР16-04-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,78	4625,6 440,62	7,94 0,78	4177,04		3608	344	6 1	3258	70,84	55,26	
17	**ТЕР12-01-002-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2 кровли) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	11,35	5498,3 97,43	51,6 3,1	5349,27		62406	1106	586 35	60714	16,514	187,43	
18	**101-1961**	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2)	-1294	24,47		24,47		-31664			-31664			
19	**101-1962**	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 (м2)	-1317	20,83		20,83		-27433			-27433			
20	**прайс-лист**	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, техноэласт (м2)	1294	26,27		26,27		33993			33993			
21	**прайс-лист**	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, техноэласт (м2)	1317	21,67		21,67		28539			28539			
22	**ТЕР12-01-004-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	2,06	3165,29 172,89	222,66 3,71	2769,74		6520	356	459 8	5705	30,015	61,83	
23	**101-1746**	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 (м2)	-519,1	-3,83		-3,83		1988			1988			
24	**402-0004**	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-1,051	306,26		306,26		-322			-322			
25	**прайс-лист**	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, техноэласт (м2)	519,1	26,27		26,27		13637			13637			
26	**прайс-лист**	асфальтобетонная смесь (т)	2,52	554,28		554,28		1397			1397			
27	**ТЕРр61-10-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки парапета (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,12	2041,86 1106,08	1,19	934,59		245	133		112	201,84	24,22	
28	**ТЕР12-01-004-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,46	4785,93 314,38	196,28 5,58	4275,27		2202	145	90 3	1967	54,579	25,11	
29	**101-1746**	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 (м2)	-86,94	3,83		3,83		-333			-333			
30	**402-0004**	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,2346	306,26		306,26		-72			-72			
31	**прайс-лист**	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, техноэласт (м2)	86,94	26,27		26,27		2284			2284			
32	**прайс-лист**	асфальтобетонная смесь (т)	0,56	554,28		554,28		310			310			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	**ТЕР12-01-004-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к трубам мусоропровода (100 м примыканий) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,038	3165,29 172,89	222,66 3,71	2769,74		120	7	8	105	30,015	1,14	
34	**101-1746**	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 (м2)	-9,576	3,83		3,83		-37			-37			
35	**402-0004**	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,0194	306,26		306,26		-6			-6			
36	**прайс-лист**	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, техноэласт (м2)	9,576	26,27		26,27		252			252			
37	**прайс-лист**	асфальтобетонная смесь (т)	0,047	554,28		554,28		26			26			
38	**прайс-лист**	Сталь полосовая (кг)	0,6	3921,01		3921,01		2353			2353			
39	**ТЕР12-01-010-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство мелких покрытий (примыкания между ж/б панелями) из листовой оцинкованной стали шириной 300мм (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,036	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17		218	25	1	192	129,6625	4,67	
40	**ТЕР20-02-012-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 400 мм (1 дефлектор) *(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	3	15,23 12,93	2,3			46	39	7		2,415	7,25	
41	**ТЕР20-02-012-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм (1 дефлектор) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	3	29,32 21,23	4,11	3,98		88	64	12	12	3,9675	11,9	
42	**301-9115**	Дефлекторы (шт.)	3	290,75		290,75		872			872			
43	**ТЕРр58-20-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена обделок из листовой стали (фартук) шириной 0,7 м (100 м)	0,14	2579,15 338,23	9,3 0,23	2231,62		361	47	1	313	63,22	8,85	
44	**ТЕРр58-20-3** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной 0,8м (100 м)	0,14	3240,19 375,84	11,37 0,3	2852,98		454	53	2	399	70,25	9,84	
45	**ТЕР12-01-010-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,255	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17		1541	177	7 1	1357	129,6625	33,06	
46	**ТЕРр58-17-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли)	0,1	120,33 119,27	1,06			12	12			24,39	2,44	
47	**ТЕРр58-01-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки с прозорами (100 м2 кровли)	0,1	114,37 75,5	38,87 5,7			11	8	3 1		15,16	1,52	
48	**ТЕРр58-01-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен (100 м2 кровли)	0,015	172,79 137,3	35,49 5,2			3	2	1		27,08	0,41	
49	**ТЕРр58-03-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка экрана из сетки "Рабица" (100 м труб и покрытий)	0,03	44,7 44,5	0,2			1	1			9,1	0,27	
50	**ТЕР07-01-044-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство каркаса из профилированных труб (1 т стальных элементов) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,1556	9231,94 314,27	310,85	8606,82		1436	49	48	1339	49,105	7,64	
51	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,09	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74		26	7	2	17	12,213	1,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,09	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		18	2	1	15	4,4045	0,4	
53	**ТЕР09-04-002-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,1875	939,33 223,72	586,68 42,96	128,93		176	42	110 8	24	40,825	7,65	
54	**Прайс-лист**	Профлист С21 толщ (м2)	19,69	50,87		50,87		1002			1002			
55	**Прайс-лист**	Саморезы (шт)	74	115		115		8510			8510			
56	**ТЕР09-04-012-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) *(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	4,05	23,11 10,45	12,66			94	42	52		1,68	6,8	
57	**ТЕР09-04-012-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	4,05	51,22 17,17	22,61	11,44		207	70	92	45	2,76	11,18	
58	**прайс-лист**	Дверь металлическая неутепленная с врезным замком (шт)	3	1453,49		1453,49		4360			4360			
59	**ТЕРр61-07-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,01	4056,73 2152,8	36,1 1,9	1867,83		41	22		19	383,06	3,83	
60	**ТЕР09-03-029-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) *(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	0,09 *0,03+0,06*	599 133,69	465,31 48,99			54	12	42 4		22,659	2,04	
61	**ТЕР09-03-029-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,16 *0,09+0,07*	1117,43 219,63	830,93 87,49	66,87		179	35	133 14	11	37,2255	5,96	
62	**201-9002**	Конструкции стальные (т)	0,16	6292		6292		1007			1007			
63	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))*	0,048 *0,031+0,017*	272,04 70,94	18,36 0,18	182,74		13	3	1	9	10,62	0,51	
64	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,048 *0,031+0,017*	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		10	1		9	4,4045	0,21	
65	**ТЕРр59-09-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт металлических лестниц (100 м решетки)	0,05	402,21 57,29	2,18 0,11	342,74		20	3		17	9,71	0,49	
66	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,022	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74		6	2	1	3	12,213	0,27	
67	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,022	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		4	1		3	4,4045	0,1	
68	**ТЕРр58-04-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка парапетных решеток (100 м парапетных решеток)	1,71	74,71 73,11	1,6			128	125	3		14,8	25,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	**ТЕР12-01-012-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	1,71	2625,61 42,65	66,53 4,49	2516,43		4490	73	114 8	4303	7,6705	13,12	
70	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,51	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74		147	42	12	93	12,213	6,23	
71	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,51	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		101	13	4	84	4,4045	2,25	
72	**ТЕР20-02-012-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм (1 дефлектор) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	3	29,32 21,23	4,11	3,98		88	64	12	12	3,9675	11,9	
73	**ТЕРр65-01-3** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм (100 м трубопровода)	1,11	453,41 397,94	15,89 0,43	39,58		503	442	18	43	76,38	84,78	
74	**ТЕР16-04-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	1,11	4625,6 440,62	7,94 0,78	4177,04		5134	489	9 1	4636	70,84	78,63	
75	**ТЕРр65-09-9** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм (100 м трубопровода)	0,04	11872,01 1329,01	323,47 1,1	10219,53		475	53	13	409	220,4	8,82	
76	**ТЕР46-04-008-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (балконные козырьки) (100 м2 покрытия)	0,36	111,37 70,32	41,05			40	25	15		14,38	5,18	
77	**ТЕР12-01-017-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка стяжек цементно-песчаных (балконные козырьки) (100 м2 стяжки) *(коэффициент на разборку стяжки ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0)*	0,36	279,18 118,02	161,16 16,05			101	42	59 6		27,22	9,8	
78	**ТЕР12-01-017-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(балконные козырьки) (100 м2 стяжки) *(коэффициент на разборку стяжки ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0;* *ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.)*	0,36	92,64 65,04	27,6 3,72			33	23	10 1		1	0,36	
79	**ТЕР12-01-017-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм(балконные козырьки) (100 м2 стяжки) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	0,36	1534,01 104,96	120,84 16,28	1308,21		552	38	44 6	470	16,24	5,85	
80	**410-0021**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т)	-1,235	375,69		375,69		-464			-464			
81	**прайс-лист**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т)	1,235	643,08		643,08		794			794			
82	**ТЕР12-01-017-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 (балконные козырьки) (100 м2 стяжки) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;* *коэффициент на толщину стяжки 30мм ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.)*	0,36	1602,77 102,81	203,81 27,75	1296,15		577	37	73 10	467	1,06	0,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	**410-0021**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т)	-1,242	375,69		375,69		-467			-467			
84	**прайс-лист**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т)	1,242	643,08		643,08		799			799			
85	**ТЕР12-01-002-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13*	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (балконные козырьки) (100 м2 кровли) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,36	5498,3 97,43	51,6 3,1	5349,27		1979	35	19 1	1925	16,514	5,95	
86	**101-1961**	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2)	-41,04	24,47		24,47		-1004			-1004			
87	**101-1962**	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 (м2)	-41,76	20,83		20,83		-870			-870			
88	**прайс-лист**	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, техноэласт (м2)	41,04	26,27		26,27		1078			1078			
89	**прайс-лист**	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, техноэласт (м2)	41,76	21,67		21,67		905			905			
90	**ТЕР12-01-004-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (балконные козырьки) (100 м примыканий) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,36	3165,29 172,89	222,66 3,71	2769,74		1140	62	80 1	998	30,015	10,81	
91	**101-1746**	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 (м2)	-90,72	-3,83		-3,83		347			347			
92	**402-0004**	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,1836	306,26		306,26		-56			-56			
93	**прайс-лист**	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, техноэласт (м2)	90,72	26,27		26,27		2383			2383			
94	**прайс-лист**	асфальтобетонная смесь (т)	0,44	554,28		554,28		244			244			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								168530	7686	3294 179	157550		1324,43	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								1263447	159178	20325 2315	1083944		1324,43	
В том числе, справочно:														
индексы 2 квартал 2016 (панельный) ОЗП=20,71; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,93; МАТ=6,88 (Поз. 1, 76, 2, 43-44, 46-49, 62, 68, 3-4, 8-9, 11-12, 18-21, 23-26, 29-32, 34-38, 54-55, 80-81, 83-84, 86-89, 91-94, 5-6, 51-52, 63-64, 66-67, 70-71, 7, 10, 17, 22, 28, 33, 39, 42, 45, 69, 77-79, 82, 85, 90, 13-14, 16, 40-41, 72, 74, 15, 73, 27, 59, 50, 53, 56-58, 60-61, 65, 75)								1094917	151491	17030 2135	926394			
Накладные расходы								132964						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 18714) (Поз. 15, 73)								11790						
65% = 76%*0,85 ФОТ (от 62) (Поз. 65)								40						
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 3210) (Поз. 27, 59)								2151						
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 19729) (Поз. 2, 43-44, 46-49, 62, 68)								14008						
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 6896) (Поз. 5)								5034						
69% = 90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 17373) (Поз. 6, 51-52, 63-64, 66-67, 70-71, 53, 56-58, 60-61)								11987						
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 1098) (Поз. 75)								966						
84% = 110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 17044) (Поз. 1, 76)								14317						
92% = 120%*(0,85*0,9) ФОТ (от 52654) (Поз. 7, 10, 17, 22, 28, 33, 39, 42, 45, 69, 77-79, 82, 85, 90)								48442						
98% = 128%*(0,85*0,9) ФОТ (от 23698) (Поз. 13-14, 16, 40-41, 72, 74)								23224						
99% = 130%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1015) (Поз. 50)								1005						
Сметная прибыль								77446						
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 21924) (Поз. 15, 73, 27, 59)								8770						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1160) (Поз. 65, 75)								557						
44% = 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 52654) (Поз. 7, 10, 17, 22, 28, 33, 39, 42, 45, 69, 77-79, 82, 85, 90)								23168						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 19729) (Поз. 2, 43-44, 46-49, 62, 68)								10259						
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 29918) (Поз. 1, 76, 6, 51-52, 63-64, 66-67, 70-71)								14361						
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 6896) (Поз. 5)								3862						
56% = 83%*(0,8*0,85) ФОТ (от 23698) (Поз. 13-14, 16, 40-41, 72, 74)								13271						
58% = 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 5514) (Поз. 50, 53, 56-58, 60-61)								3198						
Итоги по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								42510				168,39		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								84356				180,32		
Материалы								359817						
Стены (ремонтно-строительные)								16150				53,46		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								39801				94,72		
Кровли								707025				386,49		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								117273				190,67		
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								38458				171,75		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								7546				28,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								12117					7,64	
Строительные металлические конструкции								43070					33,63	
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)								249					0,49	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								5485					8,82	
Итого								1473857					1324,43	
В том числе:														
Материалы								1083944						
Машины и механизмы								20325						
ФОТ								161493						
Накладные расходы								132964						
Сметная прибыль								77446						
Непредвиденные затраты 2%								29477						
Итого с непредвиденными								**1503334**						
НДС 18%								270600						
ВСЕГО по смете								**1773934**					**1324,43**	

Составил: инженер-сметчик _____ Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту _____ С.Н. Шлюпиков