

Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

№ _____ 2016г.

№ _____ 2016г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл, г. Липецк ул. Адм. Макарова д14а
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)

Водоотведение

Основание: 016-032, дефектная ведомость _____ 278,615 тыс. руб.
Сметная стоимость строительных работ _____ 55,549 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 468,62 чел. час
Сметная трудоемкость _____
Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями) с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Экспл. маш.		Мат-ы			Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		
					Всего	оплата труда	в т.ч. оплата труда	Мат-ы							
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Водоотведение															
1	ТЕР 065-02-2 Приказ Упр. строи т. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, стояки и лежаки	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	1,12	462,05	9,96			517	506	11		85,3		95,54
					452,09	0,52						1		0,32	0,36

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР65-02-2 Приказ Упр. строи т. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. выпуски	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,093 9,3700	462,05	9,96			43	42	1		85,3	7,93
3	ТЕР65-02-1 Приказ Упр. строи т. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,8	452,09 369,62	0,52 4,98			296	292	4		0,32 68,8	0,03 55,04
4	ТЕР65-06-12 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,4	364,64 2791,5	0,26 85,12	358,12		1117	939	34	144	0,16 412,7	0,13 165,08
5	ТЕР16-04-001-02 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм стояки и лежаки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. - ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	1,12	2348,26 4625,6	1,23 7,94	4177,04		5181	493	9	4679	0,75 70,84	0,3 79,34
6	ТЕР16-04-001-02 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм выпуск КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. - ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,093 9,3700	4625,6	7,94	4177,04		430	41	1	388	0,0625 70,84	0,07 6,59
					440,62	0,78							0,0625	0,01

Центр ГРАНД


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕР16-04-001-01 И1-Умв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к строительству ОЗП=1,25; ЭМ=1,15; ЭМ=1,25 ОЗП=1,25; ЭМ=1,15; ЭМ=1,25	100 м трубопро вода	0,8	1244,56	3,44	781,61		996	368	3	625	73,876	59,1
					459,51	0,31							0,025	0,02
8	ТСЦ-301-5609 И1-Умв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, 100-100	шт.	60	5,31		5,31		319			319		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-8))														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Водоотведение :														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)														
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Водоотведение														
Раздел 2. материал по прайсу														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Прайс	Клапан вакуумный д.110мм	шт	8	31,15				249					
	Сатурн	218:1,18:5,93=31,15												
10	Прайс	Унитаз 1900:1,18:5,93=271,53	шт	40	271,53				10861					
									11110					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. материал по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 9-10))														
Итого по разделу 2 материал по прайсу :														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														
	Итого								65882					
	В том числе:													
	Итого по разделу 2 материал по прайсу								65882					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
									20009	2681	63	6156		468,62
											2			0,92
									158317	55623	412	36500		468,62
											26			0,92
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЗМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-8)														
									83536	52843	349	30344		
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. материал по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 9-10)														
									54772					
									46400					
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
									10968					
									17113					
									18319					
									26767					
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
									6964					
									9335					
									10468					
									35433					158,51
Итого по смете:														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)														
									46971					0,52
														165,08
														0,3
														145,03
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)														
									147188					0,1
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														
									1892					
									231484					468,62
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода														
														0,92
Итого														
В том числе:														
									36500					
Материалы														

Центр ГРАЧД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									412					
	Машины и механизмы													
	ФОТ													
	Накладные расходы													
	Сметная прибыль													
	Непредвиденные затраты 2%													
	Итого с непредвиденными													
	НДС 18%													
	ВСЕГО по смете													
									278615					468,62
														0,92

Составил:  Долгова В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2016 г.

_____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл. г. Липецк ул. Адм. Макарова д 14а
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05
(локальная смета)

отопление

Основание: 016-035 дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 1051,053 тыс. руб.
Средства на оплату труда 175,948 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1394,63 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин		
					Всего		Экспл. маш.			Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда			Мат-ы
					оплата труда	в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Раздел 1. Стояки ,лежаки и радиаторы лестничных клеток																
1	ТЕР65-14-3 И1-Улте. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50мм	100 м трубопро вода	0,394 39,4/100	247,45	6,54	7,65		97	92	3	2	43,6	17,18		
					233,26					70	17	660	37,9155	11,53		
					2456,37		2172,06		747							
2	ТЕР16-02-001-02 И1-Улте. Приказ. Упр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопро вода	0,304 30,4/100												

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	авел.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. - ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25.			228,63	2,33					1		0,1875	0,06
3	ТЕР65-19- 1 Приказ Упр.строи т. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,1	613,11	69,71			61	54	7		110	11
4	ТЕР26-01- 017- 01примен И1-Уте. Приказ.Упр авел.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиизилена ("Термофлекс"); трубами, энергофлекс супер с последующим обертыванием КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. - ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25.	10 м трубопро вода	0,4	543,4 911,76	3,67 26,98	859,61		365	10	11	344	4,048	1,62
5	ТЕР18-03- 001-01 И1-Уте. Приказ.Упр авел.строи т.и архит. Липецк обл.	Установка радиаторов чугунных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. - ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25.	100 кВт радиатор ов и конвекто ров	0,096 9,6100	35051,66 489,24	463,8 7,45	34098,62		3365	47	45	3273	87,055	8,36 0,33
6	ТСЦ-302- 1484 И1-Уте. Приказ.Упр авел.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	4	51,67		51,67		207			207		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
кондиционирование воздуха)														0,39
Теплоизоляционные работы									4220					1,62
Отделочные работы									2156					7,94
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									240					0,61
Итого									43556					59,99
														0,61
В том числе:														
Материалы									27249					
Машины и механизмы									668					
ФОТ									6943					
Накладные расходы									5514					
Сметная прибыль									3208					
Итого по разделу 1 Стойки, лежаки и радиаторы лестничных клеток									43556					59,99
														0,61

Раздел 2. Стойки и радиаторы квартир

11	ТЕРп65-14-3	И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50мм	100 м трубопро вода	4,77 477м00	247,45	6,54	7,65	1180	1113	31	36	43,6	207,97
12	ТЕРп65-14-4	И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопро вода	0,27	384,33	16,32	18,65	104	94	4	6	65,3	17,63
13	ТЕРп65-19-1	Приказ Упр. строи т. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	1,3	613,11	69,71		797	706	91		110	143
						543,4	3,67				5		2,24	2,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕР26-01-017-01 И1-Уте. Приказ. Упр аел. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"), демонтаж КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4	10 м трубопро вода	17,7	17,39	8,63			308	155	153		1,408	24,92
					8,76									
15	ТЕР16-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Упр аел. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм	100 м трубопро вода	0,65	3197,25	1630,63	205,84		2078	885	1060	133	218,776	142,2
					1360,78	207,84					135		16,775	10,9
16	ТЕР16-04-002-02 И1-Уте. Приказ. Упр аел. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	1,77	2304,51	1005,08	229,06		4079	1895	1779	405	172,086	304,59
					1070,37	127					225		10,25	18,14
17	ТЕР16-04-002-03 И1-Уте. Приказ. Упр аел. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	1,58	1758,11	588,04	298,83		2778	1377	929	472	140,07	221,31
					871,24	73,1					115		5,9	9,32
18	ТЕР16-02-001-04 И1-Уте. Приказ. Упр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, лежак	100 м трубопро вода	0,28	3123,04	55,68	2838,73		874	64	16	794	37,9155	10,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	авл.строи т.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			228,63	2,33					1		0,1875	0,05
19	ТЕР16-02- 001-05 И1-Уте. Приказ.Упр авл.строи т.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, лежак	100 м трубопро вода	0,68	2908,49	55,68	2624,18		1978	155	38	1785	37,9155	25,78
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			228,63	2,33					2		0,1875	0,13
20	ТЕР16-02- 001-06 И1-Уте. Приказ.Упр авл.строи т.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, лежак	100 м трубопро вода	0,46	4409,63	108,05	4017,82		2028	131	50	1847	47,058	21,65
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			283,76	2,94					1		0,2375	0,11
21	ТЕР16-02- 001-06 И1-Уте. Приказ.Упр авл.строи т.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 65 мм, лежак и гл. стояк	100 м трубопро вода	0,27	4409,63	108,05	4017,82		1191	77	29	1085	47,058	12,71
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			283,76	2,94					1		0,2375	0,06
22	ТЕР16-07- 005-01 И1-Уте. Приказ.Упр авл.строи т.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопро вода	1,42	101,86	55,34	4,46		145	60	79	6	5,7615	8,18
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			42,06									
23	ТЕР16-07- 005-02 И1-Уте. Приказ.Упр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопро вода	0,27	112,7	55,34	15,3		30	11	15	4	5,7615	1,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	аел.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			42,06									
24	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Упр аел.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 окраски емой поверхно стм	0,4	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74		115	33	9	73	12,213 0,025	4,89 0,01
25	ТСЦ-507-3295 И1-Уте. Приказ. Упр аел.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х20 мм	шт.	40	0,91		0,91		36			36		
26	ТСЦ-507-3297 И1-Уте. Приказ. Упр аел.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	шт.	110	1,35		1,35		149			149		
27	ТСЦ-507-3175 И1-Уте. Приказ. Упр аел.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32мм	шт.	11	1,99		1,99		22			22		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТСЦ-507-3174 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	44	1,07		1,07		47			47		
29	ТСЦ-507-5008 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	59	0,39		0,39		23			23		
30	ТСЦ-507-5009 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	53	0,53		0,53		28			28		
31	ТЕР18-06-003-10 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	1	65,84	9,91	44,53		66	11	10	45	1,909	1,91
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25.			11,4	0,31							0,025	0,03


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТСЦ-507-5090 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1"	шт.	321	10,66		10,66		3422			3422		
33	ТСЦ-507-5093 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1"	шт.	11	12,52		12,52		138			138		
34	ТСЦ-302-1485 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Кран шаровой В-В д.40мм	шт.	8	78,46		78,46		628			628		
35	ТСЦ-104-0169 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Клипсы (зажимы)	шт.	225	0,46		0,46		104			104		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	ТСЦ-302-1483применен И1-Утев. Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Кран шаровой В-В размером 1/2" с американкой	шт.	17	35,13		35,13		597			597		
37	ТСЦ-302-1484 И1-Утев. Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	321	51,67		51,67		16586			16586		
38	ТЕР18-03-001-02 И1-Утев. Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка радиаторов стальных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к пасх. - ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 кВт радиаторов и конвекторов	1,512 151,2/100	15319,43 423,97	279,06 3,84	14616,4		23163	641	422 6	22100	75,44 1,6	114,07 2,42
39	ТСЦ-302-0474 И1-Утев. Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Кран Маевского	компл.	130	8,17		8,17		1062			1062		
40	ТЕР26-01-017-01 И1-Утев. Приказ. Упр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиизоплена ("Термофлекс"): трубами, энергофлекс супер с последующим обертыванием	10 м трубопровода	17,7 177/10	911,76	26,98	859,61		16138	446	478	15214	4,048	71,65

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	авт-строит т.и архит. Литецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к базу - ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,17									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦПС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 11-13, 25-30, 32-37, 14, 40, 15-23, 31, 38, 24, 39))														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 Стойки и радиаторы квартир :														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)														
Теплоизоляционные работы														
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 Стойки и радиаторы квартир														
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦПС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 3, 11-13, 2, 5, 10, 15-23, 31, 38, 6-7, 25-30, 32-37, 4, 40, 14, 8-9, 24, 39)														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 42707) (Поз. 1, 3, 11-13)														
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 766) (Поз. 9, 24)														
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 3210) (Поз. 14)														
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 9444) (Поз. 4, 40)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 911) (Поз. 8)								729					
	98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 118910) (Поз. 2, 5, 10, 15-23, 31, 38)								116532					
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 42707) (Поз. 1, 3, 11-13)								17083					
	37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 911) (Поз. 8)								337					
	56% = 70%*0,8 ФОТ (от 3210) (Поз. 14)								1798					
	48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 10210) (Поз. 4, 40, 9, 24)								4901					
	56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 118910) (Поз. 2, 5, 10, 15-23, 31, 38)								66590					
Итого по смете:														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)														
									87780					396,78
														3,13
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								518568					886,22
	Теплоизоляционные работы													41,55
	Отделочные работы								256242					98,19
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								2156					7,94
									2214					5,5
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								6298					0,01
Итого														
									873258					1394,63
														44,69
В том числе:														
	Материалы								423651					
	Машины и механизмы								34629					
	ФОТ								175948					
	Накладные расходы								154696					
	Сметная прибыль								90709					
	Непредвиденные затраты 2%								17465					
Итого с непредвиденными														
	НДС 18%								890723					
									160330					
ВСЕГО по смете														
									1051053					1394,63
														44,69

Составил:  Долгова В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

« » 2016 г.

« » 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл., г. Липецк ул. Адм. Макарова д 14а
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01-06 (локальная смета)

Электроснабжение

Основание: 016-032 дефектная ведомость

Сметная стоимость 277,240 тыс. руб.
 строительных работ 8,44 тыс. руб.
 монтажных работ 250,4 тыс. руб.
 прочих 5,69 тыс. руб.
 оборудования 12,71 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 51,041 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 465,72 чел.час
 Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями)с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы			Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ТЕРм08-03- 572-07 И1-Умв. Приказ. Упр авл. строи	Демонтаж.Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	39,74	31,04			40	9	31		1,398	1,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	г.г.гг.гг.гг. Липецк обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3				1,52					2		0,123	0,12
2	ТЕРр67-01-1 Приказ Упр.строи т. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,5	12,42				6	6			2,54	1,27
3	ТЕРр67-04-6 Приказ Упр.строи т. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	0,01	139,78	2,18			1	1			25,72	0,26
4	ТЕРр67-04-3 Приказ Упр.строи т. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,12	137,6 31,83	0,11 0,93			4	4			0,07 6,32	0,76
5	ТЕРр67-04-5 Приказ Упр.строи т. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп вне зданий	100 шт.	0,04	30,9 92,48	0,05 2,49			4	4			0,03 17,89	0,72
6	ТЕРм08-03-599-09 Ит-Уте. Приказ. Упр веп. строи	Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	10	89,99 7,29	0,13 1,02			73	63	10		0,08 1,008	10,08

Центр ГРАНД

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕРм08-03-599-09 И1-Уте. Приказ. Упр авел. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	10	60,29	3,39	36		603	209	34	360	3,36	33,6
					20,9	0,12					1		0,01	0,1
10	ТЕРм08-03-599-02 И1-Уте. Приказ. Упр авел. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 шт.	1	57,41	3,12	30,9		57	23	3	31	3,76	3,76
					23,39	0,12							0,01	0,01
11	ТЕРм08-01-042-01 И1-Уте. Приказ. Упр авел. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Изолятор напряжением 35 кВ опорный	1 компл. (3 шт.)	2	83,32	24,17	30,57		167	57	48	62	4,74	9,48
					28,58	1,83					4		0,17	0,34
12	ТЕРм08-03-522-01 И1-Уте. Приказ. Упр авел. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А, Рубильник перекидной	1 шт.	1	46,86	0,3	35,74		47	11		36	1,62	1,62
					10,82									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕРМ08-03-575-01 И1-Уте. Приказ. Упр авел. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прибор или аппарат, ограничитель	1 шт.	3	7,21		0,24		22	21		1	1,12	3,36
14	ТЕРМ08-03-591-01 И1-Уте. Приказ. Упр авел. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Выключатель однополюсный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,12	381,33	21,7	113,94		46	29	3	14	39,5	4,74
15	ТСЦ-509-1441 И1-Уте. Приказ. Упр авел. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Выключатель однополюсный	шт.	12	245,69	0,37	5,02		60			60	0,03	
16	ТЕРМ08-03-575-01 И1-Уте. Приказ. Упр авел. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прибор или аппарат	1 шт.	54	7,21		0,24		389	376		13	1,12	60,48
					6,97									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТЕРм08-02-407-02 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,6	723,28	253,38	225,05		434	147	152	135	41,5	24,9
18	ТСЦ-103-0005 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	60	244,85 13,93	9,91	13,93		836		6	836	0,8	0,48
19	ТЕРм08-02-403-03 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух- трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	2	895,15	6,98	569,87		1790	437	14	1339	37	74
20	ТЕРм08-02-412-06 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм ²	100 м	0,6	218,3 366,3	0,37 58,21	201,89		220	64	35	121	18	10,8
					106,2	3,1					2		0,25	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТЕРм08-02-412-12 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	2,4	291,75	58,21	167,46		700	159	140	401	11,2	26,88
					56,08	3,1					7		0,25	0,6
22	ТЕРм08-02-413-01 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Провод, количество проводов в резинокобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2	100 м трубок	0,9	491,67	51,22	321,27		443	107	46	290	20,2	18,18
					119,18	2,73					2		0,22	0,2
23	ТЕРм08-02-403-03 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, кабель	100 м	1,3	895,15	6,98	669,87		1164	284	9	871	37	48,1
					218,3	0,37							0,03	0,04
24	ТЕРм08-03-594-01 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Светильник отдельно устанавливаемый на шт. с количеством ламп в светильнике	100 шт.	0,2	3558,2	1309,67	1701,17		712	109	262	341	88	17,6
					547,36	354,3					71		33,05	6,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ТЕРм08-02-369-03 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. иarchit. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными	1 шт.	2	97,72	57,4	28,28		195	24	115	56	1,83	3,66
26	ТЕРм11-03-001-01 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. иarchit. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	2	12,04 3,77	4,71	0,54		8	6	9	2	0,36 0,52	0,76 1,04
27	ТЕРм08-03-600-02 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. иarchit. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	3,23 8,05	2,33	0,31		8	5	2	1	0,87	0,87
28	ТСЦ-501-8485 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. иarchit. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	0,12	5,41 11666,41	0,12	11666,41		1400			1400	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТСЦ-501-8482 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,1	3584,32		3584,32		358			358		
30	ТСЦ-502-0523 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м	0,5	8951,3		8951,3		4476			4476		
31	ТСЦ-509-1462 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Лампы люминесцентные ,20 Вт	10 шт.	0,8	35,03		35,03		28			28		
32	ТСЦ-509-1461 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Лампы люминесцентные	10 шт.	1,2	34,76		34,76		42			42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТСЦ-509-0702 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Лампы люминесцентные ДРЛ 150	10 шт.	0,2	116,09		116,09		23			23		
34	ТСЦ-503-0460 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Распределительная коробка 85*85*40	шт.	18	1,25		1,25		23			23		
35	ТСЦ-503-0460 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Распределительная коробка 70*70*40	шт.	10	1,25		1,25		13			13		
36	ТСЦ-507-3486 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 32 мм	м	90	1,15		1,15		104			104		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.03.2016г	ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 9-25, 27-30, 26))													
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 Монтажные работы :														
Электромонтажные работы на других объектах														
Монтаж оборудования														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 Монтажные работы														
Раздел 3. Материал по прайсу														
37	Прайс ЭТМ	Щит распределительный ЩРН-П-18 612.1, 18.5, 93=87,46	шт	10	87,46				875					
38	Прайс Промэлктр	Светильник антивандальный ЛПО 60-20 15ВТ 622,17;1,18;5,93=88,91	шт	12	88,91				1067					
39	Прайс ИЭК	Светильник НПП1101 с люминисцентной лампой 329.1, 18.5, 93=47,01	шт	8	47,01				376					
40	Прайс Стройвитр ина	Светильник РКУ 150 1460.1, 18.5, 93=208,65	шт	2	208,65				417					
41	TSCJ-509-2228 И1-Уте. Приказ. Упр авт. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.	10	4,28	4,28			43			43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТСЦ-509-2237 И1-Уме. Приказ. Упр авл. строи т. иarchit. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С	шт.	1	8,55		8,55		9			9		
43	ТСЦ-509-2230 И1-Уме. Приказ. Упр авл. строи т. иarchit. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 32А, характеристика С	шт.	1	4,53		4,53		5			5		
44	ТСЦ-509-2230 И1-Уме. Приказ. Упр авл. строи т. иarchit. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С	шт.	40	4,53		4,53		181			181		
45	ТСЦ-509-2245 И1-Уме. Приказ. Упр авл. строи т. иarchit. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С	шт.	2	16,99		16,99		34			34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТСЦ-509-8189 И1-Утв. Приказ Упр авел строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный)	шт.	1	250,39		250,39		250			250		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г на материалы по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 37-46))														
Итого по разделу 3 Материал по прайсу :														
Материалы для монтажных работ														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Итого по разделу 3 Материал по прайсу														
Раздел 4. Оборудование														
47	Прайс Росэлектро	Щит с монтажной панелью ШМП-6-36(1200x750x300) 11890:1,18:3,92=2570,48	шт	1	2570,48				2570					
48	Прайс АВСЭлектр	Фотореле для уличного освещения ФРЛ-03 289,9:1,18:3,92=62,67	шт	2	62,67				125					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г на оборудование ПЗ=3,92 (Поз. 47-48))														
Итого по разделу 4 Оборудование :														
Оборудование														
Итого														
В том числе:														
Оборудование														
Итого по разделу 4 Оборудование														
Раздел 5. Уравнивание потенциалов														
Итого														
В том числе:														
Оборудование														
Итого по разделу 4 Оборудование														
Итого														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТЕРм08-02-471-04 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм	10 шт.	0,3	373,65	52,18	272,56		112	15	16	81	8,29	2,49
50	ТЕРм08-02-472-07 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 40х5 мм2	100 м	0,3	48,91 1121,87	1,73 84,11	912,09		337	38	25	274	0,14 21,3	0,04 6,39
51	ТЕРм08-03-573-04 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ящик протяжной	1 шт.	1	125,67 68,15	3,1 51,76	1,65		68	15	52	1	0,25 2,37	0,08 2,37
52	ТСЦ-504-0542 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ящик протяжной стальной К-656	шт.	1	14,74 158,89	2,9	158,89		159		3	159	0,29	0,29
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									676	68	93	515		11,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 52, 49-51))														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 5 Уравнивание потенциалов :														
Электромонтажные работы на других объектах														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 5 Уравнивание потенциалов														
Раздел 6. Строительные работы														
53	ТЕР01-02-057-02 Приказ Упр.строи т. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054 0,54/100	753,06				4	4			154	0,83
54	ТЕР01-02-061-02 Приказ Упр.строи т. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054 0,54/100	456,84				2	2			97,2	0,52
55	ТЕР46-03-010-01 Приказ Упр.строи т. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,25	741,28	650,72			185	23	162		15,17	3,79
					90,56	40,15					10		4,35	1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ТЕР46-03-017-05 И1-Утв. Приказ. Упр. авт. строи- т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,17	1325,43	33,3	910,76		225	65	6	154	75,22	12,79
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					381,37									
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЗМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 53-56))														
Накладные расходы									3858	1946	1099	913		17,93
Сметная прибыль									1918		129			1,09
Итого по разделу 6 Строительные работы :														
Земляные работы, выполняемые ручным способом									1138					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									253					1,35
Итого									6761					16,58
В том числе:									7014					1,09
Материалы														17,93
Машины и механизмы														1,09
ФОТ									913					
Накладные расходы									1099					
Сметная прибыль									2075					
Итого по разделу 6 Строительные работы									1918					
									1138					
									7014					17,93
														1,09
Раздел 7. Пусконаладочные работы														
57	ТЕРп01-11-011-01 Приказ Упр. строи- т. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,42	128,48				54	54		16	6,72	
									128,48					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТЕРп01-11-028-01 Приказ Упр. строи т. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	162	3,21				520	520			0,4	64,8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г на пусконаладочные работы ПЗ=7,36 (Поз. 57-58))														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы :														
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%														
Итого														
В том числе:														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭИМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 53-56, 52, 1, 6-25, 27-36, 49-51, 2-5, 26)														
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г на материалы по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 37-46)														
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г на оборудование ПЗ=3,92 (Поз. 47-48)														
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г на пусконаладочные работы ПЗ=7,36 (Поз. 57-58)														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 574) (Поз. 57-58)														
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 248) (Поз. 53-54, 26)														
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 311) (Поз. 2-5)														
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 47957) (Поз. 1, 6-25, 27-36, 49-51)														
94% = 110%*0,85 ФОТ (от 1951) (Поз. 55-56)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														

Центр ГРАНД

[illegible]

Составил: В.А. Долгова Долгова В.А.
(должность, подпись, расшифровка)