УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Козин А.С.
"03" 06 _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область , Краснинский р-н , п. Краснинский, ул. Социалистическая, д.47

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов
Сметная стоимость строительных работ 893,242 тыс. руб.
Средства на оплату труда 140,733 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1207,73 чел.час
Трудозатраты механизаторов 28,48 чел.час
Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	**ТЕР46-04-008-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	5,9	135,14 97,19	37,95			797	573	224		19,875	117,26	
2	**ТЕРр58-03-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (конька) (100 м труб и покрытий) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,67	55,88 55,63	0,25			37	37			11,375	7,62	
3	**ТЕРр58-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных (100 окон) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,02	2137,4 2124,59	12,81			43	43			426,625	8,53	
Раздел 2. Монтажные работы														
4	**ТЕРр58-18-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,91	891,64 284,49	19,01	588,14		811	259	17	535	57,125	51,98	
5	**ТЕРр58-01-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	1,35	142,96 94,38	48,58 7,13			193	127	66 10		18,95	25,58	
6	**ТЕРр58-12-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство обрешетки сплошной из досок (100 м2) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	1,35	1853,47 198,14	49,04 0,9	1606,29		2502	267	66 1	2169	39,7875	53,71	
7	**ТЕРр58-05-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Смена стропильных ног из брусьев (150*100) (100 м) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,6	7142,51 1003,73	35,43	6103,35		4286	602	21	3663	187,6125	112,57	
8	**ТЕРр58-05-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,6	1979,63 266,63	37,38	1675,62		1188	160	22	1006	49,8375	29,9	
9	**ТЕРр58-05-3 прим** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена подкосов стропил (100 м) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,13	4519,08 1003,73	35,43	3479,92		587	130	5	452	187,6125	24,39	
10	**ТЕРр58-05-3 прим** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена подкосов под конек (100 м) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*		4519,08 1003,73	35,43	3479,92						187,6125		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	**ТЕРр58-20-8** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена примыканий к вентшахтам (100 м) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,4	1472,34 621	6,45 0,13	844,89		589	248	3	338	116,075	46,43	
12	**ТЕРр58-20-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена обделок из листовой стали, примыканий к слух. окнам (100 м) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,18	1273,93 583,01	5,04 0,1	685,88		229	105	1	123	108,975	19,62	
13	**ТЕР12-01-010-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство мелких покрытий (галстук от вент шахт до карниза) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,02	6224,71 867,11	35,42 3,88	5322,18		124	17	1	106	162,0781	3,24	
14	**ТЕР10-01-003-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство слуховых окон с установкой жалюзийной решетки (1 слуховое окно) *179,83 = 233,96 - 0,5 х 108,25* *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	2	190,43 40,79	26,4 1,7	123,24		381	82	53 3	246	7,6245	15,25	
15	**ТСЦ-101-9084** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Приборы оконные (компл.)	2	21,18		21,18		42			42			
16	**Прайс-лист**	Жалюзийная решетка (шт)	2	285,82		285,82		572			572			
17	**ТЕР12-01-015-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	5,9	558,6 61,76	48,22 2,52	448,62		3296	364	284 15	2648	11,27	66,49	
18	**ТЕРр58-05-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена подпорных стоек (100 м) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,12	1688,12 891,11	20,65	776,36		203	107	2	94	166,5625	19,99	
19	**ТЕРр58-05-5** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена прогонов (100 м) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,03	2974,67 1071,4	68,66	1834,61		89	32	2	55	200,2625	6,01	
20	**ТЕР10-01-010-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство опорного бруса (1 м3 древесины в конструкции) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,6	1465,67 170,13	49,78	1245,76		879	102	30	747	32,3438	19,41	
21	**ТЕР09-04-002-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	5,9	1141,93 279,65	733,34 53,7	128,94		6737	1650	4327 317	760	51,0312	301,08	
22	**прайс лист**	саморезы (шт)	4130 *7*590*	0,3		0,3		1239			1239			
23	**прайс лист**	профлист С21 толщ.0,5 (м2)	637,2 *590*1,08*	52		52		33134			33134			
24	**ТЕР12-01-010-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы) (100 м2 покрытия) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,27 *27/100*	6224,71 867,11	35,42 3,88	5322,18		1681	234	10 1	1437	162,0781	43,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	**ТЕР10-01-044-12** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Обивка слуховых окон листовой сталью с ЛКП (100 м2 проемов) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,08	5431,71 587,25	25,98 1,36	4818,48		435	47	2	386	114,6981	9,18	
26	**ТЕР12-01-010-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство мелких покрытий (сл. окон) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,046 *4,6/100*	6224,71 867,11	35,42 3,88	5322,18		286	40	2	244	162,0781	7,46	
27	**ТЕР26-02-018-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	5,9	194,57 75,22	113,88 0,23	5,47		1148	444	672 1	32	12,7506	75,23	
28	**ТСЦ-113-0526**	Состав огнебиозащитный (кг))	122,1	13,34		13,34		1629			1629			
29	**ТЕР09-03-050-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж стального профиля на вентшахты (100 м плинтуса) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	1,4	167,02 107,27	39,86	19,89		234	150	56	28	18,4	25,76	
30	**прайс**	Профиль 60*27 (м)	140	5,56		5,56		778			778			
31	**ТЕР26-01-036-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок (100 м2 поверхности) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,46	191,67 103,74	13,02 0,58	74,91		88	48	6	34	20,0675	9,23	
32	**прайс**	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA (м3)	2,3	303,54		303,54		698			698			
33	**ТЕР09-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Облицовка вытяжных труб стальным оцинк. листом (100 м2) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,46	329,36 260,48	59,88 2,33	9		152	120	28 1	4	46,8481	21,55	
34	**прайс**	Стальной оцинк. лист (м2)	46	45,76		45,76		2105			2105			
35	**ТЕР12-01-012-01 прим** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка снегозадержателей (100 м ограждения) *104,02 = 2 606,74 - 0,3 х 8 342,41* *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,5	150,18 53,32	83,16 5,61	13,7		75	27	42 3	6	9,5881	4,79	
36	**Прайс-лист**	Снегозадержатель (м)	50	41,09		41,09		2055			2055			
37	**ТЕР09-03-050-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж стального профиля на вентшахты (100 м плинтуса) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	1,5	167,02 107,27	39,86	19,89		251	161	60	30	18,4	27,6	
38	**прайс**	Профиль 60*27 (м)	150	5,56		5,56		834			834			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	**ТЕР09-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13*	Облицовка вентшахт стальным проф. листом (100 м2) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,5	329,36 260,48	59,88 2,33	9		165	130	30 1	5	46,8481	23,42	
40	**прайс**	Профлист С21 (м2)	52,5 *50*1,05*	52		52		2730			2730			
41	**ТЕР12-01-010-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	0,035 *3,5/100*	6224,71 867,11	35,42 3,88	5322,18		218	30	1	187	162,0781	5,67	
42	**ТЕР12-01-011-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13*	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	4	270,94 14,85	1,28	254,81		1084	59	5	1020	2,7744	11,1	
43	**ТЕР12-01-011-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (1 колпак) *(ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	4	341,6 18,65	3,2	319,75		1366	75	13	1278	1,3944	5,58	
44	**ТЕР12-01-011-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	2	270,94 14,85	1,28	254,81		542	30	3	509	2,7744	5,55	
45	**ТЕР12-01-011-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (1 колпак) *(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)*	2	683,21 37,3	6,41	639,5		1366	75	13	1278	1,3944	2,79	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								77878	6575	6067 353	65236		1207,73	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								562697	136168	39679 4565	386850		1207,73	
В том числе, справочно:														
2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-12, 18-19, 13, 17, 24, 26, 35-36, 41-45, 14, 20, 25, 15-16, 22-23, 28, 21, 29-30, 33-34, 37-40, 27, 31-32)								484819	129593	33611 4211	321613			
Накладные расходы								106181						
В том числе, справочно:														
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 43985) (Поз. 2-12, 18-19)								31229						
69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 49915) (Поз. 21, 29-30, 33-34, 37-40)								34441						
77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10202) (Поз. 27, 31-32)								7856						
84% = 110%*(0.9*0,85) ФОТ (от 11867) (Поз. 1)								9968						
90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4823) (Поз. 14, 20, 25)								4341						
92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19941) (Поз. 13, 17, 24, 26, 35-36, 41-45)								18346						
Сметная прибыль								73264						
В том числе, справочно:														
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4823) (Поз. 14, 20, 25)								2074						
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19941) (Поз. 13, 17, 24, 26, 35-36, 41-45)								8774						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 43985) (Поз. 2-12, 18-19)								22872						
48% = 70%*(0.85*0,8) ФОТ (от 11867) (Поз. 1)								5696						
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10202) (Поз. 27, 31-32)								4897						
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 49915) (Поз. 21, 29-30, 33-34, 37-40)								28951						
Итоги по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								28996					117,26	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								149305					406,33	
Кровли								113115					156,43	
Деревянные конструкции								19932					43,84	
Материалы								217133						
Строительные металлические конструкции								181754					399,41	
Теплоизоляционные работы								31907					84,46	
Итого								742142					1207,73	
В том числе:														
Материалы								386850						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Машины и механизмы								39679						
ФОТ								140733						
Накладные расходы								106181						
Сметная прибыль								73264						
Непредвиденные затраты 2%								14843						
Итого с непредвиденными								**756985**						
НДС 18%								136257						
ВСЕГО по смете								**893242**					**1207,73**	

Составил: инженер-сметчик _____ И.В. Татаринова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту _____ С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

_____ Козин А.С.
"03" 06 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область , Краснинский р-н , п. Краснинский, ул. Социалистическая, д.47

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов
Сметная стоимость 176,430 тыс. руб.
строительных работ 25,986 тыс. руб.
монтажных работ 110,711 тыс. руб.
прочих 9,178 тыс. руб.
оборудования 0,710 тыс. руб.
Средства на оплату труда 33,889 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 291,04 чел.час
Трудозатраты механизаторов 3,13 чел.час
Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	**ТЕРм08-02-390-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж коробов пластмассовых: шириной до 40 мм (100 м) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0)*	1,02	38,41 29,18	9,23 0,01			39	30	9		16,29	16,62	
2	**ТЕРр67-04-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж выключателей (100 шт.)	0,04	28,56 28,56				1	1			5,84	0,23	
3	**ТЕРр67-02-2 прим** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж проводов из кабельканала суммарным сечением до 16 мм2 (100 м пучка проводов)	1,02	15,1 15,1				15	15			2,95	3,01	
4	**ТЕРр67-04-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж патронов, подвесов (100 шт.)	0,04	18,29 18,29				1	1			3,74	0,15	
5	**ТЕРр67-10-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена электросчетчиков б/у (100 шт.)	0,16	9672,6 526,42	2,18 0,11	9144		1548	84		1464	87,3	13,97	
6	**ТЕРм08-03-599-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж щитков (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	4	6,01 5,17	0,84 0,04			24	21	3		0,831	3,32	
7	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж Автоматов на ток до 25 А (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	16	3,12 2,79	0,33			50	45	5		0,468	7,49	
8	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж Автоматов на ток до 40 А (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	4	5,25 4,16	1,09 0,04			21	17	4		0,696	2,78	
Раздел 2. Монтажные работы														
9	**ТЕРм08-02-407-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (100 м)	0,32	723,28 244,85	253,38 9,91	225,05		231	78	81 3	72	41,5	13,28	
10	**ТЕРм08-02-412-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	0,32	258,83 66,08	18,63 0,99	174,12		83	21	6	56	11,2	3,58	
11	**прайс**	Кабель ВВГ нг 3*10 (м)	32,64 *32*1,02*	26,2		26,2		855			855			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	**ТЕРм08-03-599-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка щитков (1 шт.)	4	50,44 17,23	2,81 0,12	30,4		202	69	11	122	2,77	11,08	
13	**прайс**	щит ЩРН (шт)	4	185,78		185,78		743			743			
14	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)	16	121,7 9,31	1,09	111,3		1947	149	17	1781	1,56	24,96	
15	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 16 А (1 шт.)	6	121,7 9,31	1,09	111,3		730	56	7	667	1,56	9,36	
16	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А (1 шт.)	4	138,29 13,85	3,64 0,12	120,8		553	55	15	483	2,32	9,28	
17	**прайс**	Автомат однополюсной 25А С ВА--101 (шт)	16	13,13		13,13		210			210			
18	**прайс**	Автомат однополюсной 40А С ВА--101 (шт)	4	13,13		13,13		53			53			
19	**прайс**	Автомат однополюсной 16А С ВА--101 (шт)	6	13,13		13,13		79			79			
20	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,5 *50/100*	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		427	70	28 1	329	23,8	11,9	
21	**прайс**	труба пвх ф 20мм (м)	51 *50*1,02*	2,86		2,86		146			146			
22	**ТЕРм08-02-412-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	0,5	223,11 46,37	9,31 0,5	167,43		112	23	5	84	7,86	3,93	
23	**прайс**	Кабель ВВГ нг 3*4 (м)	1,02	11,01		11,01		11			11			
24	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,5	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		427	70	28 1	329	23,8	11,9	
25	**прайс**	труба пвх ф 20мм (м)	51 *50*1,02*	2,86		2,86		146			146			
26	**ТЕРм08-02-412-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	0,5	223,11 46,37	9,31 0,5	167,43		112	23	5	84	7,86	3,93	
27	**прайс**	Кабель ВВг нг 3*4 (м)	51 *50*1,02*	11,01		11,01		562			562			
28	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,26	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		222	37	15	170	23,8	6,19	
29	**прайс**	труба пвх ф 20мм (м)	26,52 *26*1,02*	2,86		2,86		76			76			
30	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,26	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56		53	10	1	42	6,74	1,75	
31	**прайс**	Кабель ВВг нг 3*1,5 (м)	26,52 *26*1,02*	11,01		11,01		292			292			
32	**ТЕРм08-03-594-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,04	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17		142	22	52 14	68	88	3,52	
33	**прайс лист**	светильник светодиодный с датчиком (шт)	4	225		225		900			900			
34	**ТЕРм11-03-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Установка фотореле) (1 шт.)	2	3,77 3,23		0,54		8	6		2	0,52	1,04	
35 О	**прайс**	фотореле (шт)	2	89			178	178						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	**ТЕРм08-03-591-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,01	381,33 245,69	21,7 0,37	113,94		4	2		2	39,5	0,4	
37	**прайс**	Выключатель одноклавишный (шт)	1	12,57		12,57		13			13			
38	**ТЕРм08-02-399-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (100 м)	0,08	71,93 27,73	6,98 0,37	37,22		6	2	1	3	4,7	0,38	
39	**прайс лист**	кабель ВВГ нг 3*10 (м)	8,16 *8*1,02*	26,2		26,2		214			214			
40	**ТЕРм08-02-399-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (100 м)	0,16	71,93 27,73	6,98 0,37	37,22		12	4	1	7	4,7	0,75	
41	**прайс лист**	кабель ВВГ нг 3*4 (м)	16,48 *16*1,03*	26,2		26,2		432			432			
42	**ТЕРм08-02-399-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (100 м)	0,06	57,94 20,77	2,33 0,12	34,84		3	1		2	3,52	0,21	
43	**прайс**	Кабель ВВг нг 3*1,5 (м)	6,18 *6*1,03*	11,01		11,01		68			68			
44	**ТЕР46-03-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм (100 отверстий)	0,04	1358,85 123,62	795,01 205,35	440,22		54	5	32 8	17	20,5	0,82	
45	**ТЕР46-03-001-22** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-06 (100 отверстий) *(ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))*	0,04	583,1 38	325 103,2	220,1		23	2	13 4	8	6,3	0,25	
46	**ТЕРр69-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)	0,18	39,65 29,37	10,28			7	5	2		5,49	0,99	
47	**ТЕРр69-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))*	0,18	114,39 84,75	29,64			21	16	5		15,84	2,85	
48	**ТЕРр69-02-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) *(ПЗ=3)*	0,18	136,71 33,76	11,81			25	6	2		6,31	1,14	
49	**ТЕРр69-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)		39,65 29,37	10,28							5,49		
50	**ТЕРр69-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))*		114,39 84,75	29,64							15,84		
51	**ТЕР46-03-017-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,04	1171,23 279,66	20,51	871,06		47	11	1	35	55,16	2,21	
Раздел 3. Заземление														
52	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,0054 *0,54/100*	866,02 866,02				5	5			177,1	0,96	
53	**ТЕР01-02-059-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 (1 электрод заземления) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	3	441,21 36,34		404,87		1324	109		1215	7,6015	22,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	**ТЕРм08-02-471-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм (10 шт.)	0,3	250,6 48,91	38,21 0,99	163,48		75	15	11	49	8,29	2,49	
55	**ТЕРм08-02-472-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,06	801,41 97,94	75,35 2,73	628,12		48	6	5	37	16,6	1	
56	**ТЕРм08-02-472-07** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м)	0,03	1121,87 125,67	84,11 3,1	912,09		34	4	3	27	21,3	0,64	
57	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,54	525,37 525,37				284	284			111,78	60,36	
Раздел 4. Измерение сопротивления														
58	**ТЕРп01-11-011-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,22	128,48 128,48				28	28			16	3,52	
59	**ТЕРп01-11-028-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия)	65	3,21 3,21				209	209			0,4	26	

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	14135 / 1617 / 368 / 31 / 11955 / 291,04
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	107516 / 33488 / 2407 / 401 / 70894 / 291,04
В том числе, справочно:	
Индексы 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 44-45, 51, 46-50, 52-53, 57, 1, 6-33, 36-43, 54-56, 2-5, 34, 58-59)	92849 / 31871 / 2039 / 370 / 58938
ПЗ=3,99 (ОЗП=3,99; ЭМ=3,99; МАТ=3,99) (Поз. 35)	532
Накладные расходы	24252
В том числе, справочно:	
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 4908) (Поз. 58-59)	2699
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 559) (Поз. 46-50)	369
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 124) (Поз. 34)	84
61% = 80%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 8243) (Поз. 52-53, 57)	5028
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 2092) (Поз. 2-5)	1506
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 17435) (Поз. 1, 6-33, 36-43, 54-56)	14122
84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 528) (Поз. 44-45, 51)	444
Сметная прибыль	14817
В том числе, справочно:	
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 4908) (Поз. 58-59)	1571
31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 8243) (Поз. 52-53, 57)	2555
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 559) (Поз. 46-50)	224
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 124) (Поз. 34)	60
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 19527) (Поз. 1, 6-33, 36-43, 54-56, 2-5)	10154
48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 528) (Поз. 44-45, 51)	253
Итоги по смете:	
Итого Строительные работы	
Итого Монтажные работы	25986 / 92,38
Итого Оборудование	110711 / 169,14
Итого Прочие затраты	710
Итого	9178 / 29,52
В том числе:	146585 / 291,04
Материалы	
Машины и механизмы	70894
ФОТ	2407
Оборудование	33889
Накладные расходы	710
Сметная прибыль	24252
Непредвиденные затраты 2%	14817
Итого с непредвиденными	2932
НДС 18%	**149517**
ВСЕГО по смете	26913
	176430 / 291,04

Составил: инженер-сметчик _____ И.В. Татаринова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту _____ С.Н. Шлюпиков