

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл. г. Липецк ул. Мира, д. 6  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03**  
(локальная смета)

Холодное водоснабжение

Основание: 016-037 Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

311,249 тыс. руб.

61,097 тыс. руб.

470,2 чел. час

Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями) с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

| №<br>пп                             | Обосно-<br>вание | Наименование работ и затрат   | Ед. изм.                   | Кол.              | Стоимость единицы, руб. | Обоснова-<br>ние, индекс | Общая стоимость, руб. |                           |                | Затр. рабоче-<br>занятых<br>обслуж. машин |          |
|-------------------------------------|------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---|----------|
|                                     |                  |   |                            |                   |                         |                          | Всего                 | в т.ч.<br>оплата<br>труда | Экспл.<br>маш. | Маты                                      | на ед-чу |
| 1                                   | 2                | 3   | 4                          | 5                 | 6                       | 7                        | 8                     | 9                         | 10             | 11  | 12       |
| <b>Раздел 1. Демонтажные работы</b> |                  |   |                            |                   |                         |                          |                       |                           |                |   |          |
| 1                                   | ТЕРп65-01-<br>1  | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб диаметром до 32<br>мм | 100 м<br>трубопро-<br>вода | 1,732<br>173,2100 | 207,71                  | 7,07                     | 20,06                 | 360                       | 313            | 12  | 35       |
|                                     |                  |   |                            |                   |                         |                          |                       |                           |                |   | 34,66    |
|                                     |                  |   |                            |                   |                         |                          |                       |                           |                |   | 60,03    |
|                                     |                  |   |                            |                   |                         |                          |                       |                           |                |   | 0,17     |
|                                     |                  |   |                            |                   |                         |                          |                       |                           |                |   | 0,1      |

## Центр ГРАНД

|   | 1   | 2   | 3                         | 4                 | 5       | 6       | 7      | 8 | 9     | 10    | 11  | 12  | 13      | 14      | 15     |
|---|---|---|---------------------------|-------------------|---------|---------|--------|---|-------|-------|-----|-----|---------|---------|--------|
| 2   | TERP65-01-<br>2<br>И/Утв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13      | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб диаметром до 63<br>мм   | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,74<br>357,36    | 12,13   | 34,6    |        |   | 264   | 230   | 9   | 25  | 59,62   | 44,12   |        |
|   |   |   |                           |                   |         |         |        |   |       |       |     |     | 0,17    | 0,13    |        |
| <b>Итого прямые затраты по раздату в ценах 2001г.</b> |   |   |                           |                   |         |         |        |   |       |       |     |     |         |         |        |
|   |   | Итого прямые затраты по раздату с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от<br>15.03.2016г ОЗГ=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (поз 1-2))                          |                           |                   |         |         |        |   | 11739 | 11246 | 137 | 356 | 104,15  |         |        |
|   |   | Накладные расходы   |                           |                   |         |         |        |   | 7085  |       |     |     |         |         | 0,3    |
|   |   | Сметная прибыль   |                           |                   |         |         |        |   | 4498  |       |     |     |         |         | 0,3    |
|   |   | <b>Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :</b>  |                           |                   |         |         |        |   | 23322 |       |     |     |         |         | 104,15 |
|   |   | Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)  |                           |                   |         |         |        |   |       |       |     |     |         |         | 0,3    |
|   |   | Итого   |                           |                   |         |         |        |   | 23322 |       |     |     |         |         | 104,15 |
|   |   | В том числе:  |                           |                   |         |         |        |   |       |       |     |     |         |         | 0,3    |
|   |   | Материалы   |                           |                   |         |         |        |   |       |       |     |     |         |         | 0,3    |
|   |   | Машины и механизмы  |                           |                   |         |         |        |   |       |       |     |     |         |         | 0,3    |
|   |   | ФОТ   |                           |                   |         |         |        |   |       |       |     |     |         |         | 0,3    |
|   |   | Накладные расходы   |                           |                   |         |         |        |   |       |       |     |     |         |         | 0,3    |
|   |   | Сметная прибыль   |                           |                   |         |         |        |   |       |       |     |     |         |         | 0,3    |
|   |   | <b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>  |                           |                   |         |         |        |   | 23322 |       |     |     |         |         | 104,15 |
|   |   | <b>Раздел 2. Водоснабжение</b>  |                           |                   |         |         |        |   |       |       |     |     |         |         | 0,3    |
| 3   | TERP16-04-<br>002-01<br>И/Утв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения<br>из полипропиленовых труб диаметром 20<br>мм  | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,216<br>21,6/100 | 3197,25 | 1630,63 | 205,84 |   |       | 691   | 294 | 352 | 45      | 218,776 | 47,26  |
|   |   | <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b><br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расп.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ГЗМ=1,25 |                           |                   |         |         |        |   |       | 45    |     |     |         | 16,775  | 3,62   |
| 4   | TERP16-04-<br>002-02<br>И/Утв.<br>Приказ.Упр  | Прокладка трубопроводов водоснабжения<br>из напорных полипропиленовых труб низкого<br>давления среднего типа наружным<br>диаметром 25 мм  | 100 м<br>трубопро<br>вода | 1,02<br>2304,51   | 1005,08 | 229,06  |        |   | 2351  | 1092  |     | 234 | 172,086 | 175,53  |        |

## Центр ГРАНД

|   |   | Центр ГРАНД  |  | 3                         |                   |         |        |         |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
|---|---|--|--|---------------------------|-------------------|---------|--------|---------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 1 | 2 | авл.строи<br>т и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>пасх · ЗГМ=1 25; Т2=1 15; Т3М=1 25 |                           |                   |         |        |         |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 5 | 5 | ТЕР16-04-<br>002-03<br>И/1-Упр.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения<br>из полипропиленовых труб диаметром 32<br>мм   | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,456<br>45,6/100 | 1758,11 | 588,04 | 298,83  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 6 | 6 | ТЕР16-02-<br>001-04<br>И/1-Упр.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>пасх · ЗГМ=1 25; Т2=1 15; Т3М=1 25 | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,04              | 3123,04 | 55,68  | 2838,73 |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 7 | 7 | ТЕР16-02-<br>001-05<br>И/1-Упр.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>пасх · ЗГМ=1 25; Т2=1 15; Т3М=1 25 | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,3               | 2908,49 | 55,68  | 2624,48 |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 8 | 8 | ТЕР16-02-<br>001-06<br>И/1-Упр.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>пасх · ЗГМ=1 25; Т2=1 15; Т3М=1 25 | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,16              | 4409,63 | 108,05 | 4017,82 |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 9 | 9 | ТЕР16-02-<br>001-06<br>И/1-Упр.<br>Приказ.Упр  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>пасх · ЗГМ=1 25; Т2=1 15; Т3М=1 25 | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,28              | 4409,63 | 108,05 | 4017,82 |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2               | авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13   | 3  | 4                                     | 5     | 6      | 7     | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14     | 15   |
|----|-----------------|---|--|---------------------------------------|-------|--------|-------|--------|---|----|----|----|----|--------|------|
|    |                 | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к пасх. · ЗПМ=1,25. Т3=1,15. Т3М=1,25 |  |                                       |       | 283,76 | 2,94  |        |   |    |    | 1  |    | 0,2375 | 0,07 |
| 10 | ТЕР13-03-002-04 | И/1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13   | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к пасх.; ЗПМ=1,25. Т3=1,15. Т3М=1,25  | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,2   | 287,27 | 22,95 | 182,74 |   | 57 | 16 | 5  | 36 | 12,213 | 2,44 |
|    |                 |   |  |                                       | 81,58 | 0,23   |       |        |   |    |    |    |    | 0,025  | 0,01 |
| 11 | ТЕР16-07-005-01 | И/1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13   | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к пасх. · ЗПМ=1,25. Т3=1,15. Т3М=1,25  | 100 м<br>трубопровода                 | 0,5   | 101,86 | 55,34 | 4,46   |   | 51 | 21 | 28 | 2  | 5,7615 | 2,88 |
|    |                 |   |  |                                       | 42,06 |        |       |        |   |    |    |    |    |        |      |
| 12 | ТЕР16-07-005-02 | И/1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13   | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к пасх. · ЗПМ=1,25. Т3=1,15. Т3М=1,25 | 100 м<br>трубопровода                 | 0,28  | 112,7  | 55,34 | 15,3   |   | 32 | 12 | 15 | 5  | 5,7615 | 1,61 |
|    |                 |   |  |                                       | 42,06 |        |       |        |   |    |    |    |    |        |      |
| 13 | ТСЦ-507-5032    | И/1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13   | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"   | шт.                                   | 32    | 5,44   |       |        |   |    |    |    |    | 174    |      |

## Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5          | 6     | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 | 14  | 15 |
|----|--|--|-----|------------|-------|---|---|---|----|-----|----|----|-----|----|
| 14 | ТСЦ-507-3296<br>И1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т и архит.<br>Липецк обл.<br>№166 от<br>24.12.13     | Тройник полипропиленовый переходной<br>диаметром 25x20x25 мм                                 | шт. | 36         | 0,88  |   |   |   |    | 32  |    |    | 32  |    |
| 15 | ТСЦ-507-<br>5095<br>И1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Муфта полипропиленовая<br>комбинированная, с наружной резьбой,<br>разъемная диаметром 32x34" | шт. | 32         | 15,32 |   |   |   |    | 490 |    |    | 490 |    |
| 16 | ТСЦ-507-<br>5090<br>И1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Муфта полипропиленовая<br>комбинированная, с наружной резьбой,<br>разъемная диаметром 20x1"  | шт. | 8          | 10,66 |   |   |   |    | 85  |    |    | 85  |    |
| 17 | ТСЦ-507-<br>5093<br>И1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Муфта полипропиленовая<br>комбинированная, с наружной резьбой,<br>разъемная диаметром 25x1"  | шт. | 24<br>8+16 | 12,52 |   |   |   |    | 300 |    |    | 300 |    |

## Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5  | 6     | 7     | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|---|-----|----|-------|-------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 18 | ТСЦ-507-3175   | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм    | шт. | 4  | 1,99  |       |   |   |    |    |    |    |    |    |
|    | И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 |   |     |    |       |       |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 19 | ТСЦ-507-3174   | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм    | шт. | 8  | 1,07  |       |   |   |    |    |    |    |    |    |
|    | И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 |   |     |    |       |       |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 20 | ТСЦ-507-0736   | Крестовины диаметром 32мм                             | шт. | 16 | 10,78 | 10,78 |   |   |    |    |    |    |    |    |
|    | И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 |   |     |    |       |       |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 21 | ТСЦ-507-5008   | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 34 | 0,39  | 0,39  |   |   |    |    |    |    |    |    |
|    | И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 |   |     |    |       |       |   |   |    |    |    |    |    |    |

## Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
|----|--|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 22 | ТСЦ-507-5009   | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 16  | 0,53  | 0,53  | 0,53  | 0,53  | 0,53  | 0,53  | 0,53  | 0,53  | 0,53  | 0,53  |
|    | И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 |   |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 23 | ТСЦ-104-0169   | Клипсы (зажимы)                                       | шт. | 410 | 0,46  | 0,46  | 0,46  | 0,46  | 0,46  | 0,46  | 0,46  | 0,46  | 0,46  | 0,46  |
|    | И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 |   |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 | ТСЦ-302-1483   | Кран шаровой В-В размером 1/2"                        | шт. | 80  | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 |
|    | И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 |   |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 | ТСЦ-302-1483   | Кран шаровой В-В размером 1/2"С американкой           | шт. | 12  | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 |
|    | И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 |   |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Центр ГРАНД

Центр ГРАНД

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10            | 11    | 12    | 13     | 14 | 15            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-------|-------|--------|----|---------------|
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 99748         |       |       |        |    |               |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 13198         |       |       |        |    |               |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   | 49851         |       |       |        |    |               |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47705         |       |       |        |    |               |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27489         |       |       |        |    |               |
| <b>Итого по разделу 2 Водоснабжение</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>235276</b> |       |       |        |    | <b>366,05</b> |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    | <b>16,96</b>  |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    |               |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |   |   |   |   |   |   |   |   | 21739         | 2819  | 2039  | 16881  |    | 470,2         |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам   |   |   |   |   |   |   |   |   | 171821        | 58382 | 13335 | 100104 |    | 17,26         |
| В том числе, справочно:   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    | 470,2         |
| Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-9, 11-12, 10, 13-20, 23-27, 21-22, 28) |   |   |   |   |   |   |   |   | 150082        | 55562 | 11296 | 83223  |    |               |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    | 2505          |
| В том числе, справочно:   |   |   |   |   |   |   |   |   | 54790         |       |       |        |    |               |
| 63% = 74% * 0,85 ФОТ (от 11246) (Поз. 1-2)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 7085          |       |       |        |    |               |
| 69% = 90% * 0,9 * 0,85 ФОТ (от 331) (Поз. 10)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 228           |       |       |        |    |               |
| 77% = 100% * 0,9 * 0,85 ФОТ (от 5012) (Поз. 28)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3859          |       |       |        |    |               |
| 98% = 128% * 0,9 * 0,85 ФОТ (от 44508) (Поз. 3-9, 11-12)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 43618         |       |       |        |    |               |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 31987         |       |       |        |    |               |
| В том числе, справочно:   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    |               |
| 40% = 50% * 0,8 ФОТ (от 11246) (Поз. 1-2)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4498          |       |       |        |    |               |
| 48% = 70% * 0,85 * 0,8 ФОТ (от 5343) (Поз. 10, 28)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2566          |       |       |        |    |               |
| 56% = 83% * 0,85 * 0,8 ФОТ (от 44508) (Поз. 3-9, 11-12)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 24924         |       |       |        |    |               |
| <b>Итого по смете:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>23322</b>  |       |       |        |    | <b>104,15</b> |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    | 0,3           |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)            |   |   |   |   |   |   |   |   | 140153        |       |       |        |    | 324,75        |
| Захиста структурних конструкцій та обладнання від корозії   |   |   |   |   |   |   |   |   | 964           |       |       |        |    | 16,95         |
| Теплоизоляционные работы  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    | 2,44          |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 94159         |       |       |        |    | 0,01          |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   | 258558        |       |       |        |    | 38,86         |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    | 470,2         |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    |               |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    |               |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    |               |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    |               |
| 2%  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    |               |
| <b>Итого с непредвиденными</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>5172</b>   |       |       |        |    |               |
| НДС 18%   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>263770</b> |       |       |        |    |               |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |       |        |    | <b>47479</b>  |

Центр ГРАНД

|                |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |       |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|----|-------|
| 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15    |
| БСЕГО по смете |   |   |   |   |   |   |   |   | 311249 |    |    |    |    | 470,2 |



Составил: В.А.Долгова  
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2016 г.  
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл, г.Липецк ул.Мира,д.6

" " 2016 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 02-01-04**  
(локальная смета)

Горячее Водоснабжение

Основание: 016-037 дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 320,647 тыс. руб.

Средства на оплату труда 61,097 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 470,2 чел.час

Составлен(а) в ценах 2009г(редакция 2001г, с изменениями) с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

| №<br>пп                             | Обосно-<br>вание  | Наименование работ и затрат   | Кол.  | Стоймость единицы, руб. |                 |                           | Обоснова-<br>ние, индекс | Общая стоимость, руб. |                           |                | Затр. тр раб-х не<br>занятых<br>обслуж. машин | Обслуж-х машины |       |    |
|-------------------------------------|---|---|-------|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---|-----------------|-------|----|
|                                     |   |   |       | Всего                   | Экспл.<br>маш.  | Мат-ы                     |                          | Всего                 | В т.ч.<br>оплата<br>труда | Экспл.<br>маш. |   |                 |       |    |
|                                     |   |   |       |                         | оплата<br>труда | в т.ч.<br>оплата<br>труда |                          |                       |                           |                |   |                 |       |    |
| 1                                   | 2   | 3   | 4     | 5                       | 6               | 7                         | 8                        | 9                     | 10                        | 11             | 12  | 13              | 14    | 15 |
| <b>Раздел 1. Демонтажные работы</b> |   |   |       |                         |                 |                           |                          |                       |                           |                |   |                 |       |    |
| 1                                   | ТЕРр65-01-<br>1   | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб диаметром до 32<br>мм | 100 м | 1,732<br>173,2/100      | 207,71          | 7,07                      | 20,06                    | 360                   | 313                       | 12             | 35  | 34,66           | 60,03 |    |
|                                     | И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 |   |       |                         |                 |                           |                          |                       |                           |                |   |                 |       |    |
|                                     |   |   |       | 180,58                  | 0,16            |                           |                          |                       |                           |                |   |                 | 0,17  |    |

Центр ГРАНД

| Центр ГРАНД  |  | 2   | 3 | 4                      | 5                 | 6       | 7       | 8      | 9 | 10    | 11    | 12   | 13    | 14      | 15     |
|--|--|---|---|------------------------|-------------------|---------|---------|--------|---|-------|-------|------|-------|---------|--------|
| 2 ТЕРр65-01-2  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм                     |   | 100 м трубопро<br>вода | 0,74              | 357,35  | 12,13   | 34,6   |   | 264   | 230   | 9    | 25    | 59,62   | 44,12  |
| <i>И/1-Утв.<br/>Приказ. Упр<br/>авл. строи<br/>т. и архит.<br/>Липецк.обл.<br/>№166 от<br/>24.12.13</i>  |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   |       |       |      | 0,17  | 0,13    |        |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.   |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   | 624   | 543   | 21   | 60    | 104,15  |        |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г фЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2)) |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   | 11739 | 11246 | 137  | 356   | 104,15  |        |
| Накладные расходы  |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   | 7085  |       |      |       | 0,3     |        |
| Сметная прибыль  |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   | 4498  |       |      |       | 0,3     |        |
| Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :  |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   |       |       |      |       | 104,15  |        |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)   |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   | 23322 |       |      |       | 0,3     |        |
| Итого  |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   | 23322 |       |      |       | 104,15  |        |
| В том числе:   |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   |       |       |      |       | 0,3     |        |
| Материалы  |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   |       |       |      | 356   |         |        |
| Машины и механизмы   |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   |       |       |      | 137   |         |        |
| ФОТ  |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   |       |       |      | 11246 |         |        |
| Накладные расходы  |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   |       |       |      | 7085  |         |        |
| Сметная прибыль  |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   |       |       |      | 4498  |         |        |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы  |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   | 23322 |       |      |       | 104,15  |        |
| 0,3  |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   |       |       |      |       | 0,3     |        |
| Раздел 2. Водоснабжение  |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   |       |       |      |       |         |        |
| 3 ТЕР16-04-002-01  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20мм  |   | 100 м трубопро<br>вода | 0,216<br>21,6/100 | 3197,25 | 1630,63 | 205,84 |   | 691   | 294   | 352  | 45    | 218,776 | 47,26  |
| <i>И/1-Утв.<br/>Приказ. Упр<br/>авл. строи<br/>т. и архит.<br/>Липецк.обл.<br/>№166 от<br/>24.12.13</i>  |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   |       |       |      | 45    | 16,775  | 3,62   |
| 4 ТЕР16-04-002-02  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм |   | 100 м трубопро<br>вода | 1,02              | 2304,51 | 1005,08 | 229,06 |   | 2351  | 1092  | 1025 | 234   | 172,086 | 175,53 |
| <i>И/1-Утв.<br/>Приказ. Упр</i>  |  |   |   |                        |                   |         |         |        |   |       |       |      |       |         |        |

## Центр ГРАНД

|   |   |   | 1                         | 2                 | 3       | 4       | 5       | 6    | 7   | 8   | 9    | 10      | 11 | 12 | 13 | 14 | 15    |
|---|---|---|---------------------------|-------------------|---------|---------|---------|------|-----|-----|------|---------|----|----|----|----|-------|
| 1 | авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13   | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве О ЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх . ЗПМ=1.25. Т3=1.15. Т3М=1.25 |                           |                   |         | 1070,37 | 127     |      |     |     |      |         |    |    |    |    | 10,46 |
| 5 | TERP-16-04-<br>002-03<br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения<br>из полипропиленовых труб наружным<br>диаметром 32 мм   | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,456<br>45,6/100 | 1758,11 | 588,04  | 298,83  | 802  | 397 | 268 | 137  | 140,07  |    |    |    |    | 63,87 |
| 6 | TERP-16-02-<br>001-04<br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве О ЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх . ЗПМ=1.25. Т3=1.15. Т3М=1.25 | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,04              | 3123,04 | 55,68   | 2838,73 | 125  | 9   | 2   | 114  | 37,9155 |    |    |    |    | 1,52  |
| 7 | TERP-16-02-<br>001-05<br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве О ЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх . ЗПМ=1.25. Т3=1.15. Т3М=1.25 | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,3               | 2908,49 | 55,68   | 2624,18 | 873  | 69  | 17  | 787  | 37,9155 |    |    |    |    | 11,37 |
| 8 | TERP-16-02-<br>001-06<br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве О ЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх . ЗПМ=1.25. Т3=1.15. Т3М=1.25 | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,16              | 4409,63 | 108,05  | 4017,82 | 706  | 45  | 17  | 644  | 47,058  |    |    |    |    | 7,53  |
| 9 | TERP-16-02-<br>001-06<br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве О ЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх . ЗПМ=1.25. Т3=1.15. Т3М=1.25 | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,28<br>0,08+0,2  | 4409,63 | 108,05  | 4017,82 | 1235 | 79  | 30  | 1126 | 47,058  |    |    |    |    | 13,18 |

## Центр ГРАНД

|    |  |   | 2   | 3    | 4      | 5     | 6      | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13     | 14   | 15 |
|----|--|---|---|------|--------|-------|--------|---|---|----|----|----|----|--------|------|----|
| 1  | авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве О ЗГП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх . ЗГМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25  |   |      | 283,76 | 2,94  |        |   |   |    |    |    | 1  | 0,2375 | 0,07 |    |
| 10 | TER13-03-<br>002-04<br>И/1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Огрунтовка металлических поверхностей за<br>один раз грунтовкой ГФ-021<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве О ЗГП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх.; ЗГМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25;<br>Т3=2 (СЗГ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2;<br>МАТ=2 к расх.; Т2=2; Т2М=2) | 100 м <sup>2</sup><br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,2  | 287,27 | 22,95 | 182,74 |   |   | 57 | 16 | 5  | 36 | 12,213 | 2,44 |    |
| 11 | TER16-07-<br>005-01<br>И/1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Гидравлическое испытание трубопроводов<br>систем отопления, водопровода и горячего<br>водоснабжения диаметром до 50 мм  | 100 м<br>трубопрово<br>вода                       | 0,5  | 101,86 | 55,34 | 4,46   |   |   | 51 | 21 | 28 | 2  | 5,7615 | 2,88 |    |
| 12 | TER16-07-<br>005-02<br>И/1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Гидравлическое испытание трубопроводов<br>систем отопления, водопровода и горячего<br>водоснабжения диаметром до 50 мм  | 100 м<br>трубопрово<br>вода                       |      | 42,06  |       |        |   |   |    |    |    |    |        |      |    |
| 13 | ТСЦ-507-<br>5032<br>И/1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13    | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве О ЗГП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх . ЗГМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25  | 100 м<br>трубопрово<br>вода                       | 0,28 | 112,7  | 55,34 | 15,3   |   |   | 32 | 12 | 15 | 5  | 5,7615 | 1,61 |    |
|    |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве О ЗГП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>расх . ЗГМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25  |   |      | 42,06  |       |        |   |   |    |    |    |    |        |      |    |
|    |  | Муфта полипропиленовая<br>комбинированная, с наружной резьбой<br>диаметром 25x3/4"  | шт.   | 32   | 5,44   |       |        |   |   |    |    |    |    | 174    |      |    |

## Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5  | 6     | 7     | 8 | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 | 14  | 15 |
|----|--|---|-----|----|-------|-------|---|---|-----|----|----|----|-----|----|
| 14 | ТСЦ-507-3333<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т. и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13     | Тройник полипропиленовый<br>комбинированный, с наружной резьбой<br>диаметром 25x3/4"          | шт. | 36 | 6,18  | 6,18  |   |   | 222 |    |    |    | 222 |    |
| 15 | ТСЦ-507-<br>5095<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т. и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Муфта полипропиленовая<br>комбинированная, с наружной резьбой,<br>разъемная диаметром 32x3/4" | шт. | 32 | 15,32 | 15,32 |   |   | 490 |    |    |    | 490 |    |
| 16 | ТСЦ-507-<br>5089<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т. и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Муфта полипропиленовая<br>комбинированная, с наружной резьбой,<br>разъемная диаметром 20x3/4" | шт. | 8  | 9,3   | 9,3   |   |   | 74  |    |    |    | 74  |    |
| 17 | ТСЦ-507-<br>5092<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т. и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Муфта полипропиленовая<br>комбинированная, с наружной резьбой,<br>разъемная диаметром 25x3/4" | шт. | 24 | 13,09 | 13,09 |   |   | 314 |    |    |    | 314 |    |

## Центр ГРАНД

| 1  | 2            | 3   | 4 | 5   | 6  | 7     | 8 | 9     | 10 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15 |
|----|--------------|---|---|-----|----|-------|---|-------|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 18 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр авл.строи т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от 24.12.13    |   | шт. | 8  | 1,07  |   | 1,07  |    | 9   | 9   | 9   | 9   |    |
| 19 | ТСЦ-507-3175 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр авл.строи т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от 24.12.13    |   | шт. | 4  | 1,99  |   | 1,99  |    | 8   | 8   | 8   | 8   |    |
| 20 | ТСЦ-507-0736 | Крестовины диаметром 32мм<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр авл.строи т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от 24.12.13                             |   | шт. | 16 | 10,78 |   | 10,78 |    | 172 | 172 | 172 | 172 |    |
| 21 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр авл.строи т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от 24.12.13 |   | шт. | 34 | 0,39  |   | 0,39  |    | 13  | 13  | 13  | 13  |    |

## Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
|----|---|--|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 22 | ТСЦ-507-<br>5009<br><i>И1-Утв.</i><br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром 32 мм | шт. | 16  | 0,53  | 0,53  | 0,53  | 0,53  | 0,53  | 0,53  | 0,53  | 0,53  | 0,53  | 0,53  |
| 23 | ТСЦ-104-<br>0169<br><i>И1-Утв.</i><br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Клипсы (зажимы)  | шт. | 410 | 0,46  | 0,46  | 0,46  | 0,46  | 0,46  | 0,46  | 0,46  | 0,46  | 0,46  | 0,46  |
| 24 | ТСЦ-302-<br>1485<br><i>И1-Утв.</i><br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Кран шаровой В-В размером 1"                             | шт. | 4   | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 |
| 25 | ТСЦ-302-<br>1483<br><i>И1-Утв.</i><br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Кран шаровой В-В размером 1/2"                           | шт. | 96  | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 |

| 1  | 2   | 3   | 4                        | 5     | 6      | 7     | 8      | 9      | 10     | 11    | 12     | 13    | 14     | 15     |
|----|---|---|--------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 26 | ТСЦ-302-1483приме<br>н  | Кран шаровой В-В размером 1/2"С<br>американкой  | шт.                      | 28    | 35,13  | 35,13 | 35,13  | 984    | 984    | 984   | 984    | 984   | 984    | 984    |
|    | И1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13                          |   |                          |       |        |       |        |        |        |       |        |       |        |        |
| 27 | ТСЦ-302-1484<br>И1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13          | Кран шаровой В-В размером 3/4"  | шт.                      | 8     | 51,67  | 51,67 | 413    | 413    |        |       |        |       |        |        |
| 28 | ТЕР26-01-017-01примен<br>И1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Изоляция трубопроводов из изделиями из<br>вспененного каучука ("Армофлекс"),<br>вспененного полизитиена ("Термофлекс"):<br>трубками,энергофлекс супер<br>КОЭФ. К ПЛОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве О3П=1, 15; ЭМ=1,25 к<br>пасх . ЗПМ=1,25. Т3=1,15. Г3М=1,25 | 10 м<br>трубопро<br>вода | 9,6   | 911,76 | 26,98 | 859,61 | 8753   | 242    | 259   | 8252   | 4,048 | 38,86  |        |
|    |   |   |                          | 25,17 |        |       |        |        |        |       |        |       |        |        |
|    |   | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.  |                          |       |        |       |        |        | 22432  | 2276  | 2018   | 18138 | 366,05 |        |
|    |   |   |                          |       |        |       |        |        |        | 210   |        |       |        | 16,96  |
|    |   | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от<br>15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 3-9, 11-12, 10, 13-28))   |                          |       |        |       |        | 167891 | 47136  | 13198 | 107557 |       |        | 366,05 |
|    |   |   |                          |       |        |       |        |        |        | 2715  |        |       |        | 16,96  |
|    |   | Накладные расходы   |                          |       |        |       |        |        | 47705  |       |        |       |        |        |
|    |   | Сметная прибыль   |                          |       |        |       |        |        | 27489  |       |        |       |        |        |
|    |   | Итоги по разделу 2 Водоснабжение :  |                          |       |        |       |        |        |        |       |        |       |        | 324,75 |
|    |   | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и<br>кондиционирование воздуха)   |                          |       |        |       |        |        |        |       |        |       |        | 16,95  |
|    |   | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии  |                          |       |        |       |        |        |        |       |        |       |        | 2,44   |
|    |   | Теплоизоляционные работы  |                          |       |        |       |        |        |        |       |        |       |        | 0,01   |
|    |   | Итого   |                          |       |        |       |        |        |        |       |        |       |        | 38,86  |
|    |   |   |                          |       |        |       |        |        | 101968 |       |        |       |        | 366,05 |
|    |   |   |                          |       |        |       |        |        | 243085 |       |        |       |        | 16,96  |

## Центр ГРАНД

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10            | 11    | 12     | 13     | 14 | 15            |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-------|--------|--------|----|---------------|
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |        |        |    |               |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 107557        |       |        |        |    |               |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13198         |       |        |        |    |               |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   | 49851         |       |        |        |    |               |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 47705         |       |        |        |    |               |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   | 27489         |       |        |        |    |               |
| <b>Итого по разделу 2 Водоснабжение</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>243085</b> |       |        |        |    | <b>366,05</b> |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |        |        |    | <b>16,96</b>  |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |        |        |    |               |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23056         | 2819  | 2039   | 18198  |    | 470,2         |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам  |   |   |   |   |   |   |   |   | 179630        | 58382 | 13335  | 107913 |    | 17,26         |
| В том числе, справочно:  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |        |        |    |               |
| Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-9, 11-12, 10, 13-28)        |   |   |   |   |   |   |   |   | 156574        | 55562 | 11296  | 89716  |    | 470,2         |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |        |        |    |               |
| В том числе, справочно:  |   |   |   |   |   |   |   |   | 54790         |       |        |        |    |               |
| 63% = 74% * 0,85 ФОТ (от 11246) (Поз. 1-2)   |   |   |   |   |   |   |   |   |               | 7085  |        |        |    |               |
| 69% = 90% * 0,9 * 0,85 ФОТ (от 331) (Поз. 10)  |   |   |   |   |   |   |   |   |               | 228   |        |        |    |               |
| 77% = 100% * 0,9 * 0,85 ФОТ (от 5012) (Поз. 28)  |   |   |   |   |   |   |   |   |               | 3859  |        |        |    |               |
| 98% = 128% * 0,9 * 0,85 ФОТ (от 44508) (Поз. 3-9, 11-12)   |   |   |   |   |   |   |   |   |               | 43618 |        |        |    |               |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       | 31987  |        |    |               |
| В том числе, справочно:  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |        |        |    |               |
| 40% = 50% * 0,8 ФОТ (от 11246) (Поз. 1-2)  |   |   |   |   |   |   |   |   |               | 4498  |        |        |    |               |
| 48% = 70% * 0,85 * 0,8 ФОТ (от 5343) (Поз. 10-28)  |   |   |   |   |   |   |   |   |               | 2565  |        |        |    |               |
| 56% = 83% * 0,85 * 0,8 ФОТ (от 44508) (Поз. 3-9, 11-12)  |   |   |   |   |   |   |   |   |               | 24924 |        |        |    |               |
| <b>Итоги по смете:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |        |        |    |               |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)   |   |   |   |   |   |   |   |   |               | 23322 |        |        |    |               |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       | 140153 |        |    |               |
| Зашита строительных конструкций и оборудования от коррозии   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       | 964    |        |    |               |
| Теплоизоляционные работы   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       | 101968 |        |    |               |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       | 266407 |        |    |               |
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |        |        |    |               |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       | 107913 |        |    |               |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       | 13335  |        |    |               |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       | 61097  |        |    |               |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       | 54790  |        |    |               |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       | 31987  |        |    |               |
| 2%   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       | 5328   |        |    |               |
| <b>Итого с непредвиденными</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |       |        | 271735 |    |               |

Центр ГРАНД

|                |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    |       |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|----|-------|
| 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15    |
| НДС 18%        |   |   |   |   |   |   |   |   | 48912  |    |    |    |    |       |
| ВСЕГО по смете |   |   |   |   |   |   |   |   | 320647 |    |    |    |    |       |
|                |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |    | 470,2 |

Составил: В.А.Долгова  
(должность, подпись, расшифровка)

Центр ГРАНД  
согласовано:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл., г. Липецк ул. Мира, д. 6  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05**  
(локальная смета)

Водоотведение

Основание: 016-037, дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 757,553 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 122,980 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1046,2 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 2 кв 2016 г

| №<br>пп                        | Обосно-<br>вание  | Наименование работ и затрат  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Обоснова-<br>ние, индекс | Общая стоимость, руб. |                           |                | Затр. рабо-<br>х не<br>занятых<br>обслуж. машин | Обслуж-х машины           |          |       |        |
|--------------------------------|---|--|----------|------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---|---------------------------|----------|-------|--------|
|                                |   |  |          |      |                         |                          | Всего                 | В т.ч.<br>оплата<br>труда | Экспл.<br>маш. | Мат-ы   | В т.ч.<br>оплата<br>труда | на ед-чу | всего |        |
| 1                              | 2   | 3  | 4        | 5    | 6                       | 7                        | 8                     | 9                         | 10             | 11  | 12                        | 13       | 14    | 15     |
| <b>Раздел 1. Водоотведение</b> |   |  |          |      |                         |                          |                       |                           |                |   |                           |          |       |        |
| 1                              | 1 ТЕРр65-02-<br>2 Приказ<br>Упр.строи<br>т.<br>Липецк обл.<br>от 18.01.11<br>№7 | Разборка трубопроводов из чугунных<br>канализационных труб диаметром 100<br>мм, стояки | 100 м    | 2,44 | 462,05                  | 9,96                     |                       |                           | 1127           | 1103  | 24                        |          | 85,3  | 208,13 |
|                                |   |  |          |      |                         |                          |                       |                           |                |   |                           | 1        | 0,32  | 0,78   |

Центр ГРАНД

| 1 | 2               | 3  | 4                                      | 5    | 6       | 7     | 8       | 9 | 10    | 11   | 12 | 13    | 14     | 15     |
|---|-----------------|--|--|------|---------|-------|---------|---|-------|------|----|-------|--------|--------|
| 2 | TERP65-02-2     | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм,выпускаемой<br>Упр.строи т.<br>Липецк.обл.<br>от 18.01.11 №7  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,12 | 462,05  | 9,96  |         |   | 55    | 54   | 1  |       | 85,3   | 10,24  |
| 3 | TERP65-02-1     | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм,стояки<br>Упр.строи т.<br>Липецк.обл.<br>от 18.01.11 №7  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,5  | 369,62  | 4,98  |         |   | 554   | 547  | 7  |       | 68,8   | 103,2  |
| 4 | TERP65-06-12    | Смена унитазов типа «Компакт»<br>И1-Утв.<br>Приказ.Упр авл.строи т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от 24.12.13   | 100 приборов                           | 0,74 | 2791,5  | 85,12 | 358,12  |   | 2066  | 1738 | 63 | 265   | 412,7  | 305,4  |
| 5 | TER16-01-002-03 | 2 791,50 = 18 101,50 - 100 x 153,10<br>Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм,выпускаемой<br>И1-Утв.<br>Приказ.Упр авл.строи т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от 24.12.13                              | 100 м труб                             | 0,12 | 2348,26 | 1,23  |         |   |       |      | 1  |       | 0,75   | 0,56   |
| 6 | TER16-04-001-02 | 2 791,50 = 18 101,50 - 100 x 153,10<br>Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм,стяжки и выпуски КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>И1-Утв.<br>Приказ.Упр авл.строи т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от 24.12.13 | 100 м трубопровода                     | 2,44 | 4625,6  | 7,94  | 4177,04 |   | 11286 | 1075 | 19 | 10192 | 70,84  | 172,85 |
|   |                 |  |  |      | 440,62  | 0,78  |         |   |       |      | 2  |       | 0,0625 | 0,15   |

## Центр ГРАНД

| 1   | 2   | 3  | 4                      | 5   | 6       | 7    | 8      | 9 | 10   | 11  | 12 | 13   | 14     | 15     |
|---|---|--|------------------------|-----|---------|------|--------|---|------|-----|----|------|--------|--------|
| 7   | ТЕР16-04-001-01<br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>аэл.строи<br>т. и архит.<br>Липецк. обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Прокладка трубопроводов канализации из полизитиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм<br><br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве С3П=1,15; ЭМ=1,25 к дасх . ЗДМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопро<br>вода | 1,5 | 1244,56 | 3,44 | 781,61 |   | 1867 | 689 | 5  | 1173 | 73,876 | 110,81 |
| 8   | ТСЦ-301-5609<br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>аэл.строи<br>т. и архит.<br>Липецк. обл.<br>№166 от<br>24.12.13    | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, 100-100<br><br>Сметная прибыль   | шт.                    | 120 | 5,31    |      | 5,31   |   | 637  |     |    | 637  |        |        |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.  |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-5, 7, 6, 8)) |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
| Накладные расходы   |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
| Сметная прибыль   |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
| <b>Итоги по разделу 1 Водоотведение :</b>   |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)  |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)   |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)  |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода   |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
| Итого   |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
| В том числе:  |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
| Материалы   |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
| Машины и механизмы  |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
| ФОТ   |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
| Накладные расходы   |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
| Сметная прибыль   |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
| <b>Итоги по разделу 1 Водоотведение</b>   |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
| <b>Раздел 2. Материал по прайсу</b>   |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |
|   |   |  |                        |     |         |      |        |   |      |     |    |      |        |        |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3  | 4              | 5    | 6       | 7      | 8       | 9 | 10    | 11  | 12  | 13   | 14    | 15    |  |  |  |
|--|--|--|----------------|------|---------|--------|---------|---|-------|-----|-----|------|-------|-------|--|--|--|
| 9  | Прайс<br>Сатурн  | Клапан вакуумный д. 110мм<br>218:1; 185,93=31,15           | шт             | 12   | 31,15   |        |         |   | 374   |     |     |      |       |       |  |  |  |
| 10   | Прайс  | Унитаз 3800:1; 18,5,93=543,06                              | шт             | 74   | 543,06  |        |         |   | 40186 |     |     |      |       |       |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.   |  |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г материал по прайсу Г3=5,93 (Поз. 9-10))               |  |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |
| <b>Итоги по разделу 2 материал по прайсу :</b>   |  |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)   |  |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |
| Итого  |  |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |
| В том числе:   |  |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |
| <b>Итого по разделу 2 материал по прайсу</b>   |  |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |
| <b>Раздел 3. Ниши и полы подвала</b>   |  |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |
| 11   | TERP46-04-<br>001-04<br>И1-Утв.  | Разборка кирпичных стен ниш                                | 1 м3           | 2,75 | 217,84  | 172,03 |         |   | 599   | 126 | 473 |      | 8,24  | 22,66 |  |  |  |
|  | Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |
| 12   | TERP53-16-<br>1<br>И1-Утв.   | Восстановление кирпичной кладки стен<br>отдельными местами | 1 м3<br>кладки | 2,75 | 1258,88 | 28,8   | 1052,07 |   | 3462  | 490 | 79  | 2893 | 35,39 | 97,32 |  |  |  |
|  | Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.   |  |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 11-12)) |  |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |
| Накладные расходы  |  |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |
| Сметная прибыль  |  |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |
| <b>Итоги по разделу 3 Ниши и полы подвала :</b>  |  |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)                                       |  |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |
| Стены (ремонтно-строительные)  |  |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |
|  |  |  |                |      |         |        |         |   |       |     |     |      |       |       |  |  |  |

## Центр ГРАНД

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| <b>Итого</b>                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| В том числе:                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Материалы                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Машины и механизмы                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Накладные расходы                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Сметная прибыль                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| <b>Итого по разделу 3 Ниши и полы подвала</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

**Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.**

**Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам**

**В том числе, справочно:**

Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЗМ=6,54; ЗГМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-5, 7, 6, 8, 11-12)

Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦС от 15.03.2016г материал по прайсу П3=5,93 (Поз. 9-10)

Накладные расходы

**В том числе, справочно:**

63% = 74%\*0,85 ФОТ (от 35303) (Поз. 1-3)

73% = 86%\*0,85 ФОТ (от 10251) (Поз. 12)

88% = 103%\*0,85 ФОТ (от 36007) (Поз. 4)

84% = 110%\*0,9 \* 0,85 ФОТ (от 2984) (Поз. 11)

109% = 128%\*0,85 ФОТ (от 16146) (Поз. 5, 7)

98% = 128%\*0,9 \* 0,85 ФОТ (от 22289) (Поз. 6)

Сметная прибыль

**В том числе, справочно:**

40% = 50%\*0,8 ФОТ (от 35303) (Поз. 1-3)

48% = 60%\*0,8 ФОТ (от 36007) (Поз. 4)

56% = 70%\*0,8 ФОТ (от 10251) (Поз. 12)

48% = 70%\*0,85 \* 0,8 ФОТ (от 2984) (Поз. 11)

66% = 83%\*0,8 ФОТ (от 16146) (Поз. 5, 7)

56% = 83%\*0,85 \* 0,8 ФОТ (от 22289) (Поз. 6)

**Итого по смете:**

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

**ИТОГИ ПО СМЕТЕ:**

|  |        |        |      |       |        |
|--|--------|--------|------|-------|--------|
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.   | 63495  | 5912   | 703  | 16320 | 1046,2 |
| Итого прямые затраты с учетом коэффициентов к итогам   | 464332 | 122437 | 4597 | 96777 | 6,26   |
| В том числе, справочно:  |        |        | 543  |       | 6,26   |
| Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦС от 15.03.2016г материал по прайсу П3=5,93 (Поз. 1-5, 7, 6, 8, 11-12)                       | 200876 | 116526 | 3895 | 80458 |        |
| Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦС от 15.03.2016г в текущих ценах (Поз. 9-10)   | 199961 |        | 501  |       |        |
| Накладные расходы  | 103359 |        |      |       |        |
| В том числе, справочно:  |        |        |      |       |        |
| 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 10251) (Поз. 12)  | 22241  |        |      |       |        |
| 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 36007) (Поз. 4)  | 7483   |        |      |       |        |
| 84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2984) (Поз. 11)  | 31686  |        |      |       |        |
| 109% = 128%*0,85 ФОТ (от 16146) (Поз. 5, 7)  | 2507   |        |      |       |        |
| 98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 22289) (Поз. 6)  | 17599  |        |      |       |        |
| Сметная прибыль  | 21843  |        |      |       |        |
| В том числе, справочно:  |        |        |      |       |        |
| 61715  |        |        |      |       |        |
| Итого по смете:  | 71861  |        |      |       |        |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)                  | 86946  |        |      |       |        |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 416137 |        |      |       |        |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода  | 3777   |        |      |       |        |
|  |        |        |      |       |        |

## Центр ГРАНД

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15     |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--------|
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 22,66  |
| Стены (ремонтно-строительные)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3,16   |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 97,32  |
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 1,18   |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 1046,2 |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 6,26   |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |        |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |        |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |        |
| Непредвиденные затраты 2%  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |        |
| <b>Итого с непредвиденными</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |        |
| НДС 18%  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |        |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |        |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 6,26   |

  
 Составил: \_\_\_\_\_  
 Долгова В.А  
 (должность, подпись, расшифровка)

" " 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл, г.Липецк ул.Мира д.6  
(наименование стройки)

" " 2016 г.

2016 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06**  
(локальная смета)

отопление

Основание: 016-037 Дефектная ведомость  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2249,750 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 404,896 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3184,61 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 2 кв 2016г

| №<br>пп                             | Обосно-<br>вание | Наименование работ и затрат  | Ед. изм. | Кол.                 | Стоймость единицы, руб. | Обоснова-<br>ние, индекс | Общая стоимость, руб. | Затр.т.раб-х не<br>занятых<br>обслуж. машин |                |       |                           |                |       |                 |          |
|-------------------------------------|------------------|--|----------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------|-------|---------------------------|----------------|-------|-----------------|----------|
|                                     |                  |  |          |                      |                         |                          |                       | Всего                                       | Экспл.<br>маш. | Мат-ы | В т.ч.<br>оплата<br>труда | Экспл.<br>маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | на ед-чу |
| 1                                   | 2                | 3  | 4        | 5                    | 6                       | 7                        | 8                     | 9   | 10             | 11    | 12                        | 13             | 14    | 15              |          |
| <b>Раздел 1. Демонтажные работы</b> |                  |  |          |                      |                         |                          |                       |   |                |       |                           |                |       |                 |          |
| 1                                   | ТЕРр65-14-<br>3  | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб в зданиях и<br>сооружениях на сварке диаметром до:<br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | 100 м    | 12,405<br>1240,5/100 | 247,45                  | 6,54                     | 7,65                  |   |                | 3070  | 2894                      | 81             | 95    | 43,6            | 540,86   |
|                                     |                  |  |          |                      |                         |                          |                       |   |                |       |                           |                |       |                 |          |
|                                     |                  |  |          |                      |                         |                          |                       |   |                |       |                           |                |       |                 |          |

Центр ГРАНД

| 1 | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6      | 7     | 8     | 9 | 10     | 11   | 12  | 13 | 14    | 15      |
|---|--|---|---------------------------|------|--------|-------|-------|---|--------|------|-----|----|-------|---------|
| 2 | TERp65-14-4<br>И/Утв.<br>Приказ. Упр<br>аэл.строи<br>т. и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб в зданиях и<br>сооружениях на сварке диаметром до 100<br>мм | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,82 | 384,33 | 16,32 | 18,65 |   | 315    | 286  | 13  | 16 | 65,3  | 53,55   |
| 3 | TERp65-19-1<br>Приказ<br>Упр.строи<br>т.<br>Липецк.обл.<br>от 18.01.11<br>№7                           | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг  | 100 шт.                   | 2,6  | 613,11 | 69,71 |       |   | 1594   | 1413 | 181 |    | 110   | 286     |
| 4 | TERp65-09-4<br>И/Утв.<br>Приказ. Упр<br>аэл.строи<br>т. и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Смена внутренних трубопроводов из<br>стальных труб диаметром до 32 мм, п/суш<br>вода                            | 100 м<br>трубопро<br>вода | 1,2  | 781,62 | 62,83 | 24,74 |   | 938    | 833  | 75  | 30 | 115,1 | 138,12  |
| 5 | ТСЦ-301-0550<br>И/Утв.<br>Приказ. Упр<br>аэл.строи<br>т и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Трубные заготовки   | компл.                    | 80   | 65,58  | 65,58 |       |   | 694,05 | 0,34 |     |    | 0,21  | 0,25    |
|   |  |   |                           |      |        |       |       |   |        |      |     |    | 5246  |         |
|   |  |   |                           |      |        |       |       |   |        |      |     |    |       | 11163   |
|   |  |   |                           |      |        |       |       |   |        |      |     |    | 350   | 5387    |
|   |  |   |                           |      |        |       |       |   |        |      |     |    |       | 1018,53 |
|   |  |   |                           |      |        |       |       |   |        |      |     |    | 10    | 6,07    |
|   |  |   |                           |      |        |       |       |   |        |      |     |    | 2290  | 31945   |
|   |  |   |                           |      |        |       |       |   |        |      |     |    | 129   | 1018,53 |
|   |  |   |                           |      |        |       |       |   |        |      |     |    | 75189 | 6,07    |
|   |  |   |                           |      |        |       |       |   |        |      |     |    | 46380 |         |
|   |  |   |                           |      |        |       |       |   |        |      |     |    |       |         |

Итого прямые затраты по раздату в ценах 2001 г.

Итого прямые затраты по раздату с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от  
15.03.2016г ОЗП=20,71; ЗМ=6,54; ЗГМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-5))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

## Центр ГРАНД

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

## Раздел 2. Стойки пестничных клеток

|   |                 |   |   |                    |         |          |         |      |     |    |      |         |       |
|---|-----------------|---|---|--------------------|---------|----------|---------|------|-----|----|------|---------|-------|
| 6 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм лежаки и стяки л/к   | 100 м трубопрово<br>вода                    | 0,688<br>68,87/100 | 2456,37 | 55,68    | 2172,06 | 1690 | 157 | 38 | 1495 | 37,9155 | 26,09 |
|   | И/1-Утв.        | Приказ Упр авл.стroi и архит. Птицек обл. №166 от 24.12.13  |   | 228,63             | 2,33    |          |         |      |     | 2  |      | 0,1875  | 0,13  |
| 7 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве С3П=1,15; ЗМ=1,25 Красч . ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25                          | 100 кВт радиаторов и конвекторов            | 0,192<br>19,21/100 | 463,8   | 34098,62 | 6730    | 94   | 89  | 1  | 6547 | 87,055  | 16,71 |
|   | И/1-Утв.        | Приказ Упр авл.стroi и архит. Птицек обл.   |   | 489,24             | 7,45    |          |         |      |     |    |      | 3,4     | 0,65  |
| 8 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве С3П=1,15; ЗМ=1,25 Красч . ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 | 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности | 0,34               | 434,62  | 3,48     | 171,61  | 148  | 88  | 1  | 59   | 46,6785 | 15,87 |
|   | И/1-Утв.        | Приказ Упр авл.стroi и архит. Птицек обл. №166  |   | 259,53             | 0,03    |          |         |      |     |    |      | 0,0125  |       |

Центр ГРАНД

## Центр ГРАНД

**Итоги по разделу 2 Стойки лестничных клеток :**

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)       | 63575        | 46,76        |
| Отделочные работы  | 4311         | 0,78         |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 967          | 15,87        |
| Теплоизоляционные работы   | 836          |              |
| Зашита строительных конструкций и оборудования от коррозии   | 429          | 1,1          |
| Итого  | 70118        | 63,73        |
| В том числе:   |              | 0,78         |
| Материалы  | 49961        |              |
| Машины и механизмы   | 1099         |              |
| ФОТ  | 7805         |              |
| Накладные расходы  | 7279         |              |
| Сметная прибыль  | 4013         |              |
| <b>Итого по разделу 2 Стойки лестничных клеток</b>   | <b>70118</b> | <b>63,73</b> |
|  |              | 0,78         |

**Раздел 3. Стойки и лежаки**

|   |  |                    |           |         |         |         |       |      |      |      |         |         |
|---|--|--------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|------|------|------|---------|---------|
| 13 ТЕР16-04-002-01<br>И/1-Утв.<br>Приказ Упр авл.стroi<br>Липецк обл.<br>№166 от 24.12.13 | Проекладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипротиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм РРР PN25<br>Коэф К Позиции:<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологоческим процессам в новом строительстве С3ГП=1,15; ЗМ=1,25 к пасх . ЗМ=1,25. Г3=1,15. Г3М=1,25 | 100 м трубопровода | 1,38      | 3197,25 | 1630,63 | 205,84  | 4412  | 1878 | 2250 | 284  | 218,776 | 301,91  |
|   |  | 1360,78            | 207,84    |         |         |         |       |      |      | 287  |         |         |
|   |  |                    |           |         |         |         |       |      |      |      |         |         |
|   |  |                    |           |         |         |         |       |      |      |      |         |         |
| 14 ТЕР16-04-002-02<br>И/1-Утв.<br>Приказ Упр авл.стroi<br>Липецк обл.<br>№166 от 24.12.13 | Проекладка трубопроводов водоснабжения из полипротиленовых труб диаметром 25 мм,стойки<br>Коэф. К Позиции:   | 100 м трубопровода | 745,8/100 | 2304,51 | 1005,08 | 229,06  | 17187 | 7983 | 7496 | 1708 | 172,086 | 1283,42 |
|   | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологоческим процессам в новом строительстве С3ГП=1,15; ЗМ=1,25 к пасх . ЗМ=1,25. Г3=1,15. Г3М=1,25   | 1070,37            | 127       |         |         |         |       |      |      |      |         |         |
|   |  |                    |           |         |         |         |       |      |      |      |         |         |
|   |  |                    |           |         |         |         |       |      |      |      |         |         |
| 15 ТЕР16-02-001-04<br>И/1-Утв.<br>Приказ Упр  | Проекладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм,лежак   | 100 м трубопровода | 0,16      | 3123,04 | 55,68   | 2838,73 | 500   | 37   | 9    | 454  | 37,9155 | 6,07    |

Центр ГРАНД

|    | 1   | 2  | авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13                        | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>пасх . ЗПМ=1,25. Т3=1,15. Т3М=1,25 | 4       | 5      | 6       | 7 | 8 | 9 | 10     | 11   | 12 | 13   | 14      | 15     |
|----|---|--|--|--|---------|--------|---------|---|---|---|--------|------|----|------|---------|--------|
| 16 | TERP16-02-<br>001-05<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Прокладка трубопроводных неоцинкованных труб<br>диаметром 40 мм, лежак   | 100 м<br>трубопро<br>вода  | 0,76   | 2908,49 | 55,68  | 2624,18 |   |   |   | 2210   | 174  | 42 | 1994 | 37,9155 | 28,82  |
| 17 | TERP16-02-<br>001-06<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>пасх . ЗПМ=1,25. Т3=1,15. Т3М=1,25 | 100 м<br>трубопровод<br>вода   | 0,895<br>89,5/100  | 4409,63 | 108,05 | 4017,82 |   |   |   | 3947   | 254  | 97 | 3596 | 47,058  | 42,12  |
| 18 | TERP16-02-<br>001-06<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Прокладка трубопроводов из стальных<br>водогазопроводных неоцинкованных труб<br>диаметром 50 мм, лежак   | 100 м<br>трубопрово<br>вода  | 0,2  | 4409,63 | 108,05 | 4017,82 |   |   |   | 283,76 | 2,94 |    |      | 3       | 0,2375 |
| 19 | TERP16-02-<br>001-06<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>пасх . ЗПМ=1,25. Т3=1,15. Т3М=1,25 | 100 м<br>стальных водогазопроводных<br>неоцинкованных труб диаметром 65<br>мм, лежак | 0,62   | 4409,63 | 108,05 | 4017,82 |   |   |   | 283,76 | 2,94 |    |      | 1       | 0,2375 |

## Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6     | 7     | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 | 13   | 14 | 15 |
|----|--|---|-----|-----|-------|-------|---|---|------|----|----|------|----|----|
| 20 | ТСЦ-507-5090<br>И1-Утв.<br>Приказ Упр<br>аэл.строи<br>т и архит.<br>Липецк обл.<br>№166 от<br>24.12.13     | Муфта полипропиленовая<br>комбинированная, с наружной резьбой,<br>разъемная диаметром 20x1" | шт. | 480 | 10,66 | 10,66 |   |   | 5117 |    |    | 5117 |    |    |
| 21 | ТСЦ-507-<br>3173<br>И1-Утв.<br>Приказ Упр<br>аэл.строи<br>т и архит.<br>Липецк обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Угольник 90 град. полипропиленовый<br>диаметром 20 мм                                       | шт. | 160 | 0,88  | 0,88  |   |   | 141  |    |    | 141  |    |    |
| 22 | ТСЦ-507-<br>5007<br>И1-Утв.<br>Приказ Упр<br>аэл.строи<br>т и архит.<br>Липецк обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром 20 мм                                    | шт. | 176 | 0,29  | 0,29  |   |   | 51   |    |    | 51   |    |    |
| 23 | ТСЦ-507-<br>3295<br>И1-Утв.<br>Приказ Упр<br>аэл.строи<br>т и архит.<br>Липецк обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Тройник полипропиленовый переходной<br>диаметром 25x20x20 мм                                | шт. | 428 | 0,91  | 0,91  |   |   | 389  |    |    | 389  |    |    |

## Центр ГРАНД

|    |                   | Центр ГРАНД   | 3   | 2   | 2     | 1     |       |       |       |       |       |       |       |    |
|----|-------------------|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5   | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15 |
| 24 | ТСЦ-507-5008      | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм<br>И/1-Утв.<br>Приказ Упр авл.строи т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от 24.12.13 | шт. | 322 | 0,39  | 0,39  | 0,39  | 0,39  | 126   | 126   | 126   | 126   | 126   |    |
| 25 | ТСЦ-507-3174      | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм<br>И/1-Утв.<br>Приказ Упр авл.строи т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от 24.12.13    | шт. | 428 | 1,07  | 1,07  | 1,07  | 1,07  | 458   | 458   | 458   | 458   | 458   |    |
| 26 | ТСЦ-302-1484      | Кран шаровой В-В размером 3/4"<br>И/1-Утв.<br>Приказ Упр авл.строи т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от 24.12.13                        | шт. | 544 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 28108 | 28108 | 28108 | 28108 | 28108 |    |
| 27 | ТСЦ-302-1483приме | Кран шаровой В-В размером 1/2" с американской<br>И/1-Утв.<br>Приказ Упр авл.строи т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от 24.12.13         | шт. | 64  | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 2248  | 2248  | 2248  | 2248  | 2248  |    |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                  | 6                  | 7              | 8       | 9     | 10   | 11  | 12     | 13    | 14     | 15 |
|----|---|---|--|--------------------|--------------------|----------------|---------|-------|------|-----|--------|-------|--------|----|
| 28 | ТСЦ-104-0169<br>примен<br>и 1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл. строи<br>т. и архит.<br>Липецк. обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Клипсы (зажимы)   | шт.  | 1167<br>422+745    | 0,46               |                |         |       | 537  |     |        | 537   |        |    |
| 29 | ТЕР18-03-001-02-<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл. строи<br>т. и архит.<br>Липецк. обл.<br>№166 от<br>24.12.13        | Установка радиаторов стальных с<br>креплением<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>пачх . ЭПМ=1.25. Т3=1.15. Т3М=1.25 | 100 кВт<br>радиатор<br>ов и<br>конвекто<br>ров | 2,522<br>252,2/100 | 15319,43<br>423,97 | 279,06<br>3,84 | 14616,4 | 38636 | 1069 | 704 | 36863  | 75,44 | 190,26 |    |
| 30 | ТЕР18-06-003-10-<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл. строи<br>т. и архит.<br>Липецк. обл.<br>№166 от<br>24.12.13        | установка воздухоотводчиков   | 1 шт.  | 1                  | 65,84              | 9,91           | 44,53   | 66    | 11   | 10  | 45     | 1,909 | 1,91   |    |
| 31 | ТЕР16-07-005-01-<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл. строи<br>т. и архит.<br>Липецк. обл.<br>№166 от<br>24.12.13        | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>пачх . ЭПМ=1.25. Т3=1.15. Т3М=1.25  | 11,4   | 0,31               |                    |                |         |       |      |     |        | 0,025 | 0,03   |    |
| 32 | ТЕР16-07-005-02-<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл. строи<br>т. и архит.<br>Липецк. обл.<br>№166 от<br>24.12.13        | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и<br>сооружений работы, аналогичные<br>технологическим процессам в новом<br>строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к<br>пачх . ЭПМ=1.25. Т3=1.15. Т3М=1.25  | 100 м<br>трубопро<br>вода                      | 1,815<br>181,5/100 | 55,34              | 4,46           | 185     | 76    | 100  | 9   | 5,7615 | 10,46 |        |    |
|    |   |   |  |                    | 42,06              |                |         |       |      |     |        |       |        |    |

## Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5     | 6       | 7      | 8      | 9      | 10    | 11   | 12    | 13    | 14     | 15      |
|----|--|---|---|-------|---------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--------|---------|
| 33 | ТЕР13-03-002-04<br>И/1 Утв.<br>Приказ.Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13       | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0021 труб КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ГЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т2=2; ТЗМ=2) | 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности | 0,71  | 287,27  | 22,95  | 182,74 |        | 204   | 58   | 16    | 130   | 12,213 | 8,67    |
| 34 | ТСЦ-302-0474<br>И/1 Утв.<br>Приказ.Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13          | Краны для спуска воздуха, Маевского компл.  | 240   | 8,17  |         | 8,17   |        | 1961   |       |      |       |       | 1961   |         |
| 35 | ТЕР26-01-017-01примен<br>И/1-утв.<br>Приказ.Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полизитиена ("Гермофлекс"): трубами, энерготрубами супер с последующим обертыванием  | 10 м трубопровода                           | 45,8  | 911,76  | 26,98  | 859,61 | 41759  | 11153 | 1236 | 39370 | 4,048 | 185,4  |         |
|    |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  |   | 25,17 |         |        |        |        |       |      |       |       |        |         |
|    |  | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.  |   |       | 151950  | 12960  | 12094  | 126896 |       |      |       |       |        | 2102,35 |
|    |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 13-19, 29-32, 20-28, 35, 33-34))  |   |       | 1039991 | 268402 | 79095  | 752494 |       |      |       |       |        | 104,26  |
|    |  | Накладные расходы   |   |       |         |        |        |        |       |      |       |       |        | 2102,35 |
|    |  | Сметная прибыль   |   |       | 273536  |        |        |        |       |      |       |       |        | 104,26  |
|    |  | <b>Итоги по разделу 3 Стояки и лежаки :</b>   |   |       |         |        |        |        |       |      |       |       |        |         |
|    |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)   |   |       | 1000057 |        |        |        |       |      |       |       |        | 1908,28 |
|    |  | Теплоизоляционные работы  |   |       |         |        |        |        |       |      |       |       |        | 104,24  |
|    |  | Зашита строительных конструкций и оборудования от коррозии  |   |       | 515723  |        |        |        |       |      |       |       |        | 185,4   |
|    |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)  |   |       | 3482    |        |        |        |       |      |       |       |        | 8,67    |
|    |  | Итого   |   |       | 11629   |        |        |        |       |      |       |       |        | 0,02    |
|    |  |   |   |       | 1530891 |        |        |        |       |      |       |       |        | 2102,35 |
|    |  |   |   |       |         |        |        |        |       |      |       |       |        | 104,26  |



## Центр ГРАНД

| 1                              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15      |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|---------|
| В том числе:                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 111,11  |
| Материалы                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |         |
| Машины и механизмы             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |         |
| ФОТ                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |         |
| Накладные расходы              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |         |
| Сметная прибыль                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |         |
| Непредвиденные затраты 2%      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |         |
| <b>Итого с непредвиденными</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |         |
| НДС 18%                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |         |
| <b>ВСЕГО по смете</b>          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |         |
|                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3184,61 |
|                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 111,11  |

Составил: Вячеслав Долгова В.А  
 (должность, подпись, расшифровка)

" " 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл., г. Липецк ул. Мира д. 6  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-07**  
(локальная смета)

**Электроснабжение**

Основание: 016-030 дефектная ведомость  
Сметная стоимость

строительных работ \_\_\_\_\_ 504,841 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 16,54 тыс. руб.  
прочих \_\_\_\_\_ 464,33 тыс. руб.

оборудования \_\_\_\_\_ 10,66 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 13,31 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 95,402 тыс. руб.

Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями) с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

| №<br>пп                             | Обосно-<br>вание  | Наименование работ и затрат   | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |                           |       | Обоснова-<br>ние, индекс | Общая стоимость, руб.     |                           |                | Затр.пр.раб-х не<br>занятых<br>обслуж. машин |                             |       |
|-------------------------------------|---|---|----------|------|-------------------------|---------------------------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--|-----------------------------|-------|
|                                     |   |   |          |      | Всего                   | Экспл.<br>маш.            | Маты  |                          | Всего                     | В т.ч.<br>оплата<br>труда | Экспл.<br>маш. | Маты   | Обслуж-х машины<br>на ед-чу |       |
|                                     |   |   |          |      | оплата<br>труда         | в т.ч.<br>оплата<br>труда | трудя |                          | в т.ч.<br>оплата<br>труда | трудя                     | трудя          | трудя  | всего                       |       |
| 1                                   | 2   | 3   | 4        | 5    | 6                       | 7                         | 8     | 9                        | 10                        | 11                        | 12             | 13   | 14                          |       |
| <b>Раздел 1. Демонтажные работы</b> |   |   |          |      |                         |                           |       |                          |                           |                           |                |  |                             |       |
| 1                                   | ТЕРМ08-03-<br>572-07<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит. | Демонтаж, Блок управления шкафного<br>исполнения или распределительный пункт<br>(шкаф), устанавливаемый на полу, высота<br>и ширина до 1700x1100 мм | 1 шт.    | 1    | 39,74                   | 31,04                     |       |                          | 40                        | 9                         | 31             |  | 1,398                       | 1,4   |
|                                     |   | KOЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13  |          |      |                         |                           |       |                          |                           |                           |                |  |                             |       |
|                                     |   |   |          |      | 8,7                     | 1,52                      |       |                          |                           |                           |                |  |                             | 0,123 |
|                                     |   |   |          |      |                         |                           |       |                          |                           |                           |                |  |                             | 2     |

## Центр ГРАНД

| 1 | 2  | 3   | 4       | 5    | 6      | 7    | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14    | 15    |
|---|--|---|---------|------|--------|------|---|---|----|----|----|----|-------|-------|
| 2 | ТЕРр67-01-   | Демонтаж скрытой электропроводки  | 100 м   | 0,5  | 12,42  |      |   |   | 6  | 6  |    |    | 2,54  | 1,27  |
| 1 | Приказ<br>Упр.строи<br>т.<br>Липецк.обл.<br>от 18.01.11<br>№7  |   |         |      |        |      |   |   |    |    |    |    |       |       |
| 3 | ТЕРр67-04-<br>6  | Демонтаж электросчетчиков   | 100 шт. | 0,01 | 139,78 | 2,18 |   |   | 1  | 1  |    |    | 25,72 | 0,26  |
|   | Приказ<br>Упр.строи<br>т.<br>Липецк.обл.<br>от 18.01.11<br>№7  |   |         |      |        |      |   |   |    |    |    |    |       |       |
| 4 | ТЕРр67-04-<br>3  | Демонтаж светильников с лампами<br>накаливания  | 100 шт. | 0,24 | 31,83  | 0,93 |   |   | 8  | 8  |    |    | 6,32  | 1,52  |
|   | Приказ<br>Упр.строи<br>т.<br>Липецк.обл.<br>от 18.01.11<br>№7  |   |         |      |        |      |   |   |    |    |    |    |       |       |
| 5 | ТЕРр67-04-<br>5  | Демонтаж светильников для<br>люминесцентных ламп, вне зданий  | 100 шт. | 0,04 | 92,48  | 2,49 |   |   | 4  | 4  |    |    | 0,03  | 0,01  |
|   | Приказ<br>Упр.строи<br>т.<br>Липецк.обл.<br>от 18.01.11<br>№7  |   |         |      |        |      |   |   |    |    |    |    | 17,89 | 0,72  |
| 6 | ТЕРр08-03-<br>599-09   | Демонтаж щитки осветительные,<br>установляемые на стене распорными<br>дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт.   | 20   | 89,99  | 0,13 |   |   |    |    |    |    | 0,08  | 20,16 |
|   | И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13  |   |         |      |        |      |   |   |    |    |    |    | 1     |       |
|   | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Демонтаж оборудования, которое не<br>подлежит дальнейшему использованию<br>(предназначено в лом) без разборки и<br>резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;<br>МАТ=0,красх. ТЗ=0,3. ТЗМ=0,3 |   |         |      |        |      |   |   |    |    |    |    | 0,003 | 0,06  |

Центр ГРАНД

| 1 | 2  | 3  | 4     | 5  | 6    | 7    | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14    | 15   |
|---|--|--|-------|----|------|------|---|---|----|----|----|----|-------|------|
| 7 | ТЕРм08-03-526-01<br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный,<br>устанавливаемый на конструкции на стене<br>или колонне, на ток до 25 А, демонтаж<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Демонтаж оборудования, которое не<br>подлежит дальнейшему использованию<br>(предназначено в лом) без разборки и<br>резки ОЗГ=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3;<br>МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3  | 1 шт. | 10 | 3,12 | 0,33 |   |   | 31 | 28 | 3  |    | 0,468 | 4,68 |
| 8 | ТЕРм08-03-526-02<br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный,<br>устанавливаемый на конструкции на стене<br>или колонне, на ток до 100 А, демонтаж<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>Демонтаж оборудования, которое не<br>подлежит дальнейшему использованию<br>(предназначено в лом) без разборки и<br>резки ОЗГ=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3;<br>МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | 1 шт. | 4  | 5,25 | 1,09 |   |   | 21 | 17 | 4  |    | 0,696 | 2,78 |
|   |  | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.   |       |    |      |      |   |   |    |    |    |    |       |      |
|   |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗГ=20,71; ЭМ=6,54; ЗГМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 6-8, 2-5))   |       |    |      |      |   |   |    |    |    |    |       |      |
|   |  | Накладные расходы  |       |    |      |      |   |   |    |    |    |    |       |      |
|   |  | Сметная прибыль  |       |    |      |      |   |   |    |    |    |    |       |      |
|   |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :  |       |    |      |      |   |   |    |    |    |    |       |      |
|   |  | Электромонтажные работы на других объектах   |       |    |      |      |   |   |    |    |    |    |       |      |
|   |  | Итого  |       |    |      |      |   |   |    |    |    |    |       |      |
|   |  | В том числе:   |       |    |      |      |   |   |    |    |    |    |       |      |
|   |  | Машины и механизмы   |       |    |      |      |   |   |    |    |    |    |       |      |
|   |  | ФОТ  |       |    |      |      |   |   |    |    |    |    |       |      |
|   |  | Накладные расходы  |       |    |      |      |   |   |    |    |    |    |       |      |
|   |  | Сметная прибыль  |       |    |      |      |   |   |    |    |    |    |       |      |
|   |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы  |       |    |      |      |   |   |    |    |    |    |       |      |
|   |  | Раздел 2. Монтажные работы   |       |    |      |      |   |   |    |    |    |    |       |      |
|   |  | Итого  |       |    |      |      |   |   |    |    |    |    |       |      |
|   |  | 0,2  |       |    |      |      |   |   |    |    |    |    |       |      |

Центр ГРАНД

|    |  |  | 3                   | 4  | 5     | 6    | 7     | 8     | 9    | 10  | 11 | 12  | 13   | 14   | 15    |      |
|----|--|--|---------------------|----|-------|------|-------|-------|------|-----|----|-----|------|------|-------|------|
| 1  | 2  | 3  | 4                   | 5  | 6     | 7    | 8     | 9     | 10   | 11  | 12 | 13  | 14   | 15   |       |      |
| 9  | TERM08-03-<br>599-09<br><i>И1-Утв.</i><br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Щитки осветительные, устанавливаемые на<br>стене распорными дюбелями, масса щитка<br>до 6 кг   | 1 шт.               | 20 | 60,29 | 3,39 | 36    |       | 1206 | 418 | 68 | 720 | 3,36 | 67,2 |       |      |
| 10 | TERM08-03-<br>599-02<br><i>И1-Утв.</i><br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Щитки осветительные, устанавливаемые в<br>нише распорными дюбелями, масса щитка<br>до 15 кг  | 1 шт.               | 1  | 57,41 | 3,12 | 30,9  |       | 57   | 23  | 3  | 31  | 3,76 | 3,76 | 0,2   |      |
| 11 | TERM08-01-<br>042-01<br><i>И1-Утв.</i><br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Изолятор напряжением 35 кВ опорный   | 1 компл.<br>(3 шт.) | 2  | 83,32 | 0,12 | 24,17 | 30,57 |      | 167 | 57 | 48  | 62   | 4,74 | 9,48  | 0,01 |
| 12 | TERM08-03-<br>522-01<br><i>И1-Утв.</i><br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Переключатель на плите с центральной<br>или боковой рукояткой или управлением<br>штангой, устанавливаемый на<br>металлическом основании, однополюсный<br>на ток до 250 А, Рубильник перекидной | 1 шт.               | 1  | 46,86 | 0,3  | 35,74 |       | 47   | 11  | 4  | 36  | 1,62 | 1,62 | 0,34  |      |
|    |  |  |                     |    |       |      |       |       |      |     |    |     |      |      | 10,82 |      |

## Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3  | 4       | 5    | 6      | 7    | 8      | 9 | 10   | 11   | 12  | 13  | 14   | 15          |
|----|--|--|---------|------|--------|------|--------|---|------|------|-----|-----|------|-------------|
| 13 | ТЕРМ08-03-575-01примен<br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Прибор или аппарат,ограничитель  | 1 шт.   | 3    | 7,21   | 0,24 |        |   | 22   | 21   |     | 1   | 1,12 | 3,36        |
| 14 | ТЕРМ08-03-591-01<br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№ 166 от<br>24.12.13      | Выключатель одноклавишный<br>нейтропленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,32 | 381,33 | 21,7 | 113,94 |   | 122  | 79   | 7   | 36  | 39,5 | 12,64       |
| 15 | ТСЦ-509-1441<br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13           | Выключатель одноклавишный  | шт.     | 32   | 245,69 | 0,37 |        |   | 5,02 | 5,02 | 161 |     | 0,03 | 0,01        |
| 16 | ТЕРМ08-03-575-01<br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13       | Прибор или аппарат   | 1 шт.   | 102  | 7,21   |      |        |   | 0,24 |      | 735 | 711 | 24   | 1,12 114,24 |

## Центр ГРАНД

|    | 1   | 2   | 3     | 4    | 5       | 6      | 7      | 8     | 9    | 10   | 11   | 12   | 13    | 14   | 15    |
|----|---|---|-------|------|---------|--------|--------|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| 17 | ТЕРм08-02-407-03  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм  | 100 м | 0,86 | 1045,28 | 261,37 | 504,25 | 9     | 10   | 899  | 241  | 225  | 433   | 47,4 | 40,76 |
|    | И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 |   |       |      |         |        |        |       |      |      |      |      |       |      |       |
| 18 | ТСЧ-103-0005  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм                          | м     | 86   | 279,66  | 11,27  | 13,93  | 13,93 | 1198 | 1198 | 10   | 0,91 | 0,78  |      |       |
|    | И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 |   |       |      |         |        |        |       |      |      |      |      |       |      |       |
| 19 | ТЕРм08-02-403-03  | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двухтрехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах                                     | 100 м | 5    | 895,15  | 6,98   | 669,87 | 4476  | 1092 | 35   | 3349 | 37   | 185   |      |       |
|    | И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 |   |       |      |         |        |        |       |      |      |      |      |       |      |       |
| 20 | ТЕРм08-02-412-06  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 120 мм <sup>2</sup> | 100 м | 0,86 | 366,3   | 58,21  | 201,89 | 315   | 91   | 50   | 174  | 18   | 15,48 |      |       |
|    | И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 |   |       |      |         |        |        |       |      |      |      |      |       |      |       |
|    |   |   |       |      |         |        |        |       |      |      |      |      |       | 3    | 0,25  |
|    |   |   |       |      |         |        |        |       |      |      |      |      |       | 3,1  | 0,22  |

## Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3  | 4               | 5    | 6      | 7       | 8       | 9    | 10   | 11  | 12   | 13   | 14    | 15    |
|----|---|--|-----------------|------|--------|---------|---------|------|------|-----|------|------|-------|-------|
| 21 | TERM08-02-412-12<br>И/1-Утв.<br>Приказ Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 120 мм <sup>2</sup> | 100 м           | 3,44 | 291,75 | 58,21   | 167,46  | 9    | 1004 | 227 | 200  | 577  | 11,2  | 38,53 |
| 22 | TERM08-02-413-01<br>И/1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм <sup>2</sup>   | 100 м<br>трубок | 1,7  | 491,67 | 51,22   | 321,27  | 836  | 203  | 87  | 546  | 20,2 | 0,86  | 34,34 |
| 23 | TERM08-02-403-03<br>И/1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двухтрехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, кабель  | 100 м           | 2,6  | 895,15 | 6,98    | 669,87  | 2327 | 568  | 18  | 1741 | 37   | 0,22  | 0,37  |
| 24 | TERM08-03-594-01<br>И/1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1   | 100 шт.         | 0,32 | 218,3  | 0,37    | 218,3   | 1139 | 175  | 1   | 545  | 88   | 0,03  | 0,08  |
|    |   |  |                 |      | 3558,2 | 1309,67 | 1701,17 |      |      |     |      |      | 28,16 |       |
|    |   |  |                 |      |        |         |         |      |      |     |      |      | 113   | 33,05 |
|    |   |  |                 |      |        |         |         |      |      |     |      |      |       | 10,58 |

## Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4      | 5                | 6     | 7    | 8        | 9        | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|----|---|---|--------|------------------|-------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 25 | ТЕРМ08-02-369-03<br>И/1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными   | 1 шт.  | 4                | 97,72 | 57,4 | 28,28    | 9        | 391  | 48   | 230  | 113  | 1,83 | 7,32 |
| 26 | ТЕРМ11-03-001-01<br>И/1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг   | 1 шт.  | 4                | 3,77  | 0,54 | 15       | 13       | 19   | 2    | 0,52 | 0,52 | 1,52 | 2,08 |
| 27 | ТЕРМ08-03-600-02<br>И/1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные   | 1 шт.  | 1                | 8,05  | 2,33 | 0,31     | 8        | 5    | 2    | 1    | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 28 | ТСЦ-501-8485<br>И/1-Утв.<br>Приказ.Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13     | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм <sup>2</sup> | 1000 м | 0,23<br>230/1000 | 5,41  | 0,12 | 11666,41 | 11666,41 | 2683 | 2683 | 2683 | 2683 | 0,01 | 0,01 |

## Центр ГРАНД

| 1  | 2            | 3  | 4      | 5    | 6       | 7 | 8       | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14   | 15 |
|----|--------------|--|--------|------|---------|---|---------|---|------|----|----|----|------|----|
| 29 | ТСЦ-501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup><br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | 1000 м | 0,2  | 3584,32 | 7 | 3584,32 | 9 | 717  | 11 | 12 | 13 | 717  |    |
| 30 | ТСЦ-502-0523 | Профильные провода для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 16 мм <sup>2</sup><br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13  | 1000 м | 0,93 | 8951,3  |   | 8951,3  |   | 8325 |    |    |    | 8325 |    |
| 31 | ТСЦ-509-1461 | Лампы люминесцентные<br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13   | 10 шт. | 2,4  | 34,76   |   | 34,76   |   | 83   |    |    |    | 83   |    |
| 32 | ТСЦ-509-1462 | Лампы люминесцентные 20 Вт<br>И/1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13   | 10 шт. | 0,8  | 35,03   |   | 35,03   |   | 28   |    |    |    | 28   |    |

## Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3  | 4      | 5   | 6      | 7      | 8 | 9 | 10  | 11 | 12 | 13  | 14 | 15 |
|----|--|--|--------|-----|--------|--------|---|---|-----|----|----|-----|----|----|
| 33 | ТСЦ-509-0702приме<br>н   | Лампы люминесцентные ДРЛ 150<br><i>И/1-Утв.<br/>Приказ Упр<br/>авл.строи<br/>т.и архит.<br/>Липецк обл.<br/>№166 от<br/>24.12.13</i> | 10 шт. | 0,4 | 116,09 | 116,09 |   |   | 46  |    |    | 46  |    |    |
| 34 | ТСЦ-503-0460<br><i>И/1-Утв.<br/>Приказ Упр<br/>авл.строи<br/>т.и архит.<br/>Липецк обл.<br/>№166 от<br/>24.12.13</i> | Распределительная коробка 85*85*40   | шт.    | 36  | 1,25   | 1,25   |   |   | 45  |    |    | 45  |    |    |
| 35 | ТСЦ-503-0460<br><i>И/1-Утв.<br/>Приказ Упр<br/>авл.строи<br/>т.и архит.<br/>Липецк обл.<br/>№166 от<br/>24.12.13</i> | Распределительная коробка 70*70*40   | шт.    | 20  | 1,25   | 1,25   |   |   | 25  |    |    | 25  |    |    |
| 36 | ТСЦ-507-3486<br><i>И/1-Утв.<br/>Приказ Упр<br/>авл.строи<br/>т.и архит.<br/>Липецк обл.<br/>№166 от<br/>24.12.13</i> | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ)<br>диаметром 32 мм  | м      | 170 | 1,15   | 1,15   |   |   | 196 |    |    | 196 |    |    |

## Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6    | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|---|-----|----|------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 37 | ТСЦ-509-2228<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 20 | 4,28 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 38 | ТСЦ-509-2237<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С | шт. | 1  | 8,55 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 39 | ТСЦ-509-2230<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 32А, характеристика С | шт. | 1  | 4,53 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 40 | ТСЦ-509-2230<br>И1-Утв.<br>Приказ. Упр<br>аэл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С | шт. | 76 | 4,53 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

Центр ГРАНД

Центр ГРАНД

| 1   | 2                               | 3  | 4      | 5   | 6       | 7     | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    | 14 | 15    |    |      |      |
|---|---------------------------------|--|--------|-----|---------|-------|--------|---|----|----|----|-------|----|-------|----|------|------|
| 43  | Прайс ЭТМ                       | Щит распределительный щрн-п-18<br>612.1; 18.5.93=87,46   | шт     | 20  | 87,46   |       |        |   |    |    |    | 174,9 |    |       |    |      |      |
| 44  | Прайс Промэлктр                 | Светильник антивандальный лпю 60-20<br>15вт 622.17.1; 18.5.93=88, 91   | шт     | 24  | 88,91   |       |        |   |    |    |    |       |    | 213,4 |    |      |      |
| 45  | Прайс ИЭК                       | Светильник НПП1101 с люминисцентной<br>лампой 329.1; 18.5.93=47,01   | шт     | 8   | 47,01   |       |        |   |    |    |    | 376   |    |       |    |      |      |
| 46  | Прайс Стройвитрина              | Светильник РКУ 150 1460.1; 18.5.93=208,65  | шт     | 4   | 208,65  |       |        |   |    |    |    | 835   |    |       |    |      |      |
| Итого прямые затраты по разделу по праису 2001г.  |                                 |  |        |     |         |       |        |   |    |    |    |       |    |       |    |      |      |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦС от 15.03.2016 на материалы по праису П3=5,93 (Поз. 43-46)) |                                 |  |        |     |         |       |        |   |    |    |    | 5094  |    |       |    |      |      |
| <b>Итоги по разделу 3 Материал по праису :</b>  |                                 |  |        |     |         |       |        |   |    |    |    | 30207 |    |       |    |      |      |
| Электромонтажные работы на других объектах  |                                 |  |        |     |         |       |        |   |    |    |    |       |    |       |    |      |      |
| Итого   |                                 |  |        |     |         |       |        |   |    |    |    | 30207 |    |       |    |      |      |
| В том числе:  |                                 |  |        |     |         |       |        |   |    |    |    |       |    |       |    |      |      |
| <b>Итого по разделу 3 Материал по праису</b>  |                                 |  |        |     |         |       |        |   |    |    |    | 30207 |    |       |    |      |      |
| <b>Раздел 4. Оборудование</b>   |                                 |  |        |     |         |       |        |   |    |    |    |       |    |       |    |      |      |
| 47  | Прайс Росэлектро                | Щит с монтажной панелью ЩМП-6-<br>36(1200х750х300) 11890.1; 18.3.92=2570,48  | шт     | 1   | 2570,48 |       |        |   |    |    |    | 2570  |    |       |    |      |      |
| 48  | Прайс АВСЭлектр                 | Фотоэрле для уличного освещения ФРЛ-03<br>289.9.1; 18.3.92=62,67   |        | 4   | 62,67   |       |        |   |    |    |    | 251   |    |       |    |      |      |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.  |                                 |  |        |     |         |       |        |   |    |    |    | 2821  |    |       |    |      |      |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г на оборудование П3=3,92 (Поз. 47-48))                          |                                 |  |        |     |         |       |        |   |    |    |    | 11058 |    |       |    |      |      |
| <b>Итоги по разделу 4 Оборудование :</b>  |                                 |  |        |     |         |       |        |   |    |    |    | 11058 |    |       |    |      |      |
| Оборудование  |                                 |  |        |     |         |       |        |   |    |    |    |       |    |       |    |      |      |
| Итого   |                                 |  |        |     |         |       |        |   |    |    |    | 11058 |    |       |    |      |      |
| В том числе:  |                                 |  |        |     |         |       |        |   |    |    |    | 11058 |    |       |    |      |      |
| Оборудование  |                                 |  |        |     |         |       |        |   |    |    |    |       |    |       |    |      |      |
| <b>Итого по разделу 4 Оборудование</b>  |                                 |  |        |     |         |       |        |   |    |    |    | 11058 |    |       |    |      |      |
| <b>Раздел 5. Уравнивание потенциалов</b>  |                                 |  |        |     |         |       |        |   |    |    |    |       |    |       |    |      |      |
| 49  | ТЕРМ08-02-<br>471-04<br>И1-Утв. | Заземлитель вертикальный из круглой<br>стали диаметром 18 мм<br>Приказ. Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | 10 шт. | 0,3 | 373,65  | 52,18 | 272,56 |   |    |    |    | 112   | 15 | 16    | 81 | 8,29 | 2,49 |

## Центр ГРАНД

| 1  | 2                            | 3   | 4     | 5   | 6                | 7             | 8      | 9 | 10           | 11      | 12  | 13        | 14           | 15           |
|--|------------------------------|---|-------|-----|------------------|---------------|--------|---|--------------|---------|-----|-----------|--------------|--------------|
| 50   | ТЕРм08-02-472-07<br>И/1-Утв. | Проводник заземляющий открытый по строительным основаниям из полосовой стали сечением 40х5 мм2<br>Приказ. Упр авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13 | 100 м | 0,3 | 48,91<br>1121,87 | 1,73<br>84,11 | 912,09 |   | 337<br>38    | 1<br>25 | 274 | 1<br>21,3 | 0,14<br>6,39 | 0,04         |
| 51   | ТЕРм08-03-573-04<br>И/1-Утв. | Ящик протяжной<br>Приказ. Упр авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13   | 1 шт. | 1   | 68,15            | 51,76         | 1,65   |   | 68<br>125,67 | 3,1     |     | 1<br>52   | 1<br>2,37    | 0,25<br>2,37 |
| 52   | ТСЦ-504-0542<br>И/1-Утв.     | Ящик протяжной стальной К-656<br>Приказ. Упр авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13  | шт.   | 1   | 158,89           | 158,89        | 2,9    |   | 14,74<br>159 |         |     | 3<br>159  | 0,29         | 0,29         |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.  |                              |   |       |     |                  |               |        |   |              |         |     |           |              |              |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗГМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 52, 49-51)) |                              |   |       |     |                  |               |        |   |              |         |     |           |              |              |
| Накладные расходы  |                              |   |       |     |                  |               |        |   |              |         |     |           |              |              |
| Сметная прибыль  |                              |   |       |     |                  |               |        |   |              |         |     |           |              |              |
| <b>Итоги по разделу 5 Уравнивание потенциалов :</b>  |                              |   |       |     |                  |               |        |   |              |         |     |           |              |              |
| Электромонтажные работы на других объектах   |                              |   |       |     |                  |               |        |   |              |         |     |           |              |              |
| Итого  |                              |   |       |     |                  |               |        |   |              |         |     |           |              |              |

Центр ГРАНД

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| В том числе:                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Материалы                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Машины и механизмы                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Накладные расходы                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Сметная прибыль                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 5 Уравнивание потенциалов |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

**Раздел 6. Строительные работы**

|    |   |   |                  |                    |         |        |        |     |     |    |       |      |  |  |
|----|---|---|------------------|--------------------|---------|--------|--------|-----|-----|----|-------|------|--|--|
| 53 | TER01-02-057-02<br>Приказ<br>Упр.строи<br>т.<br>Липецк.обл.<br>от 18.01.11<br>№7                            | Разработка грунта вручную в траншеях<br>глубиной до 2 м без креплений с откосами,<br>группа грунтов 2 | 100 м³<br>грунта | 0,0054<br>0,54/100 | 753,06  | 4      | 4      | 4   | 4   | 4  | 154   | 0,83 |  |  |
| 54 | TER01-02-061-02<br>Приказ<br>Упр.строи<br>т.<br>Липецк.обл.<br>от 18.01.11<br>№7                            | Засыпка вручную траншей, пазух<br>котлованов и ям, групп грунтов 2                                    | 100 м³<br>грунта | 0,0054<br>0,54/100 | 456,84  | 2      | 2      | 2   | 2   | 2  | 97,2  | 0,52 |  |  |
| 55 | TER46-03-010-01<br>Приказ<br>Упр.строи<br>т.<br>Липецк.обл.<br>от 18.01.11<br>№7                            | Пробивка в бетонных стенах и полах<br>толщиной 100 мм отверстий площадью до<br>20 см²                 | 100<br>отверстий | 0,5                | 741,28  | 650,72 | 371    | 45  | 326 | 45 | 15,17 | 7,59 |  |  |
| 56 | TER46-03-017-05<br>И/1-Учтв.<br>Приказ.Упр<br>авл.строи<br>т.и архит.<br>Липецк.обл.<br>№166 от<br>24.12.13 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах<br>и перегородках бетонных площадью до 0,1<br>м²           | 1 м³<br>заделки  | 0,34               | 1325,43 | 33,3   | 910,76 | 451 | 130 | 20 | 4,35  | 2,18 |  |  |
|    |   |   |                  |                    |         |        |        |     |     |    |       |      |  |  |
|    |   |   |                  |                    |         |        |        |     |     |    |       |      |  |  |
|    |   |   |                  |                    |         |        |        |     |     |    |       |      |  |  |
|    |   |   |                  |                    |         |        |        |     |     |    |       |      |  |  |
|    |   |   |                  |                    |         |        |        |     |     |    |       |      |  |  |
|    |   |   |                  |                    |         |        |        |     |     |    |       |      |  |  |
|    |   |   |                  |                    |         |        |        |     |     |    |       |      |  |  |
|    |   |   |                  |                    |         |        |        |     |     |    |       |      |  |  |

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

**Центр ГРАНД**

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    | 11   | 12   | 13   | 14 | 15    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------|------|------|----|-------|
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗТМ=12,93 МАТ=5,93 (Поз. 53-56)) |   |   |   |   |   |   |   |   | 7790  | 3748 | 2204 | 1838 |    | 34,51 |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 259  |      |      |    | 2,18  |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3734  |      |      |      |    |       |
| <b>Итого по разделу 6 Строительные работы :</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2219  |      |      |      |    |       |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |      |      |      |    |       |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 253   |      |      |      |    | 1,35  |
| <b>Итого</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13490 |      |      |      |    | 33,16 |
| <b>В том числе:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | 13743 |      |      |      |    | 2,18  |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 1838 |      |      |    |       |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 2204 |      |      |    |       |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 4007 |      |      |    |       |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 3734 |      |      |    |       |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 2219 |      |      |    |       |
| <b>Итого по разделу 6 Строительные работы</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | 13743 |      |      |      |    | 34,51 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |      |      |      |    | 2,18  |

**Раздел 7. Пусконападочные работы**

|    |  |  |           |      |        |        |     |     |  |  |  |  |     |       |
|----|--|--|-----------|------|--------|--------|-----|-----|--|--|--|--|-----|-------|
| 57 | TERп01-11-011-01<br>Приказ<br>Упр.строи<br>т.<br>Липецк.обл.<br>№7 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами  | 100 точек | 0,78 | 128,48 | 100    | 100 |     |  |  |  |  | 16  | 12,48 |
| 58 | TERп01-11-028-01<br>Приказ<br>Упр.строи<br>т.<br>Липецк.обл.<br>№7 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия   | 304  | 3,21   | 128,48 | 976 | 976 |  |  |  |  | 0,4 | 121,6 |
|    |  |  |           |      |        |        |     |     |  |  |  |  |     |       |
|    |  |  |           |      |        |        |     |     |  |  |  |  |     |       |

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ПЗ=7,36 (Поз. 57-58))

Накладные расходы

Сметная прибыль

**Итого по разделу 7 Пусконападочные работы :**

Пусконападочные работы: 'вхолостую' - 80%, под нагрузкой - 20%

**Итого**

8855

8855

134,08

\* 134,08

**Центр ГРАНД**

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| <b>Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| <b>Итоги по смете:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| <b>В том числе, справочно:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 53-56, 52, 1, 6-25, 27-36, 49-51, 2-5, 26, 37-42) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦС от 15.03.2016г на материалы, по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 43-46)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г на оборудование ПЗ=3,92 (Поз. 47-48)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ПЗ=7,36 (Поз. 57-58)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| <b>В том числе, справочно:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 1076) (Поз. 57-58)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 393) (Поз. 53-54, 26)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 393) (Поз. 2-5)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 89657) (Поз. 1, 6-25, 27-36, 43-46, 49-51)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 3883) (Поз. 55-56)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| <b>В том числе, справочно:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 1076) (Поз. 57-58)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 124) (Поз. 53-54)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 269) (Поз. 26)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 90050) (Поз. 1, 6-25, 27-36, 43-46, 49-51, 2-5)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 3883) (Поз. 55-56)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| <b>Итоги по смете:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого Строительные работы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого Монтажные работы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого Оборудование   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого Прочие затраты   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| <b>В том числе:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Оборудование   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

## Центр ГРАНД

| 1                              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|----|----|
| Накладные расходы              |   |   |   |   |   |   |   |   | 77414  |    |    |    |    |    |
| Сметная прибыль                |   |   |   |   |   |   |   |   | 49518  |    |    |    |    |    |
| Непредвиденные затраты 2%      |   |   |   |   |   |   |   |   | 8389   |    |    |    |    |    |
| <b>Итого с непредвиденными</b> |   |   |   |   |   |   |   |   | 427831 |    |    |    |    |    |
| НДС 18%                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 77010  |    |    |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>          |   |   |   |   |   |   |   |   | 504841 |    |    |    |    |    |
|                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 873,67 |    |    |    |    |    |
|                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 17,92  |    |    |    |    |    |

Составил: Долгова В.А.  
 (должность, подпись, расшифровка)