

_____ 2016 г.

_____ 2016 г.
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова 12
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)

Горячее Водоснабжение _____

Основание: 016-024дефектная ведомость _____ 452,575 тыс. руб.
Сметная стоимость строительных работ _____ 98,485 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 724,36 чел. час
Сметная трудоемкость _____
Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями)с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы			Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		
							оплата труда	в т.ч. оплата труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ТЕРр65-01-1 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопро вода	1,462 146,2/100	207,71	7,07	20,06		304	264	10	30	34,66	50,67	
					180,58	0,16							0,1	0,15	

Центр ГРАНД

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	авл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			1070,37	127					104		10,25	8,36
5	ТЕР16-04- 002-01 И1-Утев. Приказ. Упр авл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,56	3197,25	1630,63	205,84		1790	762	913	115	218,776	122,51
					1360,78	207,84					116		16,775	9,39
6	ТЕР16-02- 001-04 И1-Утев. Приказ. Упр авл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, лежак КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,07	3123,04	55,68	2838,73		219	16	4	199	37,9155	2,65
					228,63	2,33							0,1875	0,01
7	ТЕР16-02- 001-05 И1-Утев. Приказ. Упр авл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, лежак КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,19	2908,49	55,68	2624,18		553	43	11	499	37,9155	7,2
					228,63	2,33							0,1875	0,04
8	ТЕР16-02- 001-06 И1-Утев. Приказ. Упр авл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, лежак КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,15	4409,63	108,05	4017,82		661	43	16	602	47,058	7,06
					283,76	2,94							0,2375	0,04
9	ТЕР16-02- 001-06 И1-Утев. Приказ. Упр	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 65 мм	100 м трубопро вода	0,19	4409,63	108,05	4017,82		838	54	21	763	47,058	8,94

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	авл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 один раз грунтовой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МЛТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,3	283,76 287,27 81,58	2,94 22,95 0,23	182,74		86	24	7	55	12,213	0,05
10	ТЕР13-03- 002-04 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,97	101,86 42,06	55,34	4,46		99	41	54	4	5,7615	5,59
11	ТЕР16-07- 005-01 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,19	112,7 42,06	55,34	15,3		21	8	11	2	5,7615	1,09
12	ТЕР16-07- 005-02 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,19	112,7 42,06	55,34	15,3		21	8	11	2	5,7615	1,09
13	ТСЦ-507- 5032 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	шт.	8	5,44		5,44		44			44		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТСЦ-507-3296 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт.	24	0,88		0,88		21			21		
15	ТСЦ-507-5095 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х3/4"	шт.	4	15,32		15,32		61			61		
16	ТСЦ-507-5090 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1"	шт.	8	10,66		10,66		85			85		
17	ТСЦ-507-5093 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1"	шт.	16	12,52		12,52		200			200		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТСЦ-507-3295 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x20 мм	шт.	24	0,91		0,91		22			22		
19	ТСЦ-507-3175 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт.	4	1,99		1,99		8			8		
20	ТСЦ-507-3174 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	8	1,07		1,07		9			9		
21	ТСЦ-507-3173 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	24	0,88		0,88		21			21		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТСЦ-507-0736 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Крестовины диаметром 32мм	шт.	12	10,78		10,78		129			129		
23	ТСЦ-104-0169 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Клипсы (зажимы)	шт.	279	0,46		0,46		128			128		
24	ТСЦ-507-5007 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	46	0,29		0,29		13			13		
25	ТСЦ-507-5008 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	28	0,39		0,39		11			11		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТСЦ-507-5009 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	12	0,53		0,53		6			6		
27	ТСЦ-302-1483 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	76	35,13		35,13		2670			2670		
28	ТСЦ-302-1483 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Кран шаровой В-В размером 1/2" с мериканкой	шт.	24	35,13		35,13		843			843		
29	ТСЦ-302-1485 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Кран шаровой В-В размером 1"	шт.	4	78,46		78,46		314			314		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТСЦ-302-1484 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т и archit. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	8	51,67		51,67		413			413		
31	ТЕР26-01-017-01 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т и archit. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиизтилена ("Термофлекс"); трубками, энергофлекс супер с последующим обертыванием КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. - ЗПМ=1 25- ТЗ=1 15- ТЗМ=1 25	10 м трубопро вода	12,4	911,76	26,98	859,61		11306	312	335	10659	4,048	50,2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦ от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 3-9, 11-12, 10, 13-31))														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 Водоснабжение :														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии														
Теплоизоляционные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 Водоснабжение														
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
										27320	4437	4473	18410	724,36
												510		41,43

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-9, 11-12, 10, 13-31)														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 7663) (Поз. 1-2)														
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 497) (Поз. 10)														
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 6462) (Поз. 31)														
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 83863) (Поз. 3-9, 11-12)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 7663) (Поз. 1-2)														
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 6959) (Поз. 10, 31)														
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 83863) (Поз. 3-9, 11-12)														
Итого по смете:														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии														
Теплоизоляционные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
2%														
Итого с непредвиденными														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														
									230316	91891	29254	109171		724,36
											6594			41,43
									202996	87453	24780	90761		
											6084			
									92333					
									4828					
									343					
									4976					
									82186					
									53369					
									3065					
									3341					
									46963					
									15891					70,94
														0,21
									249099					599,56
														41,21
									1451					3,66
														0,01
									109577					50,2
									376018					724,36
														41,43
									109171					
									29254					
									98485					
									92333					
									53369					
									7520					
									383538					
									69037					
									452575					724,36
														41,43

Составил:  В.А.Долгова
(должность, подпись, расшифровка)

Центр ГРАНД
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2016г. _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова 12
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)

Водоотведение

Основание: 016-024 „дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 531,791 тыс. руб.
Средства на оплату труда 103,562 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 880,01 чел.час
Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями)с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин			
					Всего		Экспл. маш.			Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда			Экспл. маш.	Мат-ы
					оплата труда	в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда									
										на ед-цу	всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Раздел 1. Водоотведение																	
1	ТЕРр65-02-2 Приказ Упр. строи т. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, стояки и лежаки	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	2,02	462,05	9,96			933	913	20		85,3	172,31			
					452,09	0,52					1		0,32	0,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРp65-02-2 Приказ Упр.строи т. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, выпуски	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,14	462,05	9,96			65	64	1		85,3	11,94
					452,09	0,52							0,32	0,04
3	ТЕРp65-02-1 Приказ Упр.строи т. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	1,28	369,62	4,98			473	467	6		68,8	88,06
					364,64	0,26							0,16	0,2
4	ТЕРp65-06-12 И1-Утв. Приказ.Упр авл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,64	2791,5	85,12	358,12		1787	1503	54	230	412,7	264,13
					2348,26	1,23					1		0,75	0,48
5	ТЕР16-04-001-02 И1-Утв. Приказ.Упр авл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм, стояк и лежаки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. - ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	2,02	4625,6	7,94	4177,04		9344	890	16	8438	70,84	143,1
					440,62	0,78					2		0,0625	0,13
6	ТЕР16-04-001-02 И1-Утв. Приказ.Упр авл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм, выпуск КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. - ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,14	4625,6	7,94	4177,04		648	62	1	585	70,84	9,92
					440,62	0,78							0,0625	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕР16-04-001-01 И1-Утев. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. : ЗПМ=1,25; ЛЗ=1,15; ЛЗМ=1,25	100 м трубопро вода	1,28	1244,56	3,44	781,61		1593	588	4	1001	73,876	94,56
					459,51	0,31							0,025	0,03
8	ТСЦ-301-5609 И1-Утев. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, 100-100	шт.	96	5,31		5,31		510			510		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-8))														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Водоотведение :														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)														
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)														
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Водоотведение														
Раздел 2. материал по прайсу														

Центр ГРАНД

Центр ГРАНД														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Прайс Сатурн	Клапан вакуумный д.110мм 218-1,18-5,93=31,15	шт	12	31,15				374					
10	Прайс	Унитаз 2200-1,18-5,93=314,4	шт	64	314,4				20122					
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г, материал по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 9-10))												
		Итого по разделу 2 материал по прайсу :												
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
		Итого												
		В том числе:												
		Итого по разделу 2 материал по прайсу												
Раздел 3. Ниши														
11	ТЕР46-04-001-04 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка кирпичных стен ниш	1 м3	2,2	217,84	172,03			479	101	378		8,24	18,13
12	ТЕР53-16-1 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2,2	45,81	10,61			2770	392	63		1,15	2,53
					1258,88	28,8	1052,07					35,39	77,86	
					178,01	2,86				6		0,43	0,95	
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 11-12))												
		Накладные расходы												
		Сметная прибыль												
		Итого по разделу 3 Ниши :												
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
		Стены (ремонтно-строительные)												

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									40549					0,95
В том числе:														95,99
Материалы														3,48
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль									5737					
Итого по разделу 3 Ниши									40549					95,99
														3,48
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									39098	4980	543	13079		880,01
											33			5,02
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									305785	103135	3551	77558		880,01
											427			5,02
В том числе, справочно:														
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-8, 11-12)									165642	98156	3008	64479		
											394			
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. материал по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 9-10)									101045					
Накладные расходы									85522					
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 29918) (Поз. 1-3)									18848					
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 8196) (Поз. 12)									5983					
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 31140) (Поз. 4)									27403					
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2389) (Поз. 11)									2007					
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 31919) (Поз. 5-7)									31281					
Сметная прибыль									50526					
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 29918) (Поз. 1-3)									11967					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 31140) (Поз. 4)									14947					
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 8196) (Поз. 12)									4590					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2389) (Поз. 11)									1147					
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 31919) (Поз. 5-7)									17875					
Итого по смете:														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									60897					272,31
														0,89
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									75194					264,13
														0,48
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									262169					247,58
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									3024					0,17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									7718					18,13
														2,53

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стены (ремонтно-строительные)									32831					77,86
														0,95
									441833					880,01
Итого														5,02
В том числе:														
Материалы									77558					
Машины и механизмы									3551					
ФОТ									103562					
Накладные расходы									85522					
Сметная прибыль									50526					
Непредвиденные затраты 2%									8837					
Итого с непредвиденными									450670					
НДС 18%									81121					
ВСЕГО по смете									531791					880,01
														5,02

Составил: _____ Долгова В.А
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2016 г. _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова 12
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05
(локальная смета)

отопление

Основание: 016-024 дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 2340,711 тыс. руб.
Средства на оплату труда 476,681 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 3688,02 чел. час
Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями)с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50мм	100 м трубопро вода	14,664 1466,4/100	247,45	6,54	7,65		3629	3421	96	112	43,6	639,35	
	И11-Уте. Приказ. Упр авел. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13				233,26										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРп65-14-4 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопро вода	0,886 88,6/100	384,33	16,32	18,65		341	310	14	17	65,3	57,86
					349,36									
3	ТЕРп65-19-1 Приказ Упр. строи т. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	2,08	613,11	69,71			1275	1130	145		110	228,8
					543,4	3,67					8		2,24	4,66
4	ТЕРп65-09-4 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопро вода	0,96 64*1,5/100	781,62	62,83	24,74		750	666	60	24	115,1	110,5
					694,05	0,34							0,21	0,2
5	ТСЦ-301-0550 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Трубные заготовки	компл.	64	65,58		65,58		4197			4197		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
									10192	5527	315	4350		1036,51
											8			4,86
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-5))														
									142320	114464	2060	25796		1036,51
											103			4,86
Накладные расходы														
									75626					
Сметная прибыль														
									46931					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)														
									206902					926,01
														4,66
									57975					110,5
														0,2
									264877					1036,51
														4,86
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
									264877					1036,51
														4,86

Раздел 2. Сантехнические работы

6	ТЕР16-04-002-01	И1-Угв. Приказ Упр аел. строи т.и архит. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, PPR PN25 FDrplast-d20x3,4mm КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. - ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	3,808 380,8/100	3197,25	1630,63	205,84		12175	5182	6209	784	218,776	833,1
						1360,78	207,84					791		16,775	63,88
7	ТЕР16-04-002-02	И1-Угв. Приказ Упр аел. строи т.и архит. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. - ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	7,584 758,4/100	2304,51	1005,08	229,06		17477	8118	7623	1736	172,086	1305,1
						1070,37	127					963		10,25	77,74
8	ТЕР16-02-001-02	И1-Угв. Приказ Упр аел. строи т.и архит. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм лежаки и стояки подъездов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. - ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,632 63,2/100	2456,37	55,68	2172,06		1552	144	35	1373	37,9155	23,96
						228,63	2,33					1		0,1875	0,12

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕР16-02-001-03 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, лежак КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,24	2650,34	55,68	2366,03		636	55	13	568	37,9155	9,1
					228,63	2,33					1		0,1875	0,05
10	ТЕР16-02-001-04 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, лежак КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,96	3123,04	55,68	2838,73		2998	219	53	2726	37,9155	36,4
					228,63	2,33					2		0,1875	0,18
11	ТЕР16-02-001-05 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, лежак КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,96	2908,49	55,68	2624,18		2792	219	53	2520	37,9155	36,4
					228,63	2,33					2		0,1875	0,18
12	ТЕР16-02-001-06 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, лежак КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,48	4409,63	108,05	4017,82		2117	136	52	1929	47,058	22,59
					283,76	2,94					1		0,2375	0,11
13	ТЕР16-02-001-06 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 65 мм, лежак КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,24	4409,63	108,05	4017,82		1058	68	26	964	47,058	11,29
					283,76	2,94					1		0,2375	0,06

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕР16-02-001-06 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 80 мм лежак и гл. стояк КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x20 мм	100 м трубопро вода	0,646 64,6/100	4409,63	108,05	4017,82		2849	183	70	2596	47,058	30,4
					283,76	2,94					2		0,2375	0,15
15	ТСЦ-507-3295 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x20 мм	шт.	432	0,91		0,91		393			393		
16	ТСЦ-507-3174 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	424 384+40	1,07		1,07		454			454		
17	ТСЦ-507-5008 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	290	0,39		0,39		113			113		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТСЦ-507-5007 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	76	0,29		0,29		22			22		
19	ТСЦ-507-5090 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1"	шт.	512	10,66		10,66		5458			5458		
20	ТСЦ-104-0169 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Клипсы (зажимы)	шт.	1138	0,46		0,46		523			523		
21	ТСЦ-302-1483 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Кран шаровой В-В размером 1/2"с американкой	шт.	52	35,13		35,13		1827			1827		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТСЦ-302-1484 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Кран шаровой В-В размером 3/4" с американкой	шт.	488	51,67		51,67		25215			25215		
23	ТСЦ-302-1485 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Кран шаровой В-В размером д. 50мм	шт.	8	78,46		78,46		628			628		
24	ТЕР18-03-001-02 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка радиаторов стальных с креплением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. - ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 кВт радиаторов и конвекторов	2,072 207,2/100	15319,43	279,06	14616,4		31742	878	578	30286	75,44	156,31
					423,97	3,84					8		1,6	3,32
25	ТЕР18-03-001-01 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка радиаторов чугунных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. - ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,1536 15,36/100	35051,66	463,8	34098,62		5384	75	71	5238	87,055	13,37
					489,24	7,45					1		3,4	0,52
26	ТСЦ-302-1331 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм, гильза	М	130	15,64		15,64		2033			2033		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ТЕР16-07-005-01 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. - ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	3,272 327,2/100	101,86	55,34	4,46		333	138	181	14	5,7615	18,85
					42,06									
28	ТЕР16-07-005-02 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. - ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,886 88,6/100	112,7	55,34	15,3		100	37	49	14	5,7615	5,1
					42,06									
29	ТЕР18-06-003-10 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка воздухоотводчиков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. - ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25	1 шт.	1	65,84	9,91	44,53		66	11	10	45	1,909	1,91
					11,4	0,31							0,025	0,03
30	ТСЦ-302-0474 И1-Уте. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Краны для спуска воздуха ,Маевского КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. - ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25	компл.	208	8,17		8,17		1699			1699		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 26, 30, 6-14, 24-25, 27-29, 15-23))														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 Сантехнические работы :														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и														
									119644	15463	15023	89158		2503,88
											1773			146,34
									947196	320239	98250	528707		2503,88
											22925			146,34
									336301					
									192172					
									1270295					2503,88

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
кондиционирование воздуха)														
Теплоизоляционные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 Сантехнические работы														
Раздел 3. Строительные работы														
31	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полистилена ("Термофлекс"): трубами, энергофлекс супер с последующим обертыванием	10 м трубопровода	30,4 304/10	911,76	26,98	859,61		27718	765	820	26133	4,048	123,06
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,17									
32	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27	434,62	3,48	171,61		117	70	1	46	46,6785	12,6
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			259,53	0,03							0,0125	
33	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,98	287,27	22,95	182,74		282	80	22	180	12,213	11,97
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)			81,58	0,23							0,025	0,02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
									28117	915	843	26359		147,63
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 31-33))														
									180773	18950	5514	156309		147,63
Накладные расходы														
									14502					0,02
Сметная прибыль														
									8937					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 3 Строительные работы :														
Теплоизоляционные работы									195979					123,06
Отделочные работы									3427					12,6
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									4806					11,97
Итого									204212					0,02
В том числе:														147,63
Материалы														0,02
Машины и механизмы									156309					
ФОТ									5514					
Накладные расходы									18950					
Сметная прибыль									14502					
8937														
Итого по разделу 3 Строительные работы									204212					147,63
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									157953	21905	16181	119867		3688,02
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1270289	453653	105824	710812		151,22
В том числе, справочно:											23028			3688,02
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-5, 26, 30, 6-14, 24-25, 27-29, 15-23, 31-33)									1112336	431748	89643	590944		151,22
Накладные расходы									426429		21247			
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 100774) (Поз. 1-3)									63488					
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1657) (Поз. 33)									1143					
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 15843) (Поз. 31)									12199					
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 13793) (Поз. 4-5)									12138					
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1450) (Поз. 32)									1160					
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 343164) (Поз. 6-14, 24-25, 27-29)									336301					
Сметная прибыль									248040					
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 100774) (Поз. 1-3)									40310					
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1450) (Поз. 32)									537					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 13793) (Поз. 4-5)									6621					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 17500) (Поз. 31, 33)									8400					
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 343164) (Поз. 6-14, 24-25, 27-29)									192172					
Итого по смете:														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									206902					926,01
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)														4,66
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									57975					110,5
														0,2
									1270295					2503,88
														146,34

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Теплоизоляционные работы								401353					123,06
	Отделочные работы								3427					12,6
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								4806					11,97
														0,02
	Итого								1944758					3688,02
	В том числе:													151,22
	Материалы								710812					
	Машины и механизмы								105824					
	ФОТ								476681					
	Накладные расходы								426429					
	Сметная прибыль								248040					
	Непредвиденные затраты 2%								38895					
	Итого с непредвиденными								1983653					
	НДС 18%								357058					
	ВСЕГО по смете								2340711					3688,02
														151,22

Составил:  Долгова В.А.
(должность, подпись, расшифровка)