Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Козин А.С.
"01" июля 2016г.

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Грязи, ул. Чернышевского, д.18

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ 317,254 тыс. руб.
Средства на оплату труда 79,262 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 703,03 чел.час
Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт фасада														
1	**ТЕР08-07-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	5,61	595,2 271,14	7,21	316,85		3339	1521	40	1778	50,025	280,64	
2	**ТЕРр61-10-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,424	2041,86 1106,08	1,19	934,59		866	469	1	396	201,84	85,58	
3	**ТЕРр62-41-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,424	101,71 101,71				43	43			20,8	8,82	
4	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	4,23	268,78 23,25	25,79	219,74		1137	98	109	930	4,29	18,15	
5	**ТЕРр62-25-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	4,23	363,03 126,26	1,82	234,95		1536	534	8	994	23,6	99,83	
6	**ТЕРр62-26-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	4,23	743,48 79,08	95,84	568,56		3145	335	405	2405	14,59	61,72	
Раздел 2. Карниз														
7	**ТЕРр61-10-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,076	2041,86 1106,08	1,19	934,59		155	84		71	201,84	15,34	
8	**ТЕР15-04-012-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,42	1056,35 94,16	12,86	949,33		444	40	5	399	16,5485	6,95	
Раздел 3. Ремонт цоколя														
9	**ТЕР46-02-009-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Отбивка штукатурки с кирпичных стен (100 м2)	0,16	111,59 111,59				18	18			22,82	3,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	**ТЕР15-02-036-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,16	4099,1 860,79	63,26 4,29	3175,05		656	138	10 1	508	149,4425	23,91	
11	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,16	416,08 133,1	5,54 0,03	277,44		67	21	1	45	24,288	3,89	
Раздел 4. Наружные откосы														
12	**ТЕРр61-20-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,021	3755,53 1885,42	2,28	1867,83		79	40		39	323,4	6,79	
13	**ТЕРр62-41-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,189	101,71 101,71				19	19			20,8	3,93	
14	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,21	268,78 23,25	25,79	219,74		56	5	5	46	4,29	0,9	
15	**ТЕРр62-25-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,21	363,03 126,26	1,82	234,95		76	27		49	23,6	4,96	
16	**ТЕРр62-26-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,21	743,48 79,08	95,84	568,56		156	17	20	119	14,59	3,06	
Раздел 5. Окна														
17	**ТЕРр56-01-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,01	911,99 659,1	252,89 14,53			9	7	2		128,73	1,29	
18	**ТЕРр56-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов)	0,024	260,87 231,93	28,94 1,53			6	6			46,11	1,11	
19	**ТЕР10-01-034-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,024	52301,05 1361,74	611,58 3,61	50327,73		1255	33	15	1207	248,492	5,96	
20	**ТЕРр58-20-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м)	0,014	1523,81 221,54	5,78 0,13	1296,49		21	3		18	41,41	0,58	
Раздел 6. Двери														
21	**ТЕРр56-09-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,01	1535,18 901,88	633,3 36,64			15	9	6		179,3	1,79	
22	**ТЕРр56-10-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,028	180,67 180,67				5	5			36,28	1,02	
23	**ТЕР09-04-012-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	2,8	51,22 17,17	22,61	11,44		143	48	63	32	2,76	7,73	
24	**Прайс-лист**	Блоки дверные металлические (шт)	1	2650		2650		2650			2650			
Раздел 7. Внутренние откосы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	**ТЕРр61-07-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,018	4056,73 2152,8	36,1 1,9	1867,83		73	39	1	33	383,06	6,9	
26	**ТЕРр62-16-5** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,035	952,58 183,68	8,05 0,16	760,85		33	6		27	33,89	1,19	
Раздел 8. Входные козырьки														
27	**ТЕРр62-18-1 прим** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска масляными составами деревянного каркаса (100 м2 окрашиваемой поверхности) *960,78 = 992,32 - 0,0022 х 14 334,87*	0,045	960,78 711,85	8,05 0,16	240,88		43	32		11	129,9	5,85	
28	**ТЕРр58-17-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка покрытий кровель из листовой стали (100 м2 покрытия кровли)	0,028	51,72 51,3	0,42			1	1			10,49	0,29	
29	**ТЕР09-04-002-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа с ЛКП (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,028	939,33 223,72	586,68 42,96	128,93		26	6	16 1	4	40,825	1,14	
30	**прайс**	Профлист С-21 т. 0,5 мм (м2) *2,8*1,05*	2,94	56,78		56,78		167			167			
31	**прайс**	Шуруп кровельный КР 4,8*35 мм (шт)	20	0,36		0,36		7			7			
32	**ТЕР12-01-010-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство мелких покрытий из листовой стали (коньковые элементы) (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,005	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17		30	3		27	129,6625	0,65	
Раздел 9. Газовая труба														
33	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,06	143,64 40,79	11,48 0,11	91,37		9	2	1	6	6,1065	0,37	
34	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,06	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		12	2		10	4,4045	0,26	
Раздел 10. Балконы														
35	**ТЕРр61-10-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,098	2041,86 1106,08	1,19	934,59		200	108		92	201,84	19,78	
36	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,141	268,78 23,25	25,79	219,74		38	3	4	31	4,29	0,6	
37	**ТЕРр62-25-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,141	363,03 126,26	1,82	234,95		51	18		33	23,6	3,33	
38	**ТЕРр62-26-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,141	743,48 79,08	95,84	568,56		105	11	14	80	14,59	2,06	
39	**ТЕР09-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство экрана из профлиста (100 м2) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,141	265,29 208,38	47,9 1,86	9,01		37	29	7	1	37,4785	5,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	**прайс**	Проф. лист толщ. 0,5 (м2) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	14,805 *14,1*1,05*	39		39		577			577			
41	**ТЕР07-01-044-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство каркаса под экран из профильной трубы (1 т стальных элементов) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,066	9231,94 314,27	310,85	8606,82		609	21	21	567	49,105	3,24	
42	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,048	143,64 40,79	11,48 0,11	91,37		7	2	1	4	6,1065	0,29	
43	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,048	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		10	1		9	4,4045	0,21	
44	**ТЕР12-01-008-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб (100 м2 фасада (без вычета проемов)) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,018	248,83 30,15	1,03	217,65		4	1		3	5,635	0,1	
45	**ТЕР12-01-010-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,03	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17		181	21	1	159	129,6625	3,89	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								18116	3826	7562	13534		703,03	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								164438	79236	494426	80258		703,03	
В том числе, справочно:														
II кв. 2016 г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 7, 12, 25, 35, 3-6, 13-16, 26-27, 36-38, 8, 10-11, 9, 17-18, 21-22, 24, 19-20, 28, 23, 29, 39-40, 30-32, 44-45, 33-34, 42-43, 41)								146322	75410	418824	66723			
Накладные расходы								62618						
В том числе, справочно:														
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 15325) (Поз. 2, 7, 12, 25, 35)								10268						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 23775) (Поз. 3-6, 13-16, 26-27, 36-38)								16167						
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 559) (Поз. 17-18, 21-22, 24)								391						
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 83) (Поз. 20, 28)								59						
69% = 90%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1877) (Поз. 23, 29, 39-40, 33-34, 42-43)								1295						
80% = 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 4134) (Поз. 8, 10-11)								3307						
84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 373) (Поз. 9)								313						
90% = 118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 683) (Поз. 19)								615						
92% = 120%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 518) (Поз. 32, 44-45)								477						
93% = 122%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 31500) (Поз. 1)								29295						
99% = 130%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 435) (Поз. 41)								431						
Сметная прибыль								36531						
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 39100) (Поз. 2, 7, 12, 25, 35, 3-6, 13-16, 26-27, 36-38)								15640						
37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4134) (Поз. 8, 10-11)								1530						
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 559) (Поз. 17-18, 21-22, 24)								280						
43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 683) (Поз. 19)								294						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 83) (Поз. 20, 28)								43						
44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 518) (Поз. 32, 44-45)								228						
48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 518) (Поз. 9, 33-34, 42-43)								249						
54% = 80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 31500) (Поз. 1)								17010						
58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2167) (Поз. 23, 29, 39-41)								1257						
Итоги по смете:														
Конструкции из кирпича и блоков								88611					280,64	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								35478					134,39	
Малярные работы (ремонтно-строительные)								81166					214,4	
Отделочные работы								14708					34,75	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								865					3,65	
Проемы (ремонтно-строительные)								16997					5,21	
Деревянные конструкции								8848					5,96	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								292					0,87	
Строительные металлические конструкции								8122					14,15	
Полы (ремонтно-строительные)								1032						
Кровли								2351					4,64	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								500					1,13	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								4617					3,24	
Итого								263587					703,03	
В том числе:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы								80258						
Машины и механизмы								4944						
ФОТ								79262						
Накладные расходы								62618						
Сметная прибыль								36531						
Непредвиденные расходы 2%								5272						
Итого с непредвиденными								**268859**						
18%								48395						
ВСЕГО по смете								**317254**					**703,03**	

Составил: инженер-сметчик _____ И.В. Татаринова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту _____ С.Н. Шлюпиков