

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области

Козин А.С.



Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк ул. Краснознаменная д.23

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы теплоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 862,437 тыс. руб.

Средства на оплату труда 145,734 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1175,61 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый Раздел														
Розлив														
1	ТЕРп57-01-3 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка оснований покрытия полов простильных полов (100 м2 основания)	0,96	85,28 85,28				82	82			17,44	16,74	
3	ТЕРп66-24-2 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранный изоляции)	0,92	99,51 99,51				92	92			19,1	17,57	
4	ТЕРп65-15-3 И1-Утм. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)	1,58	3029,25 617,16	164,9 0,49	2247,19		4786	975	261 1	3550	111	175,38	
5	ТЕРп65-15-2 И1-Утм. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм (100 м трубопровода)	0,56	2139,48 505,96	62,93 0,33	1570,59		1198	283	35	880	91	50,96	
6	ТЕРп65-15-1 И1-Утм. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм (100 м трубопровода)	0,54	1368,61 496,51	51,58 0,16	820,52		739	268	28	443	89,3	48,22	
7	прайс-лист	кран шаровый д. 15 мм (шт.) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	36	25,52		25,52		919			919			
8	прайс-лист	кран шаровый д. 20 мм (шт.) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	36	55,83		55,83		2010			2010			
9	Прайс-лист	Фасонные и соединительные части (шт) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	150	9,74		9,74		1461			1461			
10	ТЕР16-07-005- 01 И1-Утм. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,68	101,86 42,06	55,34	4,46		273	113	148	12	5,7615	15,44	
11	ТЕР13-03-002- 04 И1-Утм. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,5818	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74		167	47	13	107	12,213	7,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,5818	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		115	15	4	96	4,4045	2,56	
13	ТЕР26-01-017-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Теплоизоляция трубопроводов : трубами с последующим обертыванием (10 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,68	911,76 25,17	26,98	859,61		2444	67	72	2305	4,048	10,85	
14	ТЕРр65-14-3 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)	0,22	247,45 233,26	6,54	7,65		54	51	1	2	43,6	9,59	
15	ТЕР16-04-002-02 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,22	2304,51 1070,37	1005,08 127	229,06		507	235	221 28	51	172,086	37,86	
2	ТЕР11-01-033-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,96	4759,63 373,58	116,69 1,19	4269,36		4569	359	112 1	4098	69,828	67,03	
Стояки отопления														
16	ТЕРр65-14-3 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)	2,45	247,45 233,26	6,54	7,65		606	571	16	19	43,6	106,82	
17	ТЕР16-04-002-02 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,16	2304,51 1070,37	1005,08 127	229,06		4978	2312	2171 274	495	172,086	371,71	
18	прайс-лист	кран шаровый д. 20 американка (шт.) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	104	55,83		55,83		5806			5806			
19	прайс-лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	400	9,74		9,74		3896			3896			
20	ТЕР16-04-002-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,29	3197,25 1360,78	1630,63 207,84	205,84		927	395	473 60	59	218,776	63,45	
21	прайс-лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	104	9,74		9,74		1013			1013			
22	ТЕРр65-19-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (100 шт.)	0,52	613,11 543,4	69,71 3,67			319	283	36 2		110	57,2	
23	ТЕР18-03-001-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка радиаторов чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,5888	35051,66 489,24	463,8 7,45	34098,62		20638	288	273 4	20077	87,055	51,26	
24	301-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (кВт)	-58,88	335,81		335,81		-19772			-19772			
25	прайс-лист	Радиаторы чугунные (кВт)	58,88	473,39		473,39		27873			27873			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	прайс-лист	Кран маевского (1 компл.) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	26	10,17		10,17		264			264			
27	ТЕР46-03-010-01 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (100 отверстий) (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5)	0,36	370,64 45,28	325,36 20,08			133	16	117 7		15,17	5,46	
28	ТЕР46-03-017-01 И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,04	1171,23 279,66	20,51	871,06		47	11	1	35	55,16	2,21	
отопление л/клеток														
29	ТЕРp65-15-1 И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм (100 м трубопровода)	0,12	1368,61 496,51	51,58 0,16	820,52		164	60	6	98	89,3	10,72	
30	прайс-лист	кран шаровый д. 15 мм (шт.) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4	25,52		25,52		102			102			
31	прайс-лист	кран шаровый д. 20 мм (шт.) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4	55,83		55,83		223			223			
32	ТЕРp65-19-5 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж конвекторов (100 экм)	0,0884	96,62 90,4	6,22 0,33			9	8	1		18,3	1,62	
33	ТЕР18-03-001-03 И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка конвекторов 2а-24 (100 кВт радиаторов и конвекторов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,05376	13529,83 624,13	230,69 3,38	12675,01		727	34	12	681	111,0555	5,97	
34	ТЕР16-07-005-01 И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,12	101,86 42,06	55,34	4,46		12	5	7		5,7615	0,69	
тепловой ввод														
35	ТЕР01-02-057-02 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,024	866,02 866,02				21	21			177,1	4,25	
36	ТЕР46-03-007-02 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Расширение проемов в конструкциях из бетона (1 м3)	0,1	1864,98 155,17	1709,81 105,5			186	16	170 11		27,61	2,76	
37	ТЕР07-06-002-05 И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (100 шт. сборных конструкций) (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,01	510,75 433,72	77,03 8,82			5	4	1		73,512	0,74	
38	ТЕР07-06-002-05 И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 б/у (100 шт. сборных конструкций) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,01	784,32 623,47	120,36 13,79	40,49		8	6	1	1	105,6735	1,06	
39	ТЕРp65-15-3 И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)	0,04	3029,25 617,16	164,9 0,49	2247,19		121	25	7	89	111	4,44	
40	ТЕР16-07-006-04 И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм (1 сальник) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	38,75 23,3	1,03	14,42		39	23	1	15	4,094	4,09	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТЕР16-07-003-07 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм (1 врезка) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2	376,84 51,73	14,1 0,31	311,01		754	103	28 1	623	8,579	17,16	
42	ТЕР16-07-005-02 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,04	112,7 42,06	55,34	15,3		5	2	2	1	5,7615	0,23	
43	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,01	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74		3	1		2	12,213	0,12	
44	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,01	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		2			2	4,4045	0,04	
45	ТЕР26-01-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Теплоизоляция трубопроводов : трубами с последующим обертыванием (10 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,4	911,76 25,17	26,98	859,61		365	10	11	344	4,048	1,62	
46	ТЕР01-02-061-02 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 2 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,024	525,37 525,37				13	13			111,78	2,68	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								68903	6794	4229 389	57880		1175,61	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								511591	140704	27657 5030	343230		1175,61	
В том числе, справочно:														
ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 3-6, 29, 39, 7-9, 18-19, 21, 30-31, 10, 15, 17, 20, 23, 26, 33-34, 40-42, 11-12, 43-44, 13, 45, 14, 16, 22, 32, 2, 24-25, 27-28, 36, 35, 46, 37-38)								442688	133910	23429 4641	285348			
Накладные расходы								130250						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 20839) (Поз. 3, 14, 16, 22, 32)								13128						
61% = 80%*(0,85*0,9) ФОТ (от 704) (Поз. 35, 46)								429						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 1698) (Поз. 1)								1155						
69% = 90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1305) (Поз. 11-12, 43-44)								900						
77% = 100%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1595) (Поз. 13, 45)								1228						
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 33377) (Поз. 4-6, 29, 39)								29372						
84% = 110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1124) (Поз. 24-25, 27-28, 36)								944						
94% = 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7448) (Поз. 2)								7001						
98% = 128%*(0,85*0,9) ФОТ (от 77437) (Поз. 10, 15, 17, 20, 23, 26, 33-34, 40-42)								75888						
99% = 130%*(0,85*0,9) ФОТ (от 207) (Поз. 37-38)								205						
Сметная прибыль								74707						
В том числе, справочно:														
31% = 45%*(0,8*0,85) ФОТ (от 704) (Поз. 35, 46)								218						
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 20839) (Поз. 3, 14, 16, 22, 32)								8336						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 33377) (Поз. 4-6, 29, 39)								16021						
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 1698) (Поз. 1)								917						
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 4024) (Поз. 11-12, 43-44, 13, 45, 24-25, 27-28, 36)								1932						
51% = 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7448) (Поз. 2)								3798						
56% = 83%*(0,8*0,85) ФОТ (от 77437) (Поз. 10, 15, 17, 20, 23, 26, 33-34, 40-42)								43365						
58% = 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 207) (Поз. 37-38)								120						
Итого по смете:														
Полы (ремонтно-строительные)								3770					16,74	
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)								3867					17,57	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								110967					289,72	
Материалы								91500						
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								345871					567,86	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								4170					9,83	
Теплоизоляционные работы								19841					12,47	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								38888					175,23	
Полы								43267					67,03	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								52505					10,43	
Земляные работы, выполняемые ручным способом								1351					6,93	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								551					1,8	
Итого								716548					1175,61	
В том числе:														
Материалы								343230						

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Машины и механизмы							27657						
	ФОТ							145734						
	Накладные расходы							130250						
	Сметная прибыль							74707						
	Непредвиденные затраты 2%							14331						
	Итого с непредвиденными							730879						
	НДС 18%							131558						
	ВСЕГО по смете							862437					1175,61	

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков



Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная д.23

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 244,104 тыс. руб.

Средства на оплату труда 50,119 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 389,57 чел. час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Розлив														
1	ТЕРр57-01-3 <i>Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7</i>	Разборка оснований покрытия полов протистильных полов (100 м2 основания)	0,42	85,28 85,28				36	36			17,44	7,32	
2	ТЕРр65-09-5 <i>И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм (100 м трубопровода)	0,25	5391,61 732,04	62,83 0,34	4596,74		1348	183	16	1149	121,4	30,35	
3	ТЕРр65-09-4 <i>И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм (100 м трубопровода)	0,1	4724,62 694,05	62,83 0,34	3967,74		472	69	6	397	115,1	11,51	
4	ТЕРр65-09-2 <i>И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм (100 м трубопровода)	0,24	3620,55 517,98	62,83 0,34	3039,74		869	124	15	730	85,9	20,62	
5	Прайс-лист	кран шаровый Ф15мм (шт)	8	25,52		25,52		204			204			
6	Прайс-лист	кран шаровый Ф20мм (шт)	8	55,35		55,35		443			443			
7	Прайс-лист	Фасонные и соединительные части (шт)	40	9,74		9,74		390			390			
8	ТЕР16-07-005-01 <i>И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,59	101,86 42,06	55,34	4,46		60	25	33	2	5,7615	3,4	
9	ТЕР13-03-002-04 <i>И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,1017	287,27 81,58	22,95 0,23	162,74		29	8	2	19	12,213	1,24	
10	ТЕР13-03-004-26 <i>И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,1017	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		20	3	1	16	4,4045	0,45	
11	ТЕР26-01-017-01 <i>И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"); трубками с последующим обертыванием (10 м трубопровода) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	5,9	911,76 25,17	26,98	859,61		5379	149	159	5071	4,048	23,88	

1	2	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТЕР11-01-033-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,42	4759,63 373,58	116,69 1,19	4269,36			1999	157	49	1793	69,828	29,33	
Раздел 2. Стояки															
13	ТЕРр65-01-1 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,88	235,86 207,67	8,13 0,18	20,06			208	183	7	18	39,859	35,08	
14	ТЕР16-04-002-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм (100 м трубопровода) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,64	2615,83 1230,93	1155,84 146,05	229,06			1674	788	740 93	146	197,8989	126,66	
15	ТЕР16-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,24	3645,96 1564,9	1875,22 239,01	205,84			875	376	450 57	49	251,5924	60,38	
16	прайс-лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	60	9,74		9,74			584			584			
17	прайс-лист	Кран шаровый Ф15 мм (шт) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	16	25,52		25,52			408			408			
18	ТЕР46-03-010-01 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (100 отверстий) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); Коэффициент на стесненность ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,16	426,24 52,07	374,17 23,09			68	8	60 4			8,7228	1,4	
19	ТЕР46-03-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий (1 м3 заделки) (Коэффициент на стесненность ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,1	1216,26 321,61	23,59	871,06			122	32	2	88	63,434	6,34	
Раздел 3. Ввод ХВС															
20	ТЕР01-02-057-02 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,03	866,02 866,02					26	26			177,1	5,31	
21	ТЕР46-03-007-02 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Расширение проемов в конструкциях из бетона (1 м3) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	0,05	932,49 77,59	854,9 52,75				47	4	43 3		13,805	0,69	
22	ТЕРр65-09-6 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)	0,1	6593,49 813,45	163,34 0,49	5616,7			659	81	16	562	134,9	13,49	
23	прайс-лист	кран шаровый -задвижка д.50 (шт)	1	171,5		171,5			172			172			
24	ТЕР16-07-003-05 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (1 врезка) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	82,81 31,9	5,91	45			83	32	6	45	5,129	5,13	
25	ТЕР16-07-005-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,1	101,86 42,06	55,34	4,46			10	4	6		5,7615	0,58	

1	2 Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТЕР13-03-002-04 И1-Умс. Приказ Упр.авт.ст.роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,021	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74		6	2		4	12,213	0,26	
27	ТЕР13-03-004-26 И1-Умс. Приказ Упр.авт.ст.роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,021	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		4	1		3	4,4045	0,09	
28	ТЕР16-07-006-02 И1-Умс. Приказ Упр.авт.ст.роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм (1 сальник) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	21,27 15,44		5,83		21	15		6	2,714	2,71	
29	ТЕР01-02-061-02 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,03	525,37 525,37				16	16			111,78	3,35	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								16232	2322	1611 157	12299		389,57	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								131558	48088	10537 2031	72933		389,57	
В том числе, справочно:														
2 квартал 2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-6, 22-23, 7, 17, 8, 14-16, 24-25, 28, 9-10, 26-27, 11-13, 18-19, 21, 20, 29)								115326	45767	8925 1873	60634			
Накладные расходы								45296						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 3790) (Поз. 13)								2388						
61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 870) (Поз. 20, 29)								531						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 746) (Поз. 1)								507						
69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 290) (Поз. 9-10, 26-27)								200						
77% = 100%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3086) (Поз. 11)								2376						
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 9464) (Поз. 2-6, 22-23)								8328						
84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1002) (Поз. 18-19, 21)								842						
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3251) (Поз. 12)								3056						
98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 27620) (Поз. 8, 14-16, 24-25, 28)								27068						
Сметная прибыль								25958						
В том числе, справочно:														
31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 870) (Поз. 20, 29)								270						
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3790) (Поз. 13)								1516						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 9464) (Поз. 2-6, 22-23)								4543						
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 746) (Поз. 1)								403						
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4378) (Поз. 9-10, 26-27, 11, 18-19, 21)								2101						
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3251) (Поз. 12)								1658						
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 27620) (Поз. 8, 14-16, 24-25, 28)								15467						
Итого по смете:														
Полы (ремонтно-строительные)								1656					7,32	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								44368					75,97	
Материалы								4732						
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								81226					198,86	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								898					2,04	
Теплоизоляционные работы								38054					23,88	
Полы								18917					29,33	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								7847					35,08	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								3443					8,43	
Земляные работы, выполняемые ручным способом								1671					8,66	
Итого								202812					389,57	
В том числе:														
Материалы								72933						
Машины и механизмы								10537						
ФОТ								50119						
Накладные расходы								45296						
Сметная прибыль								25958						
Непредвиденные затраты 2%								4056						
Итого с непредвиденными								206868						
НДС 18%								37236						
ВСЕГО по смете								244104					389,57	

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области

Козин А.С.



Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк ул. Краснознаменная д.23

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 241,986 тыс. руб.

Средства на оплату труда 60,521 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 401,82 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Стояки														
1	ТЕРр65-01-1 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (100 м трубопровода) (Стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	1,34	235,86 207,67	8,13 0,18	20,06		316	278	11	27	34,66	46,44	
2	ТЕР16-04-002-02 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,64	2615,83 1230,93	1155,84 146,05	229,06		1674	788	740 93	146	172,086	110,14	
3	ТЕР16-04-002-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,7	3645,96 1564,9	1875,22 239,01	205,84		2552	1095	1313 167	144	218,776	153,14	
4	Прайс-лист	кран шаровый Ф15мм (шт) (Стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	16	25,52		25,52		408			408			
5	Прайс-лист	Фасонные и соединительные части (шт) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	40	9,74		9,74		390			390			
6	ТЕРр65-09-3 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм (п/сушители) (100 м трубопровода) (Стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,4	4039,59 657,59	72,25 0,39	3309,75		1616	263	29	1324	94,83	37,93	
7	302-0889	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм (м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	-40	32,85		32,85		-1314			-1314			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	прайс-лист	Трубная заготовка (п/суш) (м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Степенные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	40	50,01		50,01		2000			2000			
9	ТЕР16-07-005-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Степенные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,4	116,47 48,36	63,64	4,47		47	19	25	3	5,7615	2,3	
Раздел 2. Розлив (техподполье)														
10	ТЕРр66-24-2 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции)	0,13	99,51 99,51				13	13			19,1	2,48	
11	ТЕРр65-09-4 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм (100 м трубопровода)	0,3	4724,62 694,05	62,83 0,34	3967,74		1417	208	19	1190	115,1	34,53	
12	Прайс-лист	кран шаровый Ф32мм (шт)	1	64,47		64,47		64			64			
13	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,06	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74		17	5	1	11	12,213	0,73	
14	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,06	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		12	2		10	4,4045	0,26	
15	ТЕР26-01-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Теплоизоляция трубопроводов : трубками споследующим обертыванием (10 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3	911,76 25,17	26,98	859,61		2735	76	81	2578	4,048	12,14	
16	ТЕР16-07-005-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,3	101,86 42,06	55,34	4,46		31	13	17	1	5,7615	1,73	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								11978	2760	2236 260	6982		401,82	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								113187	57159	14624 3362	41404		401,82	
В том числе, справочно:														
ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-3, 9, 16, 4, 6, 11-12, 5, 7-8, 10, 13-15)								101209	54400	12387 3102	34421			
Накладные расходы								55854						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 6026) (Поз. 1, 10)								3796						
69% = 90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 145) (Поз. 13-14)								100						
77% = 100%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1574) (Поз. 15)								1212						
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 9754) (Поз. 4, 6, 11-12)								8584						
98% = 128%*(0,85*0,9) ФОТ (от 43022) (Поз. 2-3, 9, 16)								42162						
Сметная прибыль								32011						
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 6026) (Поз. 1, 10)								2411						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 9754) (Поз. 4, 6, 11-12)								4682						
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1719) (Поз. 13-15)								826						
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 43022) (Поз. 2-3, 9, 16)								24092						
Итого по смете:														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								11919					46,44	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								121358					267,31	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								41041					72,46	
Материалы								6381						
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)								546					2,48	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								447					0,99	
Теплоизоляционные работы								19360					12,14	
Итого								201052					401,82	
В том числе:														
Материалы								41404						
Машины и механизмы								14624						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ФОТ							60521						
	Накладные расходы							55854						
	Сметная прибыль							32011						
	Непредвиденные затраты 2%							4021						
	Итого с непредвиденными							205073						
	НДС 18%							36913						
	ВСЕГО по смете							241986					401,82	

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков



Козин А.С.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная д.23

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы водоотведения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 239,732 тыс. руб.

Средства на оплату труда 43,630 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 328,77 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Выпуски 2 шт														
1	ТЕРр68-12-4 И1-Утв. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций)	0,001	9020,28 1267,85	7752,43 388,65			9	1	8		243,35	0,24	
2	ТЕР27-06-020-01 И1-Утв. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,002	41998,76 265,59	2911,56 300,99	38821,61		84	1	6 1	77	38,3	0,08	
3	ТЕР27-06-021-01 И1-Утв. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8 к расч.)	0,002	38797,01 4,97	31	38761,04		78			78	0,09		
6	ТЕР01-01-003-14 И1-Утв. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,023	3618,9 76,31	3542,59 456,89			83	2	81 11		13,57	0,31	
7	ТЕРр65-02-2 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями)	0,16	462,05 452,09	9,96 0,52			74	72	2		85,3	13,65	
8	ТЕР16-04-001-02 И1-Утв. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,16	4625,6 440,62	7,94 0,78	4177,04		740	70	1	669	61,6	9,86	
9	прайс-лист	Гильза стальная Ф159 (м)	2	105,53		105,53		211			211			
10	ТЕР16-07-006-02 И1-Утв. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм (1 сальник) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	2	21,27 15,44		5,83		43	31		12	2,36	4,72	
11	ТЕР23-01-001-01 И1-Утв. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство основания под трубопроводы песчаного (10 м3 основания) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,16	815,04 60,05	31,74 4,04	723,25		130	10	5 1	115	10,2	1,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТЕР01-01-033-02 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,0214	639,53	639,53 137,38			14			14 3			
Раздел 2. Стояки														
13	ТЕРр65-02-3 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,6	696,77 679,59	17,18 0,91			418	408	10 1		111,5	66,9	
14	ТЕР46-03-010-02 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (100 отверстий) (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,16	894,89 121,62	773,27 47,71			143	19	124 8		35,43	5,67	
15	ТЕРр65-02-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,4	425,06 419,34	5,72 0,3			170	168	2		68,8	27,52	
16	ТЕР16-04-001-01 И1-Утв. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,4	1314 528,43	3,95 0,36	781,62		526	211	2	313	73,876	29,55	
17	ТЕР16-04-001-03 И1-Утв. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,6	9327,75 458,83	13,08 1,25	8855,84		5597	275	8 1	5314	68,4365	41,06	
18	прайс-лист	крепления (кг) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	20	11,03		11,03		221			221			
19	ТЕР46-03-017-01 И1-Утв. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,06	1270,39 369,85	29,48	871,06		76	22	2	52	63,434	3,81	
20	ТЕРр65-06-12 И1-Утв. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена унитазов типа «Компакт» (100 приборов) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,16	18466,61 2700,5	97,89 1,41	15668,12		2955	432	16	2507	412,7	66,03	
21	301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл.) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	-16	153,1		153,1		-2450			-2450			
22	прайс-лист	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл.) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	16	418		418		6688			6688			
Раздел 3. Техподполье														
4	ТЕРр57-01-3 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка оснований покрытия полов простильных полов (100 м2 основания) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,1	98,07 98,07				10	10			17,44	1,74	
29	ТЕР11-01-033-01 И1-Утв. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,1	4833,16 429,61	134,19 1,37	4269,36		483	43	13	427	69,828	6,98	
5	ТЕРр57-02-4 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий полов цементных (100 м2 покрытия) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,06	4272,55 684,16	3588,39 207,21			256	41	215 12		111,2	6,67	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТЕРp55-02-3 <i>Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7</i>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) (Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,22	696,77 679,59	17,18 0,91			153	150	3		111,5	24,53	
24	ТЕР16-04-001-03 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,22	9327,75 458,83	13,08 1,25	8855,84		2052	101	3	1948	68,4365	15,06	
26	ТЕР11-01-011-01 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,06	1084,13 260,22	63,08 2,99	760,83		65	16	4	45	45,4365	2,73	
27	ТЕР11-01-011-02 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Работы в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15)	0,06	201,11 3,29	11 0,49	186,82		12		1	11	0,575	0,03	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								18841	2083	520 38	16238		328,77	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								142831	43139	3401 491	96291		328,77	
В том числе, справочно:														
индекс 2 квартала 2016 года ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-3, 6, 12, 7, 13, 15, 23, 8, 10, 16-17, 24, 9, 18, 11, 14, 19-22, 4-5, 29, 26-27)								123990	41056	2881 453	80053			
Накладные расходы								35476						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 16540) (Поз. 7, 13, 15, 23)								10420						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 1211) (Поз. 21-22, 4-5)								823						
73% = 95%*(0,85*0,9) ФОТ (от 222) (Поз. 6, 12)								162						
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 8947) (Поз. 20)								7873						
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 21) (Поз. 1)								18						
84% = 110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 952) (Поз. 14, 19)								800						
94% = 123%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1222) (Поз. 29, 26-27)								1149						
98% = 128%*(0,85*0,9) ФОТ (от 14261) (Поз. 8, 10, 16-17, 24)								13976						
99% = 130%*(0,85*0,9) ФОТ (от 220) (Поз. 11)								218						
109% = 142%*(0,85*0,9) ФОТ (от 34) (Поз. 2-3)								37						
Сметная прибыль								20872						
В том числе, справочно:														
34% = 50%*(0,85*0,8) ФОТ (от 222) (Поз. 6, 12)								75						
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 16540) (Поз. 7, 13, 15, 23)								6616						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 8968) (Поз. 1, 20)								4305						
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 1211) (Поз. 21-22, 4-5)								654						
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 952) (Поз. 14, 19)								457						
51% = 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1222) (Поз. 29, 26-27)								623						
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 14261) (Поз. 8, 10, 16-17, 24)								7986						
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 220) (Поз. 11)								134						
65% = 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 34) (Поз. 2-3)								22						
Итого по смете:														
Благоустройство (ремонтно-строительные)								101					0,24	
Автомобильные дороги								1038					0,08	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								899					0,31	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								33674					132,6	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								85260					100,25	
Материалы								2562						
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								1274					1,63	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								3238					9,48	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								36087					66,03	
Полы (ремонтно-строительные)								29070					8,41	
Полы								5976					9,74	
Итого								199179					328,77	
В том числе:														
Материалы								96291						
Машины и механизмы								3401						
ФОТ								43630						
Накладные расходы								35476						
Сметная прибыль								20872						
Непредвиденные затраты 2%								3964						
Итого с непредвиденными								203163						
НДС 18%								36569						
ВСЕГО по смете								239732					328,77	

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области

Козин А.С.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк ул. Краснознаменная д.23

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость	222,645 тыс. руб.
строительных работ	27,555 тыс. руб.
монтажных работ	125,832 тыс. руб.
прочих	11,658 тыс. руб.
оборудования	19,937 тыс. руб.
Средства на оплату труда	31,271 тыс. руб.
Сметная трудоемкость	235,75 чел.час
Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.	

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Электромонтажные работы														
1	ТЕРр67-04-3 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж светильников с лампами накаливания (100 шт.)	0,04	31,83 30,9	0,93 0,05			1	1			6,32	0,25	
2	ТЕРм08-03-594-01 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,04	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17		142	22	52 14	68	88	3,52	
3	прайс лист	светильник НББ (шт)	4	87,82		87,82		351			351			
4	ТЕРр67-04-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж выключателей, розеток (100 шт.)	0,04	28,56 28,56				1	1			5,84	0,23	
5	ТЕРм08-03-591-01 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,04	381,33 245,69	21,7 0,37	113,94		15	10	1	4	39,5	1,58	
6	прайс-лист	Выключатель (шт)	4	14,5		14,5		58			58			
7	ТЕРм08-02-409-01 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм освещение подъездов (100 м)	0,16	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		137	22	9	106	23,8	3,81	
8	прайс лист	труба пвх ф20 (м)	16,32	2,86		2,86		47			47			
9	ТЕРм08-02-412-02 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,16	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56		33	6	1	26	6,74	1,08	
10	прайс-лист	Кабель ВВГнг LS 3х1,5мм2 (м)	16,32	7,73		7,73		126			126			
магистральные провода по чердаку на щит со счетчиком														
11	ТЕРм08-02-407-01 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,46	577,01 181,72	171,78 5,82	223,51		265	84	79 3	102	30,8	14,17	
12	прайс лист	труба ф 25 (м.п.)	47,38	24,4		24,4		1156			1156			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕРм08-02-412-05 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (100 м)	0,46	300,21 86,14	32,6 1,73	181,47		138	40	15 1	83	14,6	6,72	
14	прайс-лист	Кабель ВВГнг LS 5x10мм2 (м)	48,96	36,95		36,95		1809			1809			
Вводной щит														
15	ТЕРм08-03-572-01 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Демонтаж Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене (1 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	1	16,01 4,33	11,68 0,52			16	4	12 1		0,696	0,7	
16	ТЕРм08-03-572-01 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене (1 шт.)	1	154,14 14,43	38,92 1,73	100,79		154	14	39 2	101	2,32	2,32	
17	Прайс-лист О	Блок ВРУ (шт)	1	5000			5000	5000						
18	ТЕРр67-10-1прим <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Демонтаж, монтаж электросчетчика трехфазного б/у (100 шт.)	0,01	9672,6 526,42	2,18 0,11	9144		97	5		92	87,3	0,87	
19	509-8002	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО (шт.)	-1	91,44		91,44		-91			-91			
20	ТЕРм08-03-526-02 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)	2	136,29 13,85	3,64 0,12	120,8		277	28	7	242	2,32	4,64	
21	прайс-лист	Выключатель авт. мод. 1п С 50А (шт)	2	92,89		92,89		186			186			
магистральные стояки на квартиры														
22	ТЕР46-03-001-06 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм (100 отверстий)	0,04	1358,85 123,62	795,01 205,35	440,22		54	5	32 8	17	20,5	0,82	
23	ТЕРм08-02-407-02 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (100 м)	0,16	723,28 244,85	253,38 9,91	225,05		116	39	41 2	36	41,5	6,64	
24	прайс лист	труба ф 40 (м.п.)	16,48	29,4		29,4		485			485			
25	ТЕРм08-02-412-05 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (100 м)	0,16	300,21 86,14	32,6 1,73	181,47		48	14	5	29	14,6	2,34	
26	прайс-лист	Кабель ВВГнг LS 5x10мм2 (м)	16,48	36,95		36,95		609			609			
27	ТЕРм08-03-599-09 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)	4	60,29 20,9	3,39 0,12	36		241	84	14	143	3,36	13,44	
28	прайс лист	щит ЩРН (шт)	4	160		160		640			640			
29	ТЕРм08-03-526-02 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)	16	138,29 13,85	3,64 0,12	120,8		2213	222	58 2	1933	2,32	37,12	
30	прайс-лист	Выключатель авт. мод. 1п С 40А (шт)	16	40,56		40,56		649			649			
31	ТЕРм08-03-526-01 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (освещение л/кл) (1 шт.)	4	121,7 9,31	1,09	111,3		487	37	4	446	1,56	6,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	прайс-лист	Выключатель авт. мод. 1п С 16А (шт)	4	13,13		13,13		53			53			
33	ТЕРм08-02-409-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,72	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		614	101	41 1	472	23,8	17,14	
34	прайс лист	труба пвх ф20 (м)	73,44	2,86		2,86		210			210			
35	ТЕРм08-02-412-03 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопроводного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	0,72	223,11 46,37	9,31 0,5	167,43		161	33	7	121	7,86	5,66	
36	прайс-лист	Кабель ВВГнг LS 3х4мм2 (м)	73,44	10,8		10,8		793			793			
37	ТЕРп67-10-1прим И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж, монтаж электросчетчиков б/у (100 шт.)	0,16	9672,6 526,42	2,18 0,11	9144		1548	84		1464	87,3	13,97	
38	ТСЦ-509-8002 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО (шт.)	-16	91,44		91,44		-1463			-1463			
39	ТЕР46-03-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм (100 отверстий)	0,16	1327,64 140,5	885,49 234,08	301,65		212	22	142 37	48	23,3	3,73	
40	ТЕР46-03-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,03	1171,23 279,66	20,51	871,06		35	8	1	26	55,16	1,65	
Заземление														
41	ТЕР01-02-057-01 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0054	663,57 663,57				4	4			135,7	0,73	
42	ТЕР01-02-059-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 (1 электрод заземления) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3	441,21 36,34		404,87		1324	109		1215	7,6015	22,8	
43	ТЕРм08-02-471-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм (10 шт.)	0,3	634,51 63,13	57,73 2,35	513,65		190	19	17 1	154	10,7	3,21	
44	ТЕРм08-02-472-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,1	801,41 97,94	75,35 2,73	628,12		80	10	8	62	16,6	1,66	
45	ТЕРм08-02-472-06 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 (100 м)	0,2	858,65 112,1	70,14 2,35	676,41		172	22	14	136	19	3,8	
46	ТЕР01-02-061-02 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Засыпка вручную, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0054	525,37 525,37				3	3			111,78	0,6	
уличное освещение														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ТЕРм08-02-409-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм освещение подъездов (100 м)	0,4	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		341	56	23 1	262	23,8	9,52	
48	прайс лист	труба пвх ф20 (м)	40,8	2,86		2,86		117			117			
49	ТЕРм08-02-412-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,4	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56		82	16	2	84	6,74	2,7	
50	прайс-лист	Кабель ВВГнг LS 3x2,5мм2 (м)	40,8	9,6		9,6		392			392			
51	ТЕРм08-03-595-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж светильников с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах (100 шт.) (МДС37 п. 3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	0,02	1539,43 543,01	996,42 315,71			31	11	20 6		87,3	1,75	
52	ТЕРм08-02-369-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания (1 шт.)	2	88,76 7,57	53 4,34	28,19		178	15	106 9	57	1,15	2,3	
53	прайс-лист	Светильник РКУ (шт.)	2	142,91		142,91		286			286			
54	ТЕРм11-03-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (1 шт.)	1	3,77 3,23		0,54		4	3		1	0,52	0,52	
55	прайс-лист	Реле ФР 601 фотореле, серый, макс. нагрузка 1100Вт, IP 44, ИЭК (1)	1	86			86	86						
56	ТЕРм01-11-028-01 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия)	83	3,21 3,21				266	266			0,4	33,2	
57	ТЕРм01-11-011-01 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,27	128,48 128,48				35	35			16	4,32	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								21214	1455	750 88	13923		235,75	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								137539	30133	4906 1138	82563		235,75	
Накладные расходы								32993						
Сметная прибыль								14450						
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 6234) (Поз. 56-57)								1995						
31% = 45%*(0,8*0,85) ФОТ (от 2402) (Поз. 41-42, 46)								745						
41% = 60%*(0,85*0,8) ФОТ (от 62) (Поз. 54)								25						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 21266) (Поз. 1, 4, 18, 37-38, 2-3, 5-16, 19-21, 23-36, 43-45, 47-52)								11058						
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1307) (Поз. 22, 39-40)								627						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								27555					30,33	
Итого Монтажные работы								125832					167,9	
Итого Оборудование								19937						
Итого Прочие затраты								11658					37,52	
Итого								184982					235,75	
В том числе:														
Материалы								82563						
Машины и механизмы								4906						
ФОТ								31271						
Оборудование								19937						
Накладные расходы								32993						
Сметная прибыль								14450						
Непредвиденные затраты 2%								3700						
Итого с непредвиденными								188682						
НДС 18%								33963						
ВСЕГО по смете								222645					235,75	

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области

Козин А.С.



Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк ул. Краснознаменная д.23

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 1204,664 тыс. руб.

Средства на оплату труда 249,925 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2242,87 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Разборка крыши														
1	ТЕРр58-17-3 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (стальные листы) (100 м2 покрытия кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	5,68	150,41 149,09	1,32			854	847	7		30,4675	173,17	
2	ТЕРр58-03-1 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.конька (100 м труб и покрытий) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,62	55,88 55,63	0,25			35	35			11,375	7,05	
3	ТЕРр58-02-2 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (100 окон) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,02	1938,2 1925,39	12,81			39	39			386,625	7,73	
4	ТЕРр56-09-1 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (выход на крышу) (100 коробок) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,01	1918,98 1127,35	791,63 45,8			19	11	8		224,125	2,24	
5	ТЕРр56-10-1 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Снятие дверных полотен (выход на крышу) (100 м2 дверных полотен) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,01	225,84 225,84				2	2			45,35	0,45	
Раздел 2. Устройство крыши														
6	ТЕРр58-05-3 И1-Умв. Приказ Управл.строит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев - подкосов (100 м) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,82	4519,08 1003,73	35,43	3479,92		3706	823	29	2854	187,6125	153,84	
7	ТЕРр58-05-7 И1-Умв. Приказ Управл.строит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги -ремонт кабылок (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	68	103,12 28,35	36,33	38,44		7012	1928	2470	2614	5,3	360,4	
8	ТЕРр58-05-4 И1-Умв. Приказ Управл.строит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (100 м) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	1,3	1688,12 891,11	20,65	776,36		2195	1158	27	1010	166,5625	216,53	
9	ТЕРр58-05-1 И1-Умв. Приказ Управл.строит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,91	1979,63 266,63	37,38	1675,62		1801	243	34	1524	49,8375	45,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕРр58-18-1 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	4,72	891,64 284,49	19,01	588,14		4209	1343	90	2776	57,125	269,63	
11	ТЕРр58-18-4 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,96	3030,36 595,68	82,14	2352,54		2909	572	79	2258	119,6125	114,83	
12	ТЕР10-01-010-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка контрбруса (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (2-й уровень); МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 (2-й уровень))	1,1	1459,24 165,69	47,79	1245,76		1605	182	53	1370	31,5	34,65	
13	ТЕР26-02-018-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (2-й уровень); МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 (2-й уровень))	5,68	282,66 107,9	169,28 0,35	5,48		1806	613	962 2	31	18,074	102,66	
14	ТСЦ-113-0526 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Состав огнебиозащитный (кг) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	182,9	20,45		20,45		3740			3740			
15	ТЕР12-01-015-03 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (2-й уровень); МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 (2-й уровень))	5,68	555,06 60,14	46,29 2,42	448,63		3153	342	263 14	2548	10,976	62,34	
16	ТЕР09-04-002-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	5,68	1141,93 279,65	733,34 53,7	128,94		6486	1588	4165 305	733	51,0312	289,86	
17	Прайс-лист	Стальной гнутый профиль (профилированный настил) (м2) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	636,16	45,73		45,73		29092			29092			
18	Прайс-лист	саморезы (шт) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	4500	0,3		0,3		1350			1350			
19	ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали конек (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,62	6224,71 867,11	35,42 3,88	5322,18		3859	538	22 2	3299	162,0781	100,49	
20	ТЕРр58-20-2 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м слуховых окон вент шахт (100 м) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,304	2666,03 422,79	11,63 0,29	2231,61		810	129	4	677	79,025	24,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТЕР10-01-003-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство слуховых окон с установкой жалюзыных решеток (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	2	261,36 50,99	33 2,13	177,37		523	102	66 4	355	9,5306	19,06	
22	Прайс-лист	Приборы оконные (компл.) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	2	35,91		35,91		72			72			
23	ТЕР09-06-001-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов. (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,016	911,93 688,23	195,67 9,48	28,03		15	11	3	1	128,6419	2,06	
24	Прайс-лист	Дверь металлическая (шт) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	1	450,46		450,46		450			450			
25	ТЕРр53-16-1 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами вентканалов (1 м3 кладки) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	3	1310,58 222,51	36 3,58	1052,07		3932	668	108 11	3156	44,2375	132,71	
26	ТЕРр61-02-9 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,25	2052,5 1091,85	26,06 1,38	934,59		513	273	7	233	196,375	49,09	
27	ТЕР09-03-050-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж стального профиля на вентшахты (чердачное помещение) (100 м плитуса) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,96	167,02 107,27	39,86	19,89		160	103	38	19	18,4	17,66	
28	Прайс-лист	Профиль стальной (м) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	96	5,01		5,01		481			481			
29	Прайс-лист	саморезы (шт) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	76	0,3		0,3		23			23			
30	ТЕР26-01-036-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов вентшахт (чердачное помещение) (100 м2 поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,324	260,28 119,36	14,11 0,58	126,81		84	39	5	40	23,0862	7,48	
31	ТСЦ-104-0111 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Плиты или маты теплоизоляционные толщ 50мм (м3) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	1,62	308,08		308,08		499			499			
32	ТЕР09-05-001-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Облицовка вытяжных труб стальным оцинкованным листом (чердачное помещение) (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,324	329,36 260,48	59,88 2,33	9		107	84	19 1	4	46,8481	15,18	
33	прайс лист И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (м2) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	32,4	30		30		972			972			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТЕР10-01-044-12 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Обшивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,064	5431,71 587,25	25,98 1,36	4818,48		348	38	2	308	114,6981	7,34	
35	ТЕРр58-21-1 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,6	596,38 119,04	3,09	474,25		358	71	2	285	23,25	13,95	
36	ТЕРр58-21-2 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (10 шт.) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,6	174,57 33,28	1,03	140,26		105	20	1	84	6,5	3,9	
37	ТЕР12-01-012-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство снегозадержателей (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	0,96	2652,9 53,32	83,16 5,61	2516,42		2547	51	80 5	2416	9,5881	9,2	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								85671	11853	8544 344	65274		2242,87	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								688428	245476	55877 4449	387075		2242,87	
В том числе, справочно:														
ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-3, 6-11, 20, 35-36, 4-5, 12, 21, 34, 13, 30, 14, 17-18, 22, 24, 28-29, 33, 15, 19, 37, 16, 23, 27, 31-32, 25-26)								602757	233623	47334 4104	321801			
Накладные расходы								182872						
В том числе, справочно:														
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 5654) (Поз. 26)								3788						
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 269) (Поз. 4-5)								188						
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 149278) (Поз. 1-3, 6-11, 20, 35-36)								105987						
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 13976) (Поз. 25)								10202						
69% = 90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 40945) (Поз. 16, 23, 27, 31-32)								28252						
77% = 100%*(0,85*0,9) ФОТ (от 13529) (Поз. 13, 30)								10417						
90% = 118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 6721) (Поз. 12, 21, 34)								6049						
92% = 120%*(0,85*0,9) ФОТ (от 19553) (Поз. 15, 19, 37)								17989						
Сметная прибыль								129584						
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5654) (Поз. 26)								2262						
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 269) (Поз. 4-5)								135						
43% = 63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 6721) (Поз. 12, 21, 34)								2890						
44% = 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 19553) (Поз. 15, 19, 37)								8603						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 149278) (Поз. 1-3, 6-11, 20, 35-36)								77625						
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 13529) (Поз. 13, 30)								6494						
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 13976) (Поз. 25)								7827						
58% = 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 40945) (Поз. 16, 23, 27, 31-32)								23748						
Итого по смете:														
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								434335					1390,4	
Проемы (ремонтно-строительные)								644					2,69	
Деревянные конструкции								28455					61,05	
Теплоизоляционные работы								37159					110,14	
Материалы								214547						
Кровли								97260					172,03	
Строительные металлические конструкции								124068					324,76	
Стены (ремонтно-строительные)								51284					132,71	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								13132					49,09	
Итого								1000884					2242,87	
В том числе:														
Материалы								387075						
Машины и механизмы								55877						
ФОТ								249925						
Накладные расходы								182872						
Сметная прибыль								129584						
Непредвиденные затраты 2%								20018						
Итого с непредвиденными								1020902						
НДС 18%								183762						
ВСЕГО по смете								1204664					2242,87	

Составил: инженер-сметчик


Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области



Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Липецк, ул. Краснознаменная д.23
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 517,573 тыс. руб.

Средства на оплату труда 101,534 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 905,62 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
фасад покрашен, не оштукатурен														
1	ТЕР08-07-001-02 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	6,6	595,2 271,14	7,21	316,85		3928	1790	48	2090	50,025	330,17	
2	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	6,6	101,71 101,71				671	671			20,8	137,28	
3	ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка поверхностей для наружных работ (100 м2 обработанной поверхности)	6,6	268,78 23,25	25,79	219,74		1774	153	170	1451	4,29	28,31	
4	ТЕРр62-26-4 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	6,6	743,48 79,08	95,84	568,56		4907	522	633	3752	14,59	96,29	
Цоколь														
5	ТЕР15-02-036-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Штукатурка по сетке (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,22	4099,1 860,79	63,26 4,29	3175,05		902	189	14 1	699	149,4425	32,88	
6	ТЕРр62-25-7 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,22	363,03 126,26	1,82	234,95		80	28		52	23,6	5,19	
7	ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,22	268,78 23,25	25,79	219,74		59	5	6	48	4,29	0,94	
8	ТЕРр62-22-7 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Улучшенная масляная окраска цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,8	636,39 295,35	16,64	324,4		509	236	13	260	53,12	42,5	
Откосы														
10	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности откосов прямолинейных от фасадных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,52	101,71 101,71				53	53			20,8	10,82	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕРп62-25-1 И1-Утв. Приказ Упр.авл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка откосов прямолинейных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,52	268,78 23,25	25,79	219,74		140	12	13	115	4,29	2,23	
12	ТЕРп62-25-7 И1-Утв. Приказ Упр.авл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,52	363,03 126,26	1,82	234,95		189	66	1	122	23,6	12,27	
13	ТЕРп62-25-1 И1-Утв. Приказ Упр.авл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка откосов прямолинейных под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,52	268,78 23,25	25,79	219,74		140	12	13	115	4,29	2,23	
14	ТЕРп62-26-4 И1-Утв. Приказ Упр.авл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности полиакриловая за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,52	743,48 79,08	95,84	568,56		387	41	50	296	14,59	7,59	
КОЗЫРЬКИ														
48	ТЕР09-03-014-01 И1-Утв. Приказ Упр.авл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж обрамления козырька (1 т конструкций) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,05	1075,92 398,79	541,48 59,4	135,65		54	20	27 3	7	72,772	3,64	
49	ТЕР15-0147-16 И1-Утв. Приказ Упр.авл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство потолков реечных алюминиевых (подшивка мет. сайдинг) (100 м2 поверхности облицовки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,04	21691,63 735,22	197,11 3,88	20759,3		868	29	8	631	124,614	4,98	
9	206-1338	Уголок декоративный (пристенный) (м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	6	4,62		4,62		28			28			
50	ТЕР12-01-017-01 И1-Утв. Приказ Упр.авл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,04	917,44 169,66	251,81 25,08	495,97		37	7	10 1	20	31,303	1,25	
51	ТЕР12-01-017-02 И1-Утв. Приказ Упр.авл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; На толщину до 30 мм ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=15 к расч.; ТЗ=15)	0,04	605,22 93,5	43,13 5,81	468,59		24	4	2	18	17,25	0,69	
52	ТЕР12-01-016-02 И1-Утв. Приказ Упр.авл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,04	137,91 17,64	4,11	116,16		6	1		5	3,22	0,13	
53	ТЕР12-01-002-09 И1-Утв. Приказ Упр.авл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2 кровли) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,04	5498,3 97,43	51,6 3,1	5349,27		220	4	2	214	16,514	0,66	
54	ТЕР12-01-004-04 И1-Утв. Приказ Упр.авл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,05	6829,37 235,15	115,96 11	6478,26		341	12	6 1	323	40,825	2,04	
ОКНА														
15	ТЕРп56-02-2 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов)	0,06	260,87 231,93	28,94 1,53			16	14	2		46,11	2,77	
16	ТЕРп56-01-1 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,02	911,99 659,1	252,89 14,53			18	13	5		128,73	2,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТЕР10-01-034-08 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,06	80274,98 940,01	494,54 1,35	78840,43		4816	56	30	4730	171,534	10,29	
18	ТЕРп61-07-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,013	4056,73 2152,8	36,1 1,9	1867,83		53	28		25	383,06	4,98	
19	ТЕР15-04-027-05 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка откосов (внутри) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,013	225,43 82,32	3,48 0,03	139,63		3	1		2	13,7885	0,18	
21	ТЕР15-04-006-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Покрытие поверхностей грунтовкой "Бетоноконтакт" (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,013	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55		1	1			7,5325	0,1	
22	Прайс-лист	Грунтовка (кг) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,2	8,35		8,35		2			2			
23	ТЕР15-04-007-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,013	925,43 274,52	16,14 0,04	634,77		12	4		8	50,094	0,65	
24	ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали отливов (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,013	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17		79	9		70	129,6625	1,69	
Входные двери														
25	ТЕРп56-10-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,054	180,67 180,67				10	10			36,28	1,96	
26	ТЕР09-06-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Приварка металлической конструкции к двери при утеплении (1 т конструкций) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,015	735,15 550,58	156,54 7,59	28,02		11	8	2	1	102,9135	1,54	
27	ТСЦ-101-3770 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,0 мм (т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,015	4266,01		4266,01		64			64			
28	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,02	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74		6	2		4	12,213	0,24	
29	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,02	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		4	1		3	4,4045	0,09	
30	ТЕР26-01-036-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (100 м2 поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,02	233,58 95,48	11,29 0,46	126,81		5	2		3	18,469	0,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТСЦ-104-0111 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Плиты или маты теплоизоляционные (м3) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,1	308,08		308,08		31			31			
32	ТЕР09-04-012-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5,4	51,22 17,17	22,61	11,44		277	93	122	62	2,76	14,9	
34	Прайс-лист	Дверь металлическая (шт) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2	3300		3300		6600			6600			
Балконы														
35	ТЕРp61-04-7 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки балконных плит снизу цементным раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,22	2634,99 1631,32	22,41 1,18	981,26		580	359	5	216	290,27	63,86	
36	ТЕРp62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности балконных плит от фасадных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,22	101,71 101,71				22	22			20,8	4,58	
37	ТЕРp62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,22	268,78 23,25	25,79	219,74		59	5	6	48	4,29	0,94	
38	ТЕРp62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка балконных плит фасадов с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,22	363,03 126,26	1,82	234,95		80	28		52	23,6	5,19	
39	ТЕРp62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка балконных плит фасадов под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,22	268,78 23,25	25,79	219,74		59	5	6	48	4,29	0,94	
40	ТЕРp62-26-4 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска поверхности балконных плит с лесов по подготовленной поверхности полиакриловыми красками (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,22	743,48 79,08	95,84	568,56		164	17	21	126	14,59	3,21	
Экраны балконов														
41	ТЕР09-05-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка облицовки балконов (100 м2) (МДС 36 п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,392	153,66 126,64	26,82 1,04			60	50	10		22,813	8,94	
42	ТЕР07-01-044-03 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж каркаса из профильной трубы 20х40х2 1м-1,7 кг (1 т стальных элементов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,3	9231,94 314,27	310,65	8606,62		2770	94	93	2583	49,105	14,73	
43	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,11	287,27 81,58	22,96 0,23	182,74		32	9	3	20	12,213	1,34	
44	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,11	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		22	3	1	18	4,4045	0,48	
17	ТЕР09-05-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Облицовка балконов стальным профилированным листом (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,392	265,29 208,38	47,9 1,86	9,01		104	82	19 1	3	37,4785	14,69	
45	Прайс-лист	Профлист С21 толщ 0,5 (м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	39,2	56,3		56,3		2207			2207			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Отмостка														
46	ТЕР06-01-015-10 И1-Умт. Приказ Управл. стр. работ и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Армирование бетонной отмостки (1 т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	0,181	2988,4 80,82	44,29 2,48	2863,29		541	15	8	518	14,536	2,63	
47	ТЕР06-01-001-01 И1-Умт. Приказ Управл. стр. работ и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство бетонной отмостки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	0,095	49148,72 1012,23	1943,66 278,78	46192,83		4669	96	185 26	4388	207	19,67	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								38694	4882	1534 33	32278		905,62	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								302549	101107	10032 427	191410		905,62	
В том числе, справочно: ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-4, 6-8, 10-14, 36-40, 5, 49, 19, 21-23, 48, 26-27, 32, 34, 41, 17, 9, 50-54, 24, 15-16, 25, 20, 18, 35, 28-29, 43-44, 30-31, 42, 45-47)								263855	96224	8498 394	159131			
Накладные расходы								80230						
В том числе, справочно:														
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 8015) (Поз. 18, 35)								5370						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 38852) (Поз. 2-4, 6-8, 10-14, 36-40)								26419						
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 766) (Поз. 15-16, 25)								536						
69% = 90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 5603) (Поз. 48, 26-27, 32, 34, 41, 17, 28-29, 43-44)								3866						
77% = 100%*(0,85*0,9) ФОТ (от 41) (Поз. 30-31)								32						
80% = 105%*(0,85*0,9) ФОТ (от 7287) (Поз. 5, 49, 19, 21-23, 46-47)								5830						
90% = 118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1160) (Поз. 20)								1044						
92% = 120%*(0,85*0,9) ФОТ (от 792) (Поз. 9, 50-54, 24)								729						
93% = 122%*(0,85*0,9) ФОТ (от 37071) (Поз. 1)								34476						
99% = 130%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1947) (Поз. 42)								1928						
Сметная прибыль								47242						
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 46867) (Поз. 2-4, 6-8, 10-14, 36-40, 18, 35)								18747						
37% = 55%*(0,8*0,85) ФОТ (от 4652) (Поз. 5, 49, 19, 21-23)								1721						
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 766) (Поз. 15-16, 25)								383						
43% = 63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1160) (Поз. 20)								499						
44% = 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 3427) (Поз. 9, 50-54, 24, 46-47)								1507						
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 311) (Поз. 28-29, 43-44)								149						
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 41) (Поз. 30-31)								20						
54% = 80%*(0,8*0,85) ФОТ (от 37071) (Поз. 1)								20018						
58% = 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 7239) (Поз. 48, 26-27, 32, 34, 41, 17, 42)								4198						
Итого по смете:														
Конструкции из кирпича и блоков								104273					330,17	
Малярные работы (ремонтно-строительные)								125363					360,51	
Отделочные работы								19370					38,79	
Строительные металлические конструкции								53087					43,71	
Кровли								5995					6,46	
Проемы (ремонтно-строительные)								1731					7,3	
Деревянные конструкции								30948					10,29	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								18053					68,84	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								968					2,15	
Теплоизоляционные работы								295					0,37	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								20929					14,73	
Материалы								13088						
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								35921					22,3	
Итого								430021					905,62	
В том числе:														
Материалы								191410						
Машины и механизмы								10032						
ФОТ								101534						
Накладные расходы								80230						
Сметная прибыль								47242						
Непредвиденные затраты 2%								8600						
Итого с непредвиденными								438621						
НДС 18%								78952						
ВСЕГО по смете								517573					905,62	

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков