

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
областиКозин А.С.
2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк ул. Липецк -2, д.16

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 1089,809 тыс. руб.

Средства на оплату труда 213,877 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1628,53 чел. час

Трудозатраты механизаторов 24,11 чел. час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | | Общая масса оборудо- вания, т |
|-----------------------------|--|---|------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------|-----------------|---------------------------|----------------|---|---------------------------|--|
| | | | | всего | эксплуат ации машин | мате- риалы | обору- дование | Всего | оплаты труда | эксплуат ации машин | мате- риалы | | | |
| | | | | | | | | | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Ремонт фасада | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР08-07-001-02 И1-Уме. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25) | 17,78 | 595,2 271,14 | 7,21 | 316,85 | | 10583 | 4821 | 128 | 5634 | 43,5 | 773,43 | |
| 2 | ТЕР15-04-014-01 И1-Уме. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25) | 11,825 | 969,41 67,52 | 11,6 | 890,29 | | 11463 | 798 | 137 | 10528 | 10,07 | 119,08 | |
| Раздел 2. Наружные откосы | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ТЕРр61-20-1 И1-Уме. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,02 | 3755,53 1885,42 | 2,28 | 1867,83 | | 75 | 38 | | 37 | 323,4 | 6,47 | |
| 4 | ТЕРр62-25-1 И1-Уме. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 0,02 | 268,78 23,25 | 25,79 | 219,74 | | 5 | | 1 | 4 | 4,29 | 0,09 | |
| 5 | ТЕРр62-25-7 И1-Уме. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 0,02 | 363,03 126,26 | 1,82 | 234,95 | | 7 | 3 | | 4 | 23,6 | 0,47 | |
| 6 | ТЕРр62-26-4 И1-Уме. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,682 | 743,48 79,08 | 95,84 | 568,56 | | 507 | 54 | 65 | 388 | 14,59 | 9,95 | |
| Раздел 3. Внутренние откосы | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ТЕРр61-07-1 И1-Уме. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,039 3,9/100 | 4056,73 2152,8 | 36,1 1,9 | 1867,83 | | 158 | 84 | 1 | 73 | 383,06 | 14,94 | |
| 8 | ТЕР15-04-006-03 И1-Уме. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25) | 0,078 | 47,39 45,43 | 1,41 0,03 | 0,55 | | 4 | 4 | | | 6,55 | 0,51 | |
| 9 | п.райс | грунтовка глубокого проникновения (кг) | 1 | 8,35 | | 8,35 | | 8 | | | 8 | | | |
| 10 | ТЕР15-04-005-01 И1-Уме. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25) | 0,078 7,8/100 | 511,72 98,11 | 8,63 0,03 | 404,98 | | 40 | 8 | 1 | 31 | 15,18 | 1,18 | |
| Раздел 4. Тяги | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------|---|--|-------------------|--------------------|---------------|---------|----|------|-----|---------|------|--------|-------|----|
| 11 | ТЕР15-04-014-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 2,915 | 969,41 67,52 | 11,6 | 890,29 | | 2826 | 197 | 34 | 2595 | 10,07 | 29,35 | |
| 12 | ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Устройство отливов на тяги (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 0,47 | 6044,2 693,69 | 28,34 3,1 | 5322,17 | | 2841 | 326 | 13 1 | 2502 | 112,75 | 52,99 | |
| Раздел 5. Цоколь | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ТЕРр61-10-1 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,07 | 2041,86 1106,08 | 1,19 | 934,59 | | 143 | 77 | | 66 | 201,84 | 14,13 | |
| 14 | ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 0,07 | 268,78 23,25 | 25,79 | 219,74 | | 19 | 2 | 2 | 15 | 4,29 | 0,3 | |
| 15 | ТЕРр62-07-5 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,695 | 570,77 277,45 | 8,05 0,16 | 285,27 | | 397 | 193 | 6 | 198 | 51,19 | 35,58 | |
| Раздел 6. Балконы | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ТЕРр61-10-1 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,05 | 2041,86 1106,08 | 1,19 | 934,59 | | 102 | 55 | | 47 | 201,84 | 10,09 | |
| 17 | ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 0,05 | 268,78 23,25 | 25,79 | 219,74 | | 13 | 1 | 1 | 11 | 4,29 | 0,21 | |
| 18 | ТЕРр62-25-7 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 0,05 | 363,03 126,26 | 1,82 | 234,95 | | 18 | 6 | | 12 | 23,6 | 1,18 | |
| 19 | ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 0,86 | 268,78 23,25 | 25,79 | 219,74 | | 231 | 20 | 22 | 189 | 4,29 | 3,69 | |
| 20 | ТЕРр62-26-4 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,86 | 743,48 79,08 | 95,84 | 568,56 | | 639 | 68 | 82 | 489 | 14,59 | 12,55 | |
| 21 | ТЕР09-05-001-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Демонтаж экранов балконов из оц. листа (100 м2) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 0,29 | 179,4 145,87 | 33,53 1,3 | | 52 | 42 | 10 | | | 22,813 | 6,62 | |
| 22 | ТЕР07-01-044-03 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Установка каркаса под экран из проф. труб (1 т стальных элементов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 0,8 | 9231,94 314,27 | 310,85 | 8606,82 | | 7386 | 251 | 249 | 6886 | 42,7 | 34,16 | |
| 23 | ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 0,46 | 143,64 40,79 | 11,48 0,11 | 91,37 | | 66 | 19 | 5 | 42 | 5,31 | 2,44 | |
| 24 | ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 0,46 | 197,95 25,06 | 7,49 0,11 | 165,4 | | 91 | 12 | 3 | 76 | 3,83 | 1,76 | |
| 25 | ТЕР09-05-001-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Монтаж экранов из профлиста (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 1,5 | 265,29 208,38 | 47,9 1,86 | 9,01 | | 398 | 313 | 72 3 | 13 | 32,59 | 48,89 | |
| 26 | прайс | профлист толщ. 0,5 (м2) | 157,5 150*1,05 | 42,16 | | 42,16 | | 6640 | | | 6640 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------|---|------|-----|-------------|------|---------|--------|----|
| 27 | ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 0,18 | 6044,2 693,69 | 28,34 3,1 | 5322,17 | | 1088 | 125 | 5 1 | 958 | 112,75 | 20,3 | |
| Раздел 7. Отливы на окна подъезда и жителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ТЕРр58-20-1 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м) | 0,154 15,4/100 | 1523,81 221,54 | 5,78 0,13 | 1296,49 | | 235 | 34 | 1 | 200 | 41,41 | 6,38 | |
| Раздел 8. Двери | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ТЕРр56-09-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) | 0,03 | 1535,18 901,88 | 633,3 36,64 | | | 46 | 27 | 19 1 | | 179,3 | 5,38 | |
| 30 | ТЕРр56-10-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7 | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) | 0,145 | 180,67 180,67 | | | | 26 | 26 | | | 36,28 | 5,26 | |
| 31 | ТЕР09-04-012-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 14,5 | 51,22 17,17 | 22,61 | 11,44 | | 743 | 249 | 328 | 166 | 2,4 | 34,8 | |
| 32 | прайс | Дверь мет. утепленная (шт) | 3 | 2800 | | 2800 | | 8400 | | | 8400 | | | |
| Раздел 9. Парапет | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | ТЕР46-04-001-04 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Разборка кирпичных стен (1 м3) | 16,1 | 217,84 45,81 | 172,03 10,61 | | | 3507 | 738 | 2769 171 | | 8,24 | 132,66 | |
| 34 | ТЕР06-01-027-01 прим И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Устройство парапета в металлической опалубке (100 м3 железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 0,003 0,3/100 | 181167,31 9678,95 | 58426,71 8500,94 | 113061,7 | | 544 | 29 | 175 26 | 340 | 1479,17 | 4,44 | |
| 35 | ТСЦ-201-0843 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (Мет опалубка) (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 0,015 | 6581,99 | | 6581,99 | | 99 | | | 99 | | | |
| 36 | ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 0,09 | 143,64 40,79 | 11,48 0,11 | 91,37 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 5,31 | 0,48 | |
| 37 | ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 0,09 | 197,95 25,06 | 7,49 0,11 | 165,4 | | 18 | 2 | 1 | 15 | 3,83 | 0,34 | |
| 38 | ТЕР08-03-004-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 18,25 | 467,82 22,75 | 15,05 1,24 | 430,02 | | 8538 | 415 | 275 23 | 7848 | 3,65 | 66,61 | |
| 39 | ТЕР15-02-036-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 0,94 | 4099,1 860,79 | 63,26 4,29 | 3175,05 | | 3853 | 809 | 59 4 | 2985 | 129,95 | 122,15 | |
| 40 | ТЕР15-04-012-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 1,73 | 1056,35 94,16 | 12,86 | 949,33 | | 1827 | 163 | 22 | 1642 | 14,39 | 24,89 | |
| Раздел 10. Козырек | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | ТЕР07-01-044-03 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Устройство каркаса из проф. трубы (1 т стальных элементов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 0,21 | 9231,94 314,27 | 310,85 | 8606,82 | | 1939 | 66 | 65 | 1808 | 42,7 | 8,97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|---|------------------|-------------------|-----------------|---------|---|---------|--------|---------------|--------|--------|---------|----|
| 42 | ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 0,08 | 143,64 40,79 | 11,48 0,11 | 91,37 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 5,31 | 0,42 | |
| 43 | ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 0,08 | 197,95 25,06 | 7,49 0,11 | 165,4 | | 16 | 2 | 1 | 13 | 3,83 | 0,31 | |
| 44 | ТЕР09-04-002-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 0,2 | 939,33 223,72 | 586,68 42,96 | 128,93 | | 188 | 45 | 117 9 | 26 | 35,5 | 7,1 | |
| 45 | прайс | профлист толщ. 0,5 (м2) | 21 20*1,05 | 56,3 | | 56,3 | | 1182 | | | 1182 | | | |
| 46 | прайс | саморезы (шт) | 147 7*21 | 0,3 | | 0,3 | | 44 | | | 44 | | | |
| 47 | ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 0,029 2,9/100 | 6044,2 693,69 | 28,34 3,1 | 5322,17 | | 175 | 20 | 1 | 154 | 112,75 | 3,27 | |
| 48 | ТЕР12-01-009-02 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Устройство желобов подвесных (100 м желобов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) | 0,15 | 4432,34 193,25 | 27,65 2,48 | 4211,44 | | 665 | 29 | 4 | 632 | 31,41 | 4,71 | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | 77869 | 10178 | 4676 239 | 63015 | | 1628,53 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 615048 | 210787 | 30583 3090 | 373678 | | 1628,53 | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 38, 2, 8-11, 39-40, 3, 7, 13, 16, 4-6, 14-15, 17-20, 12, 27, 47-48, 21, 25-26, 31-32, 44-46, 22, 41, 23-24, 36-37, 42-43, 28-30, 33-35) | | | | | | | | 537179 | 200608 | 25905 2851 | 310664 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 185119 | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 5260) (Поз. 3, 7, 13, 16) | | | | | | | | 3524 | | | | | | |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 7186) (Поз. 4-6, 14-15, 17-20) | | | | | | | | 4886 | | | | | | |
| 70% = 82%*0,85 ФОТ (от 1111) (Поз. 29-30) | | | | | | | | 778 | | | | | | |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 704) (Поз. 28) | | | | | | | | 500 | | | | | | |
| 69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 14466) (Поз. 21, 25-26, 31-32, 44-46, 23-24, 36-37, 42-43) | | | | | | | | 9981 | | | | | | |
| 80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 41974) (Поз. 2, 8-11, 39-40, 34-35) | | | | | | | | 33580 | | | | | | |
| 84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 17495) (Поз. 33) | | | | | | | | 14696 | | | | | | |
| 92% = 120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 10381) (Поз. 12, 27, 47-48) | | | | | | | | 9551 | | | | | | |
| 93% = 122%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 108735) (Поз. 1, 38) | | | | | | | | 101124 | | | | | | |
| 99% = 130%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 6565) (Поз. 22, 41) | | | | | | | | 6499 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 105291 | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 12446) (Поз. 3, 7, 13, 16, 4-6, 14-15, 17-20) | | | | | | | | 4978 | | | | | | |
| 37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 41037) (Поз. 2, 8-11, 39-40) | | | | | | | | 15184 | | | | | | |
| 50% = 62%*0,8 ФОТ (от 1111) (Поз. 29-30) | | | | | | | | 556 | | | | | | |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 704) (Поз. 28) | | | | | | | | 366 | | | | | | |
| 44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 11318) (Поз. 12, 27, 47-48, 34-35) | | | | | | | | 4980 | | | | | | |
| 48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 18365) (Поз. 23-24, 36-37, 42-43, 33) | | | | | | | | 8816 | | | | | | |
| 54% = 80%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 108735) (Поз. 1, 38) | | | | | | | | 58717 | | | | | | |
| 58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 20161) (Поз. 21, 25-26, 31-32, 44-46, 22, 41) | | | | | | | | 11694 | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | 350863 | | | | | 840,04 | |
| Отделочные работы | | | | | | | | 196143 | | | | | 297,16 | |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 12217 | | | | | 45,63 | |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 23885 | | | | | 64,02 | |
| Кровли | | | | | | | | 49803 | | | | | 81,27 | |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | 131828 | | | | | 97,41 | |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | 70481 | | | | | 43,13 | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | 2921 | | | | | 5,75 | |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 2763 | | | | | 6,38 | |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 2556 | | | | | 10,64 | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение) | | | | | | | | 56487 | | | | | 132,66 | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | 5511 | | | | | 4,44 | |
| Итого | | | | | | | | 905458 | | | | | 1628,53 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 373678 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 30583 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 213877 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 185119 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 105291 | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | 18109 | | | | | | |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | | | | | | | | 923567 | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | 166242 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 1089809 | | | | | 1628,53 | |

Составил: инженер-сметчик

И.В. Татаринова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков