УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
Козин А.С.
_____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Липецк, ул.40 лет Октября, д.6.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 241,743 тыс. руб.
строительных работ 15,161 тыс. руб.
монтажных работ 185,689 тыс. руб.
Средства на оплату труда 24,367 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 159,24 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего / оплаты труда	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	Стоимость единицы, руб. материалы	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. оплаты труда	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	Общая стоимость, руб. материалы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Электромонтажные работы стояк-лежак										
1	**ТЕРр67-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 (100 м пучка проводов)	0,193	15,1 15,1			3	3			2,95	0,57
2	**ТЕРр67-02-11** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм (100 м труб)	0,568	20,38 20,38			12	12			3,98	2,26
3	**ТЕР09-03-039-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (1 т конструкций) *(Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	0,02	513,15 319,52	193,63 0,95		10	6	4		56,154	1,12
4	**ТЕР46-03-002-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (300 мм) диаметром 40 мм (100 отверстий)	0,16	3679,72 188,74	1136,81 313,88	2354,17	589	30	182 50	377	31,3	5,01
5	**ТЕР46-03-002-20** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-04 (100 отверстий) *(ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))*	0,16	1708,3 38,6	492,6 156,4	1177,1	273	6	79 25	188	6,4	1,02
6	**ТЕР46-03-002-10** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (300 мм) диаметром 80 мм (100 отверстий)	0,05	7984,75 247,23	1438,4 409,64	6299,12	399	12	72 20	315	41	2,05
7	**ТЕР46-03-002-26** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-10 (100 отверстий) *(ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))*	0,05	3853 56,7	646,7 205,4	3149,6	193	3	32 10	158	9,4	0,47
8	**ТЕРм08-02-411-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (100 м)	0,083	3180,62 204,73	198,47 2,73	2777,42	264	17	16	231	34,7	2,88
9	**Прайс-лист**	Металлорукав Ф38 (м)	8,3	18,48		18,48	153			153		
10	**ТЕРм08-02-407-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (100 м)	0,43	2107,12 244,85	1060,6 295,04	801,67	906	105	456 127	345	41,5	17,85
11	**Прайс-лист**	Труба ВГП ДУ32х2.8 (м)	43	25,55		25,55	1099			1099		
12	**ТЕРм08-02-407-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм (100 м)	0,2	2841,61 398,25	1393,11 373,24	1050,25	568	80	279 75	209	67,5	13,5
13	**Прайс-лист**	Труба ВГП ДУ65 (м)	20	25,55		25,55	511			511		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	**ТЕРм08-02-412-05** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (100 м)	0,713	566,07 86,14	32,6 1,73	447,33	404	61	23 1	320	14,6	10,41
15	**Прайс-лист**	Кабель ВВГнгLS5*10мм2 (м)	71,3	51,76		51,76	3690			3690		
16	**ТЕРм08-02-399-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Провод в коробах, сечением до 70 мм2 (100 м)	0,097	208,65 34,63	110,55 31,38	63,47	20	3	11 3	6	5,87	0,57
17	**Прайс-лист**	Кабель ВВГнгLS5*10мм2 (м)	9,7	51,76		51,76	502			502		
18	**ТЕРм08-02-412-11** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (100 м)	0,849	267,96 52,96	32,6 1,73	182,38	227	45	28 1	154	8,98	7,62
19	**Прайс-лист**	Кабель ВВГнгLS5*10мм2 (м)	84,9	51,76		51,76	4394			4394		
20	**ТЕРм08-02-399-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Провод в коробах, сечением до 70 мм2 (100 м)	0,036	208,65 34,63	110,55 31,38	63,47	8	1	4 1	3	5,87	0,21
21	**Прайс-лист**	Кабель ВВГнгLS5*10мм2 (м)	3,6	51,76		51,76	186			186		
22	**ТЕРм08-02-412-10** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	1,562	220,04 33,1	18,63 0,99	168,31	344	52	29 2	263	5,61	8,76
23	**Прайс-лист**	Кабель ВВГ 3*2,5 мм2 (м)	156,2	7,35		7,35	1148			1148		
24	**Прайс-лист**	Коробка распаечная метал.200*200 (шт.)	3	29,52		29,52	89			89		
25	**Прайс-лист**	Короб протяжной У665 600*400*250 (шт)	2	226,2		226,2	452			452		
26	**ТЕРм08-02-399-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (100 м)	0,133	162,98 27,73	73,25 23,77	62	22	4	10 3	8	4,7	0,63
27	**Прайс-лист**	Кабель ВВГ 3*2,5 мм2 (м)	13,3	7,35		7,35	98			98		
28	**ТЕР13-03-002-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,104	300,96 40,79	11,48 0,11	248,69	31	4	1	26	6,1065	0,64
29	**ТЕР13-03-004-26** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(Окраска за 2 раза ОЗП=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,104	1026,02 50,12	7,49 0,11	968,41	107	5	1	101	8,809	0,92
		Раздел 2. Этажный щиток										
30	**ТЕРм08-03-526-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)	16	383,04 13,85	3,64 0,12	365,55	6129	222	58 2	5849	2,32	37,12
31	**Прайс-лист**	Выключатель авт. 2п 32А (шт)	16	33,76		33,76	540			540		
		Раздел 3. Подвальное освещение										
32	**ТЕРр67-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2 (100 м пучка проводов)	0,245	11,52 11,52			3	3			2,25	0,55
33	**ТЕРр67-02-6** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм (100 м труб)	0,57	159,64 150,48	5,82 0,21	3,34	91	86	3	2	29,39	16,75
		Раздел 4. Подъездное освещение										
34	**ТЕРр67-04-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж светильников с лампами накаливания (100 шт.)	0,17	31,83 30,9	0,93 0,05		5	5			6,32	1,07
35	**ТЕРм08-03-593-06** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт.)	0,17	3667,92 549,23	1652,62 467,79	1466,07	624	93	281 80	250	88,3	15,01
36	**Прайс-лист**	Светильник Омега антиван. (шт)	17	82,69		82,69	1406			1406		
37	**Прайс-лист**	Клемма безвинт.с пастой розеточ. 3х2,5мм (шт)	68	1,55		1,55	105			105		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	**Прайс-лист**	Коробка распаечная 70*70 шнайдер электрик (шт)	17	6,56		6,56	112			112		
39	**ТЕРр67-04-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж выключателей, розеток (100 шт.)	0,15	28,56 28,56			4	4			5,84	0,88
40	**ТЕРм08-03-591-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,03	604,06 245,69	21,7 0,37	336,67	18	7	1	10	39,5	1,19
41	**Прайс-лист**	Выключатель одноклавишный (шт)	3	18,98		18,98	57			57		
		Раздел 5. Уличное освещение										
42	**ТЕРр67-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 (100 м пучка проводов)	1,08	15,1 15,1			16	16			2,95	3,19
43	**ТЕРр67-02-11** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм (100 м труб)	0,508	20,38 20,38			10	10			3,98	2,02
44	**ТЕРр67-04-5** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп (100 шт.)	0,04	92,48 89,99	2,49 0,13		4	4			17,89	0,72
45	**ТЕРр67-04-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж выключателей, розеток (100 шт.)	0,04	28,56 28,56			1	1			5,84	0,23
46	**ТЕРм08-03-591-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,04	604,06 245,69	21,7 0,37	336,67	24	10	1	13	39,5	1,58
47	**Прайс-лист**	Выключатель одноклавишный (шт)	4	18,98		18,98	76			76		
		Раздел 6. ВРУ										
48	**ТЕРм08-03-572-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (1 шт.) *(Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	1	68,67 15,2	53,47 2,51		69	15	54 3		2,443	2,44
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							25996	925	1625 403	23446		159,24
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							168818	19156	10628 5211	139034		159,24
В том числе, справочно:												
Коэф. перевода в текущие цены 52 квартал 2016 г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 3-7, 9, 28-29, 1-2, 32-34, 39, 42-45, 8, 10-27, 30-31, 35-38, 40-41, 46-48)							142822	18232	9003 4808	115589		
Накладные расходы							19467					
В том числе, справочно:												
85%*0,85 ФОТ (от 2982) (Поз. 1-2, 32-34, 39, 42-45)							2154					
90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 310) (Поз. 3, 28-29)							213					
95%*0,85 ФОТ (от 18661) (Поз. 8, 10-27, 30-31, 35-38, 40-41, 46-48)							15069					
110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2414) (Поз. 4-7)							2031					
Сметная прибыль							12565					
В том числе, справочно:												
65%*0,8 ФОТ (от 21643) (Поз. 1-2, 32-34, 39, 42-45, 8, 10-27, 30-31, 35-38, 40-41, 46-48)							11255					
70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2600) (Поз. 4-7, 28-29)							1238					
85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 124) (Поз. 3)							72					
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы							15161					11,23
Итого Монтажные работы							185689					148,01
Итого							200850					159,24
В том числе:												
Материалы							139034					
Машины и механизмы							10628					
ФОТ							24367					
Накладные расходы							19467					
Сметная прибыль							12565					
Непредвиденные затраты 2%							4017					
Итого с непредвиденными							**204867**					
НДС 18%							36876					
ВСЕГО по смете							**241743**					**159,24**

Составил: _____ Инженер-сметчик Макина О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник отдела по капитальному ремонту Карташов В.В.
(должность, подпись, расшифровка)

(Лежих В.Ю.)

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области
_____ Козин А.С.
_____ _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Липецк, ул.40 лет Октября, д.6.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы теплоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 739,556 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 130,480 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1109,78 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Розлив										
1	**ТЕР46-04-010-02 Прим.** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка коробов дощатых (2 шт.), предназначенных для утепления шлаком (100 м2 покрытия) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	1,95	313,67 171,68	141,99 7,49		612	335	277 15		35,1095	68,46
2	**ТЕРр66-24-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции)	0,91	99,51 99,51			91	91			19,1	17,38
3	**ТЕРр65-15-4** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм (100 м трубопровода)	0,42	6143,15 722,8	264,68 0,74	5155,67	2580	304	111	2165	130	54,6
5	**Прайс-лист**	Лента перфорированная 25х4 (м)	25	2,53		2,53	63			63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**Прайс-лист**	Переход 76*3,5х57*3,5 (шт)	8	16,53		16,53	132			132		
6	**Прайс-лист**	Гвоздь строительный 4х100 (кг)	0,5	12,34		12,34	6			6		
7	**Прайс-лист**	Болт с шестигр. гол. 6х20 (шт)	30	0,21		0,21	6			6		
8	**Прайс-лист**	Гайка М6 (шт)	30	0,07		0,07	2			2		
9	**Прайс-лист**	Анкерный болт 10х77 (шт)	20	1,19		1,19	24			24		
10	**ТЕРр65-15-4** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм (100 м трубопровода)	1,163	6143,15 722,8	264,68 0,74	5155,67	7144	841	308 1	5995	130	151,19
11	**Прайс-лист**	Труба ЭС 133*4,5 (опора скольз.) (мп)	2	105,3		105,3	211			211		
12	**Прайс-лист**	Переход 89*4,0х76*3,5 (шт)	8	20,4		20,4	163			163		
13	**Прайс-лист**	Отвод 89*4,0-90 гр. (шт)	6	31,2		31,2	187			187		
14	**Прайс-лист**	Лента перфорированная 25х4 (м)	63	2,53		2,53	159			159		
15	**Прайс-лист**	Гвоздь строительный 4х100 (кг)	0,7	12,34		12,34	9			9		
16	**Прайс-лист**	Болт с шестигр. гол. 6х20 (кг)	2,9	20,75		20,75	60			60		
17	**Прайс-лист**	Гайка М6 (кг)	0,7	20,57		20,57	14			14		
18	**ТЕРр65-14-4** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм (108 мм) (100 м трубопровода)	0,84	396,01 349,36	16,32	30,33	333	293	14	26	65,3	54,85
19	**ТЕРр65-14-5** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм (133 мм) (100 м трубопровода)	0,191	691,9 630,23	21,96	39,71	132	120	4	8	117,8	22,5
20	**ТЕР16-02-005-05** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (100 м трубопровода) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,84	9772,75 561,28	238,58 5,73	8972,89	8209	471	200 5	7538	91,7125	77,04
21	**Прайс-лист**	Труба ЭС 133*4,5 (опора скольз.) (мп)	2,3	105,3		105,3	242			242		
22	**Прайс-лист**	Отвод 108*4,0-90гр (шт)	5	51,6		51,6	258			258		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	**Прайс-лист**	Переход 108*4,0х89*4,0 (шт)	8	23,78		23,78	190			190		
24	**Прайс-лист**	Лента перфорированная 25х4 (м)	112	2,53		2,53	283			283		
25	**Прайс-лист**	Гвоздь строительный 4х100 (кг)	0,9	12,34		12,34	11			11		
26	**ТЕР16-02-005-06** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм (100 м трубопровода) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,191	13205,79 792,56	323,85 10,06	12089,38	2522	151	62 2	2309	132,756	25,36
27	**Прайс-лист**	Отвод 133*4,5-90 гр (шт)	3	92,07		92,07	276			276		
28	**Прайс-лист**	Переход 133*4,5-108*4,0 (шт)	2	39,8		39,8	80			80		
29	**Прайс-лист**	Уголок 40х40х4 (м)	6,05	18,87		18,87	114			114		
30	**ТЕРр65-05-9** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Смена задвижек диаметром 100 мм (100 шт.)	0,02	47144,73 2401,18	345,95	44397,6	943	48	7	888	422	8,44
31	**ТЕР16-07-005-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	2,423	108,5 42,06	55,34	11,1	263	102	134	27	5,7615	13,96
32	**ТЕР16-07-005-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм (100 м трубопровода) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,191	139 42,06	55,34	41,6	27	8	11	8	5,7615	1,1
33	**ТЕР13-03-002-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	0,741	300,96 40,79	11,48 0,11	248,69	223	30	9	184	5,31	3,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	**ТЕР13-03-004-26** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(Окраска за 2 раза ОЗП=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	0,741	1026,02 50,12	7,49 0,11	968,41	760	37	6	717	7,66	5,68
35	**ТЕР26-01-017-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Энергофлекс»): трубками (10 м трубопровода) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	16,04	1284,17 25,17	26,98	1232,02	20598	404	433	19761	4,048	64,93
		Раздел 2. Стояки										
36	**ТЕРр65-14-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 25 мм; 32 мм (100 м трубопровода)	8,04	252,36 233,26	6,54	12,56	2029	1875	53	101	43,6	350,54
37	**ТЕР16-04-002-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,375	3360,77 1360,78	1630,63 207,84	369,36	1260	510	611 78	139	218,776	82,04
38	**Прайс-лист**	Кран шаровой 1/2" американка (шт)	3	46,37		46,37	139			139		
39	**Прайс-лист**	Уголок PPRS 20-90 гр (шт)	17	1		1	17			17		
40	**Прайс-лист**	Дюбель-гвоздь 6/40 (шт)	34	0,12		0,12	4			4		
41	**Прайс-лист**	Саморез 3,5х51 (шт)	28	0,08		0,08	2			2		
42	**Прайс-лист**	Муфта PP перех.32х20 (шт)	8	1,01		1,01	8			8		
43	**Прайс-лист**	Муфта PPR перех.20х25 (шт)	3	0,84		0,84	3			3		
44	**Прайс-лист**	Опора PPRS 20 мм (шт)	34	0,46		0,46	16			16		
45	**ТЕР18-03-001-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Установка радиаторов чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	0,128	6045,49 489,24	463,8 7,45	5092,45	774	63	59 1	652	75,7	9,69
46	**Прайс-лист**	Ниппель радиаторн. 1 1/4" (шт)	9	8,63		8,63	78			78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	**Прайс-лист**	Тройник PPR32x20x25 (шт)	10	3,58		3,58	36			36		
48	**Прайс-лист**	Прокладка резин.плоская 1 1/4"для радиаторов (шт)	26	0,85		0,85	22			22		
49	**Прайс-лист**	Кран шаровой 3/4" с америк. (шт)	28	59,84		59,84	1676			1676		
50	**Прайс-лист**	Муфта комб. ВР25х3/4" (шт)	4	12,2		12,2	49			49		
51	**Прайс-лист**	Муфта комб. НР25х3/4" (шт)	26	17,37		17,37	452			452		
52	**Прайс-лист**	Фиксатор резьбы 40гр (шт)	2	94,85		94,85	190			190		
53	**Прайс-лист**	Пробка лев. прох. 3/4" (шт)	4	6,24		6,24	25			25		
54	**Прайс-лист**	Пробка прав. прох. 3/4" (шт)	10	6,24		6,24	62			62		
55	**Прайс-лист**	Лен сантехнич. 50 гр (шт)	2	4,16		4,16	8			8		
56	**ТЕР18-03-001-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Установка радиаторов стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,366	13107,02 423,97	279,06 3,84	12403,99	4797	155	102 1	4540	75,44	27,61
57	**Прайс-лист**	Набор для радиат. биметал. (шт)	25	44,35		44,35	1109			1109		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							59683	5838	2401 103	51444		1039,3
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							450569	128993	16513 1487	305063		1109,78
В том числе, справочно:												
Индексы перевода в тек. цены ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-3, 5, 4, 6-17, 21-25, 27-30, 38, 18-19, 36, 20, 26, 31-32, 37, 45, 56, 39-44, 46-55, 57, 33-35)							381990	115067	13302 1229	253619		
7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 36-37, 45, 56)							8896	8086	809 155			70,482
Накладные расходы							102959					
В том числе, справочно:												
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 55094) (Поз. 2, 18-19, 36)							34710					
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1388) (Поз. 33-34)							958					
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 8367) (Поз. 35)							6443					
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 24720) (Поз. 3, 5, 4, 6-17, 21-25, 27-30, 38)							21754					
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 7132) (Поз. 1)							5991					
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 33779) (Поз. 20, 26, 31-32, 37, 45, 56)							33103					
Сметная прибыль							60925					
В том числе, справочно:												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 55094) (Поз. 2, 18-19, 36)							22038					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 24720) (Поз. 3, 5, 4, 6-17, 21-25, 27-30, 38)							11866					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 16887) (Поз. 1, 33-35)							8105					
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 33779) (Поз. 20, 26, 31-32, 37, 45, 56)							18916					
Итоги по смете:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							18164					68,46
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)							3827					17,38
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							130357					214,23
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							109333					480,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							205478					254,7
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							8453					9,61
Теплоизоляционные работы							138841					64,93
Итого							614453					1109,78
В том числе:												
Материалы							305063					
Машины и механизмы							16513					
ФОТ							130480					
Накладные расходы							102959					
Сметная прибыль							60925					
Непредвиденные затраты 2%							12289					
Итого с непредвиденными							**626742**					
НДС 18%							112814					
ВСЕГО по смете							**739556**					**1109,78**

Составил: _____ Инженер-сметчик Макина О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник отдела по капитальному ремонту Карташов В.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Лесных В.Ю.