

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области

Козин А.С.

июнь 2016г.

ном по адресу: г. Липецк



Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, _____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

(локальная смета)

Капитальный ремонт системы теплоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 3743,679 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 527,484 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3800,41 чел.час

Составлен(а) в базисных ценах 2001г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. стояки															
1	ТЕР46-03-010-01 <i>Приказ Упр.строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7</i>	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 20 см2 (100 отверстий) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	4,5	370,64 45,28	325,36 20,08			1668	204	1464 90		7,585	34,13		
2	ТЕРр65-14-3 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)	11,5	247,45 233,26	6,54	7,65		2846	2682	75	89	43,6	501,4		
3	ТЕР16-04-002-01 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	1,5	3197,25 1360,78	1630,63 207,84	205,84		4796	2041	2446 312	309	190,24	285,36		
4	прайс-лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт)	450	9,74		9,74		4383			4383				
5	ТЕР16-04-002-02 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	10	2304,51 1070,37	1005,08 127	229,06		23045	10704	10051 1270	2290	149,64	1496,4		
6	прайс-лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.)	3000	10		10		30000			30000				
7	прайс-лист	Крепления (шт)	1200	0,58		0,58		696			696				
8	прайс-лист	кран шаровый д.20 со сг. и н.г. (шт)	600	64,97		64,97		38982			38982				
9	ТЕРр65-19-1 <i>Приказ Упр.строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7</i>	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (100 шт.)	3	613,11 543,4	69,71 3,67			1839	1630	209 11		110	330		
10	ТЕР18-03-001-02 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Установка радиаторов стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	2,97	15319,43 423,97	279,06 3,84	14616,4		45499	1259	829 11	43411	65,6	194,83		
11	301-0559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные (кВт)	-297	141,41		141,41		-41999			-41999				
12	прайс-лист	Радиаторы стальные (сек.)	1858	79,4		79,4		147525			147525				
Раздел 2. Розлив															
13	ТЕРр65-13-1 <i>Приказ Упр.строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7</i>	Демонтаж воздухоосборников (100 шт.)	0,01	262,69 262,69				3	3			49,1	0,49		
14	ТЕР18-06-003-05 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Установка воздухоосборников наружным диаметром 159 мм (1 шт.) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	1	122,08 8,3	8,7 0,15	105,08		122	8	9	105	1,21	1,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТЕРп65-14-3 <i>И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)	0,45	247,45 233,26	6,54	7,65		111	105	3	3	43,6	19,62	
16	ТЕР16-04-002-02 <i>И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	0,45	2304,51 1070,37	1005,08 127	229,06		1037	482	452 57	103	149,64	67,34	
17	прайс-лист	Фасонные и соединительные части (шт)	240	10		10		2400			2400			
18	прайс-лист	кран шаровый д.20 со сг. и н.г. (шт)	60	64,97		64,97		3898			3898			
19	прайс-лист	кран шаровый д.15 вн (шт)	60	38,1		38,1		2286			2286			
20	ТЕРп65-15-1 <i>И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм (100 м трубопровода)	0,6	1368,61 496,51	51,58 0,16	820,52		821	298	31	492	89,3	53,58	
21	ТЕРп65-15-2 <i>И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм (ф 25) (100 м трубопровода)	0,22	2139,48 505,96	62,93 0,33	1570,59		471	111	14	346	91	20,02	
22	ТЕРп65-15-2 <i>И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм(ф 32) (100 м трубопровода)	0,31	2139,48 505,96	62,93 0,33	1570,59		663	157	20	486	91	28,21	
23	ТЕРп65-15-3 <i>И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм(ф 40) (100 м трубопровода)	0,88	3029,25 617,16	164,9 0,49	2247,19		2666	543	145	1978	111	97,68	
24	ТЕРп65-15-3 <i>И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)	1,4	3029,25 617,16	164,9 0,49	2247,19		4241	864	231 1	3146	111	155,4	
25	ТЕРп65-15-4 <i>И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 76 мм (100 м трубопровода)	1,24	5085,3 722,8	264,68 0,74	4097,82		6306	896	328 1	5082	130	161,2	
26	ТЕРп65-15-4 <i>И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 76 мм (100 м трубопровода)	0,34	5085,3 722,8	264,68 0,74	4097,82		1729	246	90	1393	130	44,2	
27	ТЕР16-07-005-01 <i>И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	3,41	101,86 42,06	55,34	4,46		347	143	189	15	5,01	17,08	
28	ТЕР16-07-005-02 <i>И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	1,58	112,7 42,06	55,34	15,3		178	66	87	25	5,01	7,92	
29	ТЕР13-03-002-04 <i>И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1,317	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74		378	107	30	241	10,62	13,99	
30	ТЕР13-03-004-26 <i>И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	1,317	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		261	33	10	218	3,83	5,04	
31	ТЕРп65-24-2 <i>Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7</i>	Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции)	0,88	99,51 99,51				88	88			19,1	16,81	
32	ТЕР26-01-017-01 <i>И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками (10 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	54,4	911,76 25,17	26,98	859,61		49600	1369	1468	46763	3,52	191,49	
Раздел 3. лестничные клетки														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТЕРр65-19-5 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж конвекторов (100 экм)	0,265	96,62 90,4	6,22 0,33			26	24	2		18,3	4,85	
34	ТЕР18-03-001-03 И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка конвекторов (100 кВт радиаторов и конвекторов) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	0,16	13529,83 624,13	230,69 3,38	12675,01		2165	100	37 1	2028	96,57	15,45	
35	ТЕРр65-15-1 И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построчных условиях диаметром до 15 мм (100 м трубопровода)	0,375	1368,61 496,51	51,58 0,16	820,52		513	186	19	308	89,3	33,49	
36	ТЕР16-07-005-01 И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	0,375	101,86 42,06	55,34	4,46		38	16	21	1	5,01	1,88	
37	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,04	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74		11	3	1	7	10,62	0,42	
38	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,04	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		8	1		7	3,83	0,15	
39	ТЕР26-01-017-01 И1-Уте. Приказ Управл.с троит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиизоплена («Термофлекс») трубками (10 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	0,22	911,76 25,17	26,98	859,61		201	6	6	189	3,52	0,77	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								339848	24375	18267 1754	297206		3800,41	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								2368871	504805	119466 22679	1744600		3800,41	
В том числе, справочно:														
ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,87 (Поз. 1-2, 9, 13, 15, 33, 3, 5, 10, 14, 16, 27-28, 34, 36, 4, 6-8, 11-12, 17-26, 35, 29-30, 37-38, 31-32, 39)								2029023	480431	101199 20925	1447393			
Накладные расходы								469598						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 93999) (Поз. 2, 9, 13, 15, 33, 31)								59220						
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2982) (Поз. 29-30, 37-38)								2058						
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 28476) (Поз. 32, 39)								21927						
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 68390) (Поз. 20-26, 35)								60183						
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 5389) (Поз. 1)								4527						
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 328248) (Поз. 3, 5, 10, 14, 16, 27-28, 34, 36)								321683						
Сметная прибыль								271932						
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 93999) (Поз. 2, 9, 13, 15, 33, 31)								37600						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 68390) (Поз. 20-26, 35)								32827						
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 36847) (Поз. 1, 29-30, 37-38, 32, 39)								17686						
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 328248) (Поз. 3, 5, 10, 14, 16, 27-28, 34, 36)								183819						
Итого по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								20914					34,13	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								189408					856,36	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								2292763					2087,47	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные)								244782					593,78	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								9516					19,6	
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)								3699					16,81	
Теплоизоляционные работы								349319					192,26	
Итого								3110401					3800,41	
В том числе:														
Материалы								1744600						
Машины и механизмы								119466						
ФОТ								527484						
Накладные расходы								469598						
Сметная прибыль								271932						
Непредвиденные расходы 2%								62208						
Итого с непредвиденными								3172609						
НДС 18%								571070						
ВСЕГО по смете								3743679					3800,41	

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпкиов

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области

Козин А.С.

2016

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 123

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)



на Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 569,544 тыс. руб.

Средства на оплату труда 98,870 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 763,83 чел. час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв. 2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Стояки														
1	ТЕРп65-01-1 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 15 мм (100 м трубопровода) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,48	235,86 207,67	8,13 0,18	20,06		113	100	4	9	39,86	19,13	
2	ТЕР16-04-002-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,48	3645,96 1564,9	1875,22 239,02	205,84		1750	751	900 115	99	251,6	120,77	
3	прайс-лист	Кран шаровый д.15 со сгоном и накид. гайкой (шт)	80	41,71		41,71		3337			3337			
4	прайс-лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.)	144	9,74		9,74		1403			1403			
5	ТЕРп65-01-1 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 25 мм (100 м трубопровода) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	2,05	235,86 207,67	8,13 0,18	20,06		484	426	17	41	39,86	81,71	
6	прайс-лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	615	10		10		6150			6150			
7	ТЕР16-04-002-03 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	2,05	1977,01 1001,93	676,25 84,07	298,83		4053	2054	1386 172	613	161,08	330,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	прайс	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м.1 п.3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	615	14		14		8610			8610			
9	ТЕР46-03-010-01 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (100 отверстий) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); МДС35 пр.1 м.1 п.3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,8	426,23 52,07	374,16 23,09			341	42	299 18		8,73	6,98	

Раздел 2. Розлив

Подвал

10	ТЕРР65-01-1 И1-Умг. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм (100 м трубопровода)	0,12	207,71 180,58	7,07 0,16	20,06		25	22	1	2	34,66	4,16	
11	ТЕР16-04-002-03 И1-Умг. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,12	1758,11 871,24	588,04 73,1	298,83		211	105	71 9	35	140,07	16,81	
12	прайс-лист	кран шар. д.25 с Сг и Нг (шт)	16	78,2		78,2		1251			1251			
13	прайс-лист	Кран шаровый д.15 со сгоном и накид. гайкой (шт)	16	41,71		41,71		667			667			
14	прайс лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.)	36	14		14		504			504			
15	ТЕРР65-15-2 И1-Умг. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм (ф 25) (100 м трубопровода)	0,35	2139,48 505,96	62,93 0,33	1570,59		749	177	22	550	91	31,85	
16	ТЕРР65-15-2 И1-Умг. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм(ф 32) (100 м трубопровода)	0,1	2139,48 505,96	62,93 0,33	1570,59		214	51	6	157	91	9,1	
17	ТЕРР65-15-3 И1-Умг. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм(ф 40) (100 м трубопровода)	0,25	3029,25 617,16	164,9 0,49	2247,19		757	154	41	562	111	27,75	
18	ТЕРР65-15-3 И1-Умг. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)	0,48	3029,25 617,16	164,9 0,49	2247,19		1454	296	79	1079	111	53,28	
19	ТЕР16-07-005-01 И1-Умг. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,18	101,87 42,06	55,34	4,47		120	50	65	5	5,76	6,8	
20	ТЕР13-03-002-04 И1-Умг. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,25	143,64 40,79	11,48 0,11	91,37		36	10	3	23	6,11	1,53	
23	ТЕР13-03-004-26 И1-Умг. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,25	395,9 50,12	14,98 0,23	330,8		99	13	4	82	4,4	1,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТЕР26-01-017-01 ИИ-Уста. Приказ. Управл. стр. роит. и архит. Литейц. обл. №166 от 24.12.13	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками (10 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	13 (118*12) / 10	911,76 25,17	26,98	859,61		11853	327	351	11175	4,05	52,65	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								44181	4578	3249 314	36354		763,83	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								331639	94810	21249 4060	215580		763,83	
В том числе, справочно:														
ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 5, 10, 2-4, 6-8, 11-14, 19, 9, 15-18, 20, 23, 21)								287458	90232	17999 3746	179225			
Накладные расходы								89801						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 11349) (Поз. 1, 5, 10)								7150						
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 476) (Поз. 20, 23)								328						
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 6772) (Поз. 21)								5214						
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 14041) (Поз. 15-18)								12356						
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1103) (Поз. 9)								927						
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 65129) (Поз. 2-4, 6-8, 11-14, 19)								63826						
Сметная прибыль								51760						
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 11349) (Поз. 1, 5, 10)								4540						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 14041) (Поз. 15-18)								6740						
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 8351) (Поз. 9, 20, 23, 21)								4008						
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 65129) (Поз. 2-4, 6-8, 11-14, 19)								36472						
Итого по смете:														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								23491					105	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								311897					474,59	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								4281					6,98	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								48029					121,98	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1701					2,63	
Теплоизоляционные работы								83801					52,65	
Итого								473200					763,83	
В том числе:														
Материалы								215580						
Машины и механизмы								21249						
ФОТ								98870						
Накладные расходы								89801						
Сметная прибыль								51760						
Непредвиденные расходы 2%								9464						
Итого с непредвиденными								482664						
НДС 18%								86880						
ВСЕГО по смете								569544					763,83	

Составил: инженер-сметчик  И.В. ТатаринаПроверил: начальник отдела по капитальному ремонту  С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области

Козин А.О.

2016

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 23

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 1191,957 тыс. руб.

строительных работ 920,732 тыс. руб.

монтажных работ 69,594 тыс. руб.

Средства на оплату труда 245,250 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1732,94 чел. час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв. 2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Стояки														
1	ТЕР46-03-010-01 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (100 отверстий) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)	0,8	426,23 52,07	374,16 20,08			341	42	299 16		8,73	6,98	
2	ТЕРp65-01-1 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)	4,93 (205+288) / 100	235,86 207,67	8,13 0,16	20,06		1163	1024	40 1	99	39,86	196,51	
3	ТЕР16-04-002-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ- ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)	2,88 (48+240) / 100	3645,96 1564,9	1875,22 207,84	205,84		10500	4507	5401 599	592	218,78	630,09	
4	прайс-лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.)	864	9,74		9,74		8415			8415			
5	прайс-лист	кран шар. 15 со Сг и НГ "СТМ" (шт)	80	38,37		38,37		3070			3070			
7	ТЕР16-04-002-03 И1-Уте. Приказ. Управл.ст роит.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ- ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)	2,05	1977,01 1001,93	676,25 73,1	298,83		4053	2054	1386 150	613	140,07	287,14	
8	прайс-лист	опора д. 32 (шт)	80	0,7		0,7		56			56			
9	прайс-лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.)	615	14		14		8610			8610			
10	ТЕРp65-09-3 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм (100 м трубопровода) (МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)	1,6	4039,58 657,59	72,25 0,34	3309,74		6463	1052	116 1	5295	109,05	174,48	
11	ТЕРp69-04-1 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных (100 отверстий) (МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)	0,8	690,25 483,95	1,79 0,08	204,51		552	387	1	164	90,46	72,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2. Розлив														
Подвал														
12	ТЕРp65-01-1 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм (100 м трубопровода)	0,24	207,71 180,58	7,07 0,16	20,06			50	43	2	5	34,66	8,32
13	ТЕР16-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ- ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,12	3197,25 1360,78	1630,63 207,84	205,84			384	163	196 25	25	190,24	22,83
14	прайс-лист	Кран шаровый д.15 со сгоном и накид. гайкой (шт)	64	41,71		41,71			2669			2669		
15	прайс-лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.)	36	9,74		9,74			351			351		
16	ТЕР16-04-002-03 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ- ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,12	1758,11 871,24	588,04 73,1	298,83			211	105	71 9	35	121,8	14,62
17	прайс-лист	кран шар. д.25 с Сг и Нг (шт)	16	78,2		78,2			1251			1251		
18	прайс-лист	Кран шаровый д.15 со сгоном и накид. гайкой (шт)	16	41,71		41,71			667			667		
19	прайс-лист	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.)	36	14		14			504			504		
20	ТЕРp65-15-1 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм (ф15) (100 м трубопровода)	0,35	1368,61 496,51	51,58 0,16	820,52			479	174	18	287	89,3	31,26
21	ТЕРp65-15-1 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм (100 м трубопровода)	0,12	1368,61 496,51	51,58 0,16	820,52			164	60	6	98	89,3	10,72
22	ТЕРp65-15-2 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм (ф 25) (100 м трубопровода)	0,95 (35+80) / 100	2139,48 505,96	62,93 0,33	1570,59			2033	481	60	1492	91	86,45
23	ТЕРp65-15-2 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм(ф 32) (100 м трубопровода)	0,44 (18+26) / 100	2139,48 505,96	62,93 0,33	1570,59			941	223	28	690	91	40,04
24	ТЕРp65-15-3 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм(ф 40) (100 м трубопровода)	0,26	3029,25 617,16	164,9 0,49	2247,19			788	160	43	585	111	28,86
25	ТЕРp65-15-3 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)	0,12	3029,25 617,16	164,9 0,49	2247,19			364	74	20	270	111	13,32
26	ТЕР16-07-005-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ- ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	2,24	101,87 42,06	55,34	4,47			228	94	124	10	5,01	11,22
6	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ- ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,371	143,64 40,79	11,48 0,11	91,37			53	15	4	34	5,31	1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ Управл.ср. роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,371	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		73		9	3	61	3,83	1,42
28	ТЕР26-01-017-01 И1-Уте. Приказ Управл.ср. роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистирола («Термофлекс») трубами (10 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	26,8 (224+44) / 10	911,76 25,17	26,98	859,61		24435	675	723	23037	3,52	94,34	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								78868	11342	8541 801	58985		1732,94	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								640532	234893	55858 10357	349781		1732,94	
В том числе, справочно:														
ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 12, 3-4, 7, 13-19, 26, 10, 20-25, 11, 6, 27-28, 5, 8-9)								561664	223551	47317 9556	290796			
Накладные расходы								222204						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 22111) (Поз. 2, 12)								13930						
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 8015) (Поз. 11)								5290						
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 497) (Поз. 6, 27)								343						
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 13979) (Поз. 28)								10764						
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 46072) (Поз. 10, 20-25)								40543						
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1077) (Поз. 1)								905						
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 153499) (Поз. 3-4, 7, 13-19, 26)								150429						
Сметная прибыль								127590						
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 30126) (Поз. 2, 12, 11)								12050						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 46072) (Поз. 10, 20-25)								22115						
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 15553) (Поз. 1, 6, 27-28)								7466						
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 153499) (Поз. 3-4, 7, 13-19, 26)								85959						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								920732					1732,94	
Итого Монтажные работы								69594						
Итого								990326					1732,94	
В том числе:														
Материалы								349781						
Машины и механизмы								55858						
ФОТ								245250						
Накладные расходы								222204						
Сметная прибыль								127590						
Непредвиденные расходы 2%								19807						
Итого с непредвиденными								1010133						
НДС 18%								181824						
ВСЕГО по смете								1191957					1732,94	

Составил: инженер-сметчик  И.В. ТатариноваПроверил: начальник отдела по капитальному ремонту  С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области

Козин А.С.

2016г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, д.23

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы водоотведения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов

Сметная стоимость строительных работ 1148,993 тыс. руб.

Средства на оплату труда 225,763 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1784,9 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Канализация стояки														
1	ТЕР46-03-010-03 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (100 отверстий) (МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)	0,8	6018,52 759,6	5258,92 282,16			4815	608	4207 226		127,24	101,79	
2	ТЕРр65-02-1 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) (МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)	3,36	425,07 419,34	5,73 0,26			1428	1409	19 1		79,12	265,84	
3	ТЕР16-04-001-01 И1-Уте. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)	3,36	1314,02 528,44	3,96 0,31	781,62		4415	1776	13 1	2626	73,88	248,24	
4	прайс-лист	Крепления ф=50 (шт)	80		7	7		560			560			
5	ТЕРр65-02-2 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) (МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)	2,56	531,35 519,9	11,45 0,52			1360	1331	29 1		98,1	251,14	
6	ТЕР16-04-001-02 И1-Уте. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)	2,56	4692,88 506,71	9,13 0,78	4177,04		12014	1297	23 2	10694	70,84	181,35	
7	прайс-лист	Крепления ф=110 (шт)	80	11,75		11,75		940			940			
8	ТЕРр65-06-12 И1-Уте. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Смена унитазов типа «Компакт» (100 приборов) (МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)	0,8	18466,51 2700,5	97,89 1,23	15668,12		14773	2160	78 1	12535	474,61	379,69	
9	ТСЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл.)	-80	153,1		153,1		-12248			-12248			
10	прайс-лист	унитаз комплект (шт)	80	519,6		519,6		41568			41568			
11	ТЕРр57-10-1 И1-Уте. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 (100 мест) (МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)	0,8	438,17 250,6	47,21 2,95	140,36		351	200	38 2	113	46,84	37,47	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТЕР46-03-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) (МДС35 п.1 т.1 п.3. Производство строительных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)	0,4	1216,26 321,61	23,59	871,06		487	129	9	349	63,43	25,37	
Раздел 2. Канализация (выпуск)														
13	ТЕРп68-12-4 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций)	0,032	9020,28 1267,85	7752,43 388,65			289	41	248 12		243,35	7,79	
14	ТЕР27-06-020-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,032	41998,75 265,59	2911,56 300,99	38821,6		1344	8	93 10	1243	38,3	1,23	
15	ТЕР27-06-021-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (ПЗ=4 (ОЗП=4); ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,032	19398,5 2,48	15,5	19380,52		621			621	0,36	0,01	
16	ТЕР01-01-003-14 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,064	3618,9 76,31	3542,59 456,89		232	5	227 29			13,57	0,87	
17	ТЕРп65-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями)	0,32	462,05 452,09	9,96 0,52		148	145	3			85,3	27,3	
18	ТЕР16-04-001-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,32	4625,6 440,62	7,94 0,78	4177,04		1480	141	3	1336	61,6	19,71	
19	прайс-лист	Гильза стальная Ф159 (м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	4	105,69		105,69		423			423			
20	ТЕР16-07-006-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм (1 сальник) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	4	21,27 15,44		5,83		85	62		23	2,36	9,44	
21	ТЕР23-01-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство основания под трубопроводы песчаного (10 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,32	815,04 60,05	31,74 4,04	723,25		261	19	10 1	232	10,2	3,26	
22	ТЕР01-01-033-02 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,06	639,53	639,53 137,38		38		38 8					
Раздел 3. Розлив (подвал)														
23	ТЕРп67-01-3 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка оснований покрытия полов простильных полов (100 м2 основания)	0,2	85,28 85,28				17	17			17,44	3,49	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТЕР11-01-033-01 И1-Уме. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,2	4759,63 373,58	116,69 1,19	4269,36		952	75	23	854	60,72	12,14	
25	ТЕРп57-02-4 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий полов цементных (100 м2 покрытия)	0,04	3715,26 594,92	3120,34 180,18			149	24	125 7		111,2	4,45	
26	ТЕР11-01-011-01 И1-Уме. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,04	1041,96 226,27	54,85 2,6	760,84		42	9	2	31	39,51	1,58	
27	ТЕР11-01-011-02 И1-Уме. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	0,04	199,24 2,86	9,56 0,43	186,82		8			8	0,5	0,02	
28	ТЕР46-03-010-03 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (100 отверстий)	0,17	5233,49 660,52	4572,97 282,16			890	112	778 48		110,64	18,81	
29	ТЕР46-03-017-01 И1-Уме. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,085	1171,23 279,66	20,51	871,06		100	24	2	74	55,16	4,69	
30	ТЕРп65-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями)	1,22 (48+44*30) / 100	462,05 452,09	9,96 0,52			564	552	12 1		85,3	104,07	
31	ТЕР16-04-001-02 И1-Уме. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25)	1,22	4625,6 440,62	7,94 0,78	4177,04		5643	538	10 1	5095	61,6	75,15	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								83749	10682	5990 351	67077		1784,9	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								658164	221225	39174 4538	397765		1784,9	
В том числе, справочно:														
ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 12, 28-29, 2, 5, 17, 30, 3-4, 6-7, 18, 20, 31, 8-11, 23, 25, 13-16, 22, 19, 21, 24, 26-27)								574415	210542	33185 4187	330688			
Накладные расходы								187093						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 71219) (Поз. 2, 5, 17, 30)								44868						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 5107) (Поз. 11, 23, 25)								3473						
73% = 95%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 582) (Поз. 16, 22)								425						
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 44747) (Поз. 8-10)								39377						
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 1004) (Поз. 13)								884						
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 21623) (Поз. 1, 12, 28-29)								18163						
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1740) (Поз. 24, 26-27)								1636						
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 79040) (Поз. 3-4, 6-7, 18, 20, 31)								77459						
111% = 130%*0,85 ФОТ (от 406) (Поз. 21)								451						
121% = 142%*0,85 ФОТ (от 295) (Поз. 14-15)								357						
Сметная прибыль								109373						
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 71219) (Поз. 2, 5, 17, 30)								28488						
34% = 50%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 582) (Поз. 16, 22)								198						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 45751) (Поз. 8-10, 13)								21961						
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 5107) (Поз. 11, 23, 25)								2758						
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 21623) (Поз. 1, 12, 28-29)								10379						
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1740) (Поз. 24, 26-27)								887						
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 79040) (Поз. 3-4, 6-7, 18, 20, 31)								44262						
61% = 89%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 406) (Поз. 21)								248						
65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 295) (Поз. 14-15)								192						
Итого по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								81804					150,66	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								144948					648,35	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								327184					533,89	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								354300					379,69	
Полы (ремонтно-строительные)								12958					45,41	
Благоустройство (ремонтно-строительные)								3837					7,79	
Автомобильные дороги								12377					1,24	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								2460					0,87	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы								2508						
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								2533					3,26	
Полы								9722					13,74	
Итого								954630					1784,9	
Непредвиденные расходы 2%								19093						
Итого с непредвиденными								973723						
НДС 18%								175270						
ВСЕГО по смете								1148993					1784,9	

Составил: инженер-сметчик  И.В. ТатаринаПроверил: начальник отдела по капитальному ремонту  С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области

Козин А.С.

2016г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 23

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 1343,369 тыс. руб.
 строительных работ 32,400 тыс. руб.
 монтажных работ 1053,725 тыс. руб.
 оборудования 30,000 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 181,259 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 1418,43 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕРр67-02-2 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 (100 м пучка проводов)	1,2	15,1 15,1				18	18			2,95	3,54	
2	ТЕРр67-02-3 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2 (100 м пучка проводов)	0,8	20,69 20,38	0,31 0,02			17	17			3,98	3,18	
3	ТЕРм08-03-526-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	6	3,12 2,79	0,33			19	17	2		0,468	2,81	
4	ТЕРм08-03-526-02 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	78	5,25 4,16	1,09 0,04			410	325	85 3		0,696	54,29	
5	ТЕРр67-04-1 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж выключателей, розеток (100 шт.)	0,26	28,56 28,56				7	7			5,84	1,52	
6	ТЕРр67-04-2 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж патронов, подвесов (100 шт.)	0,56	18,29 18,29				10	10			3,74	2,09	
7	ТЕРр67-02-5 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм (100 м труб)	1,2	92,21 86,22	3,95 0,11	2,04		111	103	5	3	16,84	20,21	
Раздел 2. Установка электросборки и общедомового прибора учета														
8	ТЕРм08-03-572-07 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж Блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	1	39,74 8,7	31,04 1,52			40	9	31 2		1,398	1,4	
9	ТЕРм08-03-572-07 И1-Уте. Приказ Управл.ст.роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.)	1	333,36 28,99	103,48 5,08	200,89		333	29	103 5	201	4,66	4,66	
10	прайс О	Щит ВРУ (шт)	1	7567			7567	7567						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕРр67-10-1 <i>И1-Уте.</i> <i>Приказ. Управл. ст</i> <i>роит. и архит.</i> <i>Липецк обл. №166</i> <i>от 24.12.13</i>	Смена электросчетчиков б/у (100 шт.) 528,60 = 9 672,60 - 100 x 91,44	1	528,6 526,42	2,18 0,11			529	527	2		87,3	87,3	
12	ТЕРм08-03-521-01 <i>И1-Уте.</i> <i>Приказ. Управл. ст</i> <i>роит. и архит.</i> <i>Липецк обл. №166</i> <i>от 24.12.13</i>	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А (1 шт.)	1	31,51 7,88	0,25	23,38		32	8		24	1,18	1,18	
13	ТЕРм08-03-526-02 <i>И1-Уте.</i> <i>Приказ. Управл. ст</i> <i>роит. и архит.</i> <i>Липецк обл. №166</i> <i>от 24.12.13</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)	4	138,29 13,85	3,64 0,12	120,8		553	55	15	483	2,32	9,28	
14	прайс	Автомат Трехполюсный 63А С (шт)	4	51		51		204			204			
Уличное освещение														
15	ТЕРм11-03-001-01 <i>И1-Уте.</i> <i>Приказ. Управл. ст</i> <i>роит. и архит.</i> <i>Липецк обл. №166</i> <i>от 24.12.13</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Установка фотореле) (1 шт.)	1	3,77 3,23		0,54		4	3		1	0,52	0,52	
16	прайс	фотореле (шт)	1	86			86	86						
Раздел 3. Освещение подъездов														
17	ТЕРм08-03-599-01 <i>И1-Уте.</i> <i>Приказ. Управл. ст</i> <i>роит. и архит.</i> <i>Липецк обл. №166</i> <i>от 24.12.13</i>	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)	1	50,44 17,23	2,81 0,12	30,4		50	17	3	30	2,77	2,77	
18	прайс	щит ЩРН (шт)	1	185,78		185,78		186			186			
19	ТЕРм08-03-526-01 <i>И1-Уте.</i> <i>Приказ. Управл. ст</i> <i>роит. и архит.</i> <i>Липецк обл. №166</i> <i>от 24.12.13</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)	6	121,7 9,31	1,09	111,3		730	56	7	667	1,56	9,36	
20	прайс	Автомат однополюсный 25А С ВА--101 (шт)	6	72		72		432			432			
21	ТЕРм08-03-526-01 <i>И1-Уте.</i> <i>Приказ. Управл. ст</i> <i>роит. и архит.</i> <i>Липецк обл. №166</i> <i>от 24.12.13</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 16 А (1 шт.)	126	121,7 9,31	1,09	111,3		15334	1173	137	14024	1,56	196,56	
22	прайс	Автомат однополюсный 16А С ВА--101 (шт)	126	12,6		12,6		1588			1588			
23	ТЕРм08-03-526-03 <i>И1-Уте.</i> <i>Приказ. Управл. ст</i> <i>роит. и архит.</i> <i>Липецк обл. №166</i> <i>от 24.12.13</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 125 А (1 шт.)	1	149,55 17,91	3,68 0,12	127,96		150	18	4	128	2,76	2,76	
24	прайс	Автомат однополюсный 125 А С ВА--101 (шт)	1	215		215		215			215			
25	ТЕРм08-03-526-02 <i>И1-Уте.</i> <i>Приказ. Управл. ст</i> <i>роит. и архит.</i> <i>Липецк обл. №166</i> <i>от 24.12.13</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)	1	138,29 13,85	3,64 0,12	120,8		138	14	4	120	2,32	2,32	
26	прайс	Автомат однополюсный 63 А С ВА--101 (шт)	1	17		17		17			17			
27	ТЕРм08-02-390-03 <i>И1-Уте.</i> <i>Приказ. Управл. ст</i> <i>роит. и архит.</i> <i>Липецк обл. №166</i> <i>от 24.12.13</i>	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м)	0,3	222,28 121,37	38,54 0,02	62,37		67	36	12	19	20,33	6,1	
28	ТЕРм08-02-399-03 <i>И1-Уте.</i> <i>Приказ. Управл. ст</i> <i>роит. и архит.</i> <i>Липецк обл. №166</i> <i>от 24.12.13</i>	Провод в коробах, сечением до 70 мм2 (100 м)	0,3	98,92 34,63	25,61 1,36	38,68		30	10	8	12	5,87	1,76	
29	ТЕРм08-03-599-01 <i>И1-Уте.</i> <i>Приказ. Управл. ст</i> <i>роит. и архит.</i> <i>Липецк обл. №166</i> <i>от 24.12.13</i>	Демонтаж щитков осветительных (1 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	20	6,01 5,17	0,84 0,04			120	103	17 1		0,831	16,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТЕР46-03-017-01 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,5	1171,23 279,66	20,51	871,06		586	140	10	436	55,16	27,58	
31	ТЕРм08-03-599-01 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)	20	50,44 17,23	2,81 0,12	30,4		1009	345	56 2	608	2,77	55,4	
32	прайс	щит ЩРН (шт)	20	185,78		185,78		3716			3716			
33	ТЕРм08-03-526-02 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)	77	138,29 13,85	3,64 0,12	120,8		10648	1066	280 9	9302	2,32	178,64	
34	прайс	Автомат Трехполюсный 100 А (шт)	77	206		206		15862			15862			
35	ТЕРм08-03-526-02 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)	7	138,29 13,85	3,64 0,12	120,8		968	97	25 1	846	2,32	16,24	
36	прайс	Автомат Трехполюсный 63А С (шт)	7	51		51		357			357			
37	ТЕРм08-02-399-01 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (100 м)	0,8	57,94 20,77	2,33 0,12	34,84		46	17	2	27	3,52	2,82	
38	прайс	Кабель ВВГ нг 3*1,5 (м)	82,4 80*1,03	7,73		7,73		637			637			
39	ТЕР46-03-001-04 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм (100 отверстий)	0,2	1267,92 123,62	795,01 205,35	349,29		254	25	159 41	70	20,5	4,1	
40	ТЕР46-03-017-01 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,3	1171,23 279,66	20,51	871,06		351	84	6	261	55,16	16,55	
43	ТЕРм08-02-407-02 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (100 м)	0,8	723,28 244,85	253,38 9,91	225,05		579	196	203 8	180	41,5	33,2	
44	прайс	Труба ВГП ф 40 (м)	80	24,4		24,4		1952			1952			
45	ТЕРм08-02-412-05 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (100 м)	0,8	300,21 86,14	32,6 1,73	181,47		240	69	26 1	145	14,6	11,68	
46	прайс	Кабель ВВГ нг 3*4 (м)	81,6 80*1,02	10,5		10,5		857			857			
47	ТЕРм08-02-412-11 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (100 м)	3,2	251,01 52,98	32,6 1,73	165,43		803	170	104 6	529	8,98	28,74	
48	прайс лист	Провод ПВ -1 10 мм2 (м)	329,6 320*1,03	3,57		3,57		1177			1177			
49	ТЕРр67-10-1 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Смена электросчетчиков б/у (100 шт.) 528,60 = 9 672,60 - 100 x 91,44	0,77	528,6 526,42	2,18 0,11			407	405	2		87,3	67,22	
50	ТЕРм08-02-409-01 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	2,6	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		2219	365	147 4	1707	23,8	61,88	
51	прайс	труба пвх ф 20мм (м)	267,8 260*1,03	2,86		2,86		766			766			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТЕРм08-02-412-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	2,6	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56		530	103	12 1	415	6,74	17,52	
53	прайс	Кабель ВВг нг 3*1,5 (м)	267,8 260*1,03	7,73		7,73		2070			2070			
Раздел 4. Освещение лестничных клеток														
54	ТЕРм08-02-409-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,8	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		683	112	45 1	526	23,8	19,04	
55	прайс	труба пвх ф 20мм (м)	82,4 80*1,03	2,86		2,86		236			236			
56	ТЕРм08-02-412-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,8	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56		163	32	4	127	6,74	5,39	
57	прайс	Кабель ВВг нг 3*1,5 (м)	82,4 80*1,03	7,73		7,73		637			637			
58	ТЕРм08-02-412-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,8	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56		163	32	4	127	6,74	5,39	
59	прайс	Кабель ВВг нг 3*1,5 (м)	82,4 80*1,03	7,73		7,73		637			637			
60	ТЕРм08-02-412-10 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	0,8	212,31 33,1	18,63 0,99	160,58		170	26	15 1	129	5,61	4,49	
61	прайс лист	Провод ПВ -1 10 мм2 (м)	82,4 80*1,03	3,57		3,57		294			294			
62	ТЕРм08-03-594-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Светильник отдельно устанавливаемый на штыхах с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,25	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17		890	137	327 89	426	88	22	
63	прайс лист	светильник светодиодный с датчиком (шт)	25	225		225		5625			5625			
Раздел 5. Магистральные стояки от сборки по подвалу														
64	ТЕРм08-02-409-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (100 м)	1,45	978,87 202,96	112,13 4,09	663,78		1419	294	163 6	962	34,4	49,88	
65	прайс	труба пвх ф 50мм (м)	149,35 145*1,03	5,2		5,2		777			777			
66	ТЕРм08-02-412-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	1,45	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56		296	58	7	231	6,74	9,77	
67	прайс	Кабель ВВг нг 3*1,5 (м)	1,45	7,73		7,73		11			11			
68	ТЕРм08-02-412-10 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	5,8	212,31 33,1	18,63 0,99	160,58		1231	192	108 6	931	5,61	32,54	
69	прайс лист	Провод ПВ -1 10 мм2 (м)	597,4 580*1,03	3,57		3,57		2133			2133			
Освещение л/клеток от сборки по подвалу														
70	ТЕРм08-02-409-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (100 м)	1,45	978,87 202,96	112,13 4,09	663,78		1419	294	163 6	962	34,4	49,88	
71	прайс	труба пвх ф 50мм (м)	149,35 145*1,03	5,2		5,2		777			777			
72	ТЕРм08-02-412-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	1,45	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56		296	58	7	231	6,74	9,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	прайс	Кабель ВВг нг 3*1,5 (м)	1,45	7,73		7,73		11			11			
74	ТЕРм08-02-412-10 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	1,45	212,31 33,1	18,63 0,99	160,58		308	48	27 1	233	5,61	8,13	
75	прайс лист	Провод ПВ -1 10 мм2 (м)	149,35 145*1,03	3,57		3,57		533			533			
Раздел 6. Освещение подвалов , эл. сборки , элеваторного угла														
76	ТЕРм08-02-409-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (100 м)	2,3	978,87 202,96	112,13 4,09	663,78		2251	467	258 9	1526	34,4	79,12	
77	прайс	труба пвх ф 50мм (м)	2,3	5,2		5,2		12			12			
78	ТЕРм08-02-412-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	2,3	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56		469	91	11 1	367	6,74	15,5	
79	прайс	Кабель ВВг нг 3*1,5 (м)	299 0230*1,3	7,73		7,73		2311			2311			
80	ТЕРм08-02-412-10 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	2,3	212,31 33,1	18,63 0,99	160,58		488	76	43 2	369	5,61	12,9	
81	прайс лист	Провод ПВ -1 10 мм2 (м)	236,9 230*1,03	3,57		3,57		846			846			
82	ТЕРм08-03-594-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,25	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17		890	137	327 89	426	88	22	
83	прайс лист	светильник светодиодный с датчиком (шт)	25	225		225		5625			5625			
84	ТЕРм08-03-594-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,54	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17		1921	296	707 191	918	88	47,52	
85	прайс лист	светильник (шт)	54	225		225		12150			12150			
Раздел 7. Уличное освещение														
86	ТЕРм08-03-595-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж Светильников с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах (100 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	0,02	1539,43 543,01	996,42 315,71			31	11	20 6		87,3	1,75	
87	ТЕРм08-03-595-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах (100 шт.)	0,02	12072,88 1810,02	3321,42 1052,38	6941,44		241	36	66 21	139	291	5,82	
88	прайс лист	светильник ДКУ 50W IP67 (шт)	2	685,97		685,97		1372			1372			
89	ТЕРм08-02-369-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными (1 шт.)	4	171,47 15,4	127,72 10,66	28,35		686	62	511 43	113	2,34	9,36	
90	прайс лист	светильник (шт)	4	650		650		2600			2600			
91	ТЕРм08-02-409-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,8	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		683	112	45 1	526	23,8	19,04	
92	прайс	труба пвх ф 20мм (м)	82,4 80*1,03	2,86		2,86		236			236			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	ТЕРм08-02-412-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,8	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56		163	32	4	127	6,74	5,39	
94	прайс	Кабель ВВг нг 3*1,5 (м)	82,4 080*1,03	7,73		7,73		637			637			
Раздел 8. Заземление														
95	ТЕРр68-12-4 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций)	0,003	9020,28 1267,85	7752,43 388,65			27	4	23 1		243,35	0,73	
96	ТЕР27-04-001-04 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,003	4173,96 141,04	4005,84 322,14	27,08		13		12 1	1	27,8185	0,08	
97	ТЕР27-06-020-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0032 3,2/1000	41998,76 265,59	2911,56 300,99	38821,61		134	1	9 1	124	44,045	0,14	
98	ТЕР27-06-020-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0032 3,2/1000	41998,76 265,59	2911,56 300,99	38821,61		134	1	9 1	124	44,045	0,14	
99	ТЕР01-02-057-02 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,005	866,02 866,02				4	4			177,1	0,89	
100	ТЕР01-02-059-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 (1 электрод заземления) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3	441,21 36,34		404,87		1324	109		1215	7,6015	22,8	
101	ТЕРм08-02-471-03 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм (10 шт.)	0,3	250,6 48,91	38,21 0,99	163,48		75	15	11	49	8,29	2,49	
102	ТЕРм08-02-472-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,12	801,41 97,94	75,35 2,73	628,12		96	12	9	75	16,6	1,99	
103	ТЕРм08-02-472-07 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роут. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м)	0,1	1121,87 125,67	84,11 3,1	912,09		112	13	8	91	21,3	2,13	
104	ТЕР01-02-061-02 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,005	525,37 525,37				3	3			111,78	0,56	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								129274	8402	4410 561	108809		1418,43	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								878084	174005	28841 7254	645238		1418,43	
В том числе, справочно:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Индексы 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 30, 39-40, 95-100, 104, 1-2, 5-7, 11, 41-42, 49, 3-4, 8-9, 12-14, 17-29, 31-38, 43-48, 50-94, 101-103, 15)								726463	165603	244316693	536428			
ПЗ=3,92 (ОЗП=3,92; ЭМ=3,92; МАТ=3,92) (Поз. 10, 16)								22347						
Накладные расходы								144514						
В том числе, справочно:														
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 62) (Поз. 15)								42						
61% = 80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2402) (Поз. 99-100, 104)								1465						
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 22512) (Поз. 1-2, 5-7, 11, 41-42, 49)								16209						
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 150420) (Поз. 3-4, 8-9, 12-14, 17-29, 31-38, 43-48, 50-94, 101-103)								121840						
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 96) (Поз. 95)								84						
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 5687) (Поз. 30, 39-40)								4777						
121% = 142%*0,85 ФОТ (от 80) (Поз. 96-98)								97						
Сметная прибыль								93527						
В том числе, справочно:														
31% = 45%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2402) (Поз. 99-100, 104)								745						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 158) (Поз. 95, 15)								76						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 172932) (Поз. 1-2, 5-7, 11, 41-42, 49, 3-4, 8-9, 12-14, 17-29, 31-38, 43-48, 50-94, 101-103)								89924						
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 5687) (Поз. 30, 39-40)								2730						
65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 80) (Поз. 96-98)								52						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								32400					73,57	
Итого Монтажные работы								1053725					1344,86	
Итого Оборудование								30000						
Итого								1116125					1418,43	
В том числе:														
Материалы								645238						
Машины и механизмы								28841						
ФОТ								181259						
Оборудование								30000						
Накладные расходы								144514						
Сметная прибыль								93527						
Непредвиденные затраты 2%								22323						
Итого с непредвиденными								1138448						
НДС 18%								204921						
ВСЕГО по смете								1343369					1418,43	

Составил: инженер-сметчик

И.В. Татаринова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
Козин А.С.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая д.23
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 3642,976 тыс. руб.

Средства на оплату труда 601,805 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 4249,97 чел.час

Составлен(а) в базисных ценах 2001г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕРп58-04-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка парпетных решеток (100 м парпетных решеток) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	2,34	93,39 91,39	2			219	214	5		14,8	34,63	
2	ТЕР12-01-015-03 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	20,7	73,82 42,96	30,86 1,61			1528	889	639 33		6,272	129,83	
3	ТЕРп58-17-3 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	20,7	150,41 149,09	1,32			3113	3086	27		24,39	504,87	
4	ТЕРп58-03-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, свесов (100 м труб и покрытий) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	4,68	55,88 55,63	0,25			262	261	1		9,1	42,59	
5	ТЕРп58-03-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. конька (100 м труб и покрытий) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	2,62	55,88 55,63	0,25			146	146			9,1	23,84	
6	ТЕРп58-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (100 окон) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	0,03	1938,2 1925,39	12,81			58	58			309,3	9,28	
7	ТЕР10-01-039-05 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МАТ=0 к расх.; Коэффициент на демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ-ЗПМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	0,032	1951,58 756,2	1195,38 135,3			62	24	38 4		114,144	3,65	
Раздел 2. Новый Раздел														
8	ТЕРп58-18-1 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	20,7	891,64 284,49	19,01	588,14		18457	5889	394	12174	45,7	945,99	
9	102-0072	Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта (м3) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	-16,56	724,58		724,58		-11999			-11999			
10	Прайс-лист	Доски обрезные хвойных пород длиной 4- 6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм (м3) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	16,56	1429,1		1429,1		23666			23666			
11	ТЕРп58-05-1 И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	2,6	1979,63 266,63	37,38	1675,62		5147	693	97	4357	39,87	103,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТЕР10-01-010-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка контрбруса (1 м3 древесины в конструкции) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	5,2	1465,67 170,13	49,78	1245,76		7621	885	259	6477	25,875	134,55	
42	ТЕР26-02-018-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	20,7	292,61 110,79	176,33 0,36	5,49		6057	2293	3650 7	114	14,8465	307,32	
43	ТСЦ-113-0526 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Состав огнебиозащитный (кг) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	666,5	20,45		20,45		13630			13630			
14	ТЕР12-01-015-03 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	20,7	558,6 61,76	48,22 2,52	448,62		11563	1278	998 52	9287	9,016	186,63	
15	ТЕР09-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	20,7	1141,93 279,65	733,34 53,7	128,94		23638	5789	15180 1112	2669	40,825	845,08	
16	Прайс-лист	Стальной гнутый профиль (профилированный настил) (м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	2318,4	55,73	55,73		129204				129204			
13	прайс-лист	крепеж (шт) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	16500	0,3	0,3		4950				4950			
17	ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали конек (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	1,7	6224,71 867,11	35,42 3,88	5322,18		10582	1474	60 7	9048	129,6625	220,43	
18	ТЕР10-01-003-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство слуховых окон с установкой жалюзийных решеток (1 слуховое окно) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	3	261,36 50,99	33 2,13	177,37		784	153	99 6	532	7,6245	22,87	
19	203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	-1,5	108,25		108,25		-162			-162			
20	Прайс-лист	Решетки жалюзийные (шт) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	3	500	500		1500				1500			
21	ТЕРР58-20-2 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена обделок из листовой стали слуховых окон шириной до 0,7 м (100 м) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	0,18	2666,03 422,79	11,63 0,29	2231,61		480	76	2	402	63,22	11,38	
22	ТЕРР58-20-2 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м ендовы (100 м) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	0,27	2666,03 422,79	11,63 0,29	2231,61		720	114	3	603	63,22	17,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТЕРр58-20-8 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам (100 м) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	0,36	1472,34 621	6,45 0,13	844,89		530	224	2	304	92,86	33,43	
24	ТЕР26-01-036-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов веншахт (100 м2 поверхности) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=0; ТЗМ=1,25; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	0,7	154,9 137,26	17,64 0,72			108	96	12 1		18,469	12,93	
25	Прайс-лист	Плиты теплоизоляционные ISOROK ПП 80 (м3) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	3,5	565,75		565,75		1980			1980			
26	ТЕР09-05-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж ограждающих конструкций из профилированного листа (вент. шахт) (100 м2) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=0; ТЗМ=1,25; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	0,7	374,39 299,55	74,84 2,91			262	210	52 2		37,4785	26,24	
27	Прайс-лист	профилированный лист RAL7004 С 21 (м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	73,5	45,73		45,73		3361			3361			
28	ТЕР09-06-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж конструкций люков (1 т конструкций) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	0,038	911,93 688,23	195,67 9,48	28,03		35	26	7	2	102,9135	3,91	
29	Прайс-лист	люк (шт) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	2	1100		1100		2200			2200			
30	ТЕР12-01-012-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	2,34	2652,9 53,32	83,16 5,61	2516,42		6208	125	195 13	5888	7,6705	17,95	
31	ТЕР12-01-009-02 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство желобов подвесных (100 м желобов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	2,34	4487,56 241,56	34,56 3,09	4211,44		10501	565	81 7	9855	36,1215	84,52	
32	ТЕРр58-10-7 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена воронок водосточных труб с люлек (100 шт.) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	0,18	2898,6 800,5	8,24	2089,86		522	144	1	377	119,7	21,55	
33	ТЕРр58-10-1 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	0,54	3940,59 246,1	13,39	3681,1		2128	133	7	1988	36,8	19,87	
34	ТЕРр58-10-2 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек (100 м) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	3,6	4281,85 592,51	8,24	3681,1		15415	2133	30	13252	88,6	318,96	
35	ТЕРр58-10-3 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	0,18	2698,44 427,34	8,24	2262,86		486	77	1	408	63,9	11,5	
36	ТЕРр58-10-4 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена колен водосточных труб с люлек (100 шт.) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	0,18	3167,9 896,8	8,24	2262,86		570	161	1	408	134,1	24,14	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТЕР09-04-006-02 И1-Умв. Приказ Управл. стр. работ и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Обивка профлистом вентиляционных шахт и слуховых окон (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	0,72	4923,8 861,12	3819,66 321,84	243,02		3545	620	2750 232	175	121,072	87,17	
38		Стальной гнутый профиль (профилированный настил) (м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	80,64	45,73		45,73		3688			3688			
39	ТЕРр58-21-1 И1-Умв. Приказ Управл. стр. работ и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	1,1	596,38 119,04	3,09	474,25		656	131	3	522	18,6	20,46	
40	ТЕРр58-21-2 И1-Умв. Приказ Управл. стр. работ и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (10 шт.) (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	1,1	174,57 33,28	1,03	140,26		192	37	1	154	5,2	5,72	
41	ТЕР12-01-012-01 И1-Умв. Приказ Управл. стр. работ и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство системы снегозадержания (100 м ограждения) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25)	2,34	2652,9 53,32	83,16 5,61	2516,42		6208	125	195 13	5888	7,6705	17,95	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								309821	28129	24790 1489	256902		4249,97	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								2268108	582552	162127 19253	1523429		4249,97	
В том числе, справочно:														
ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 3-6, 8-11, 21-23, 32-36, 39-40, 2, 14, 17, 30-31, 41, 7, 12, 18-20, 42, 25, 24, 43, 15-16, 13, 27-29, 37-38, 26)								1958287	554423	137337 17764	1266527			
Накладные расходы								448749						
В том числе, справочно:														
83%*(0,85*0,9) ФОТ (от 281180) (Поз. 1, 3-6, 8-11, 21-23, 32-36, 39-40)								198372						
90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 150647) (Поз. 15-16, 13, 27-29, 37-38)								103720						
90%*0,9 * (0,85*0,9) ФОТ (от 4375) (Поз. 26)								2711						
100%*(0,85*0,9) ФОТ (от 47579) (Поз. 42, 25)								36398						
100%*0,9 * (0,85*0,9) ФОТ (от 2001) (Поз. 24)								1378						
118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 22123) (Поз. 7, 12, 18-20)								19970						
120%*(0,85*0,9) ФОТ (от 93900) (Поз. 2, 14, 17, 30-31, 41)								86200						
Сметная прибыль								309876						
В том числе, справочно:														
63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 22123) (Поз. 7, 12, 18-20)								9477						
65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 93900) (Поз. 2, 14, 17, 30-31, 41)								41504						
65%*0,8 ФОТ (от 281180) (Поз. 1, 3-6, 8-11, 21-23, 32-36, 39-40)								146214						
70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 47579) (Поз. 42, 25)								22648						
70%*0,85 * (0,8*0,85) ФОТ (от 2001) (Поз. 24)								810						
85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 150647) (Поз. 15-16, 13, 27-29, 37-38)								87074						
85%*0,85 * (0,8*0,85) ФОТ (от 4375) (Поз. 26)								2149						
Итого по смете:														
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								905960					2148,94	
Кровли								471165					657,31	
Деревянные конструкции								103529					161,07	
Теплоизоляционные работы								147076					320,25	
Материалы								80826						
Строительные металлические конструкции								1318177					962,4	
Итого								3026733					4249,97	
В том числе:														
Материалы								1523429						
Машины и механизмы								162127						
ФОТ								601805						
Накладные расходы								448749						
Сметная прибыль								309876						
Непредвиденные затраты 2%								60535						
Итого с непредвиденными								3087268						
НДС 18%								555708						
ВСЕГО по смете								3642976					4249,97	

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области

Козин А.С.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецк, ул. Коммунистическая д.23
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 1144,949 тыс. руб.

Средства на оплату труда 166,376 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1486,1 чел. час

Составлен(а) в базисных ценах 2001г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Цоколь															
1	ТЕРп61-10-1 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,23	2041,86 1106,08	1,19	934,59			470	254		216	201,84	46,42	
2	ТЕРп53-14-1 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (10 м трещин)	2	21,39 15,23		6,16			43	30		13	2,71	5,42	
3	ТЕР15-02-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)	0,09	1369,49 491,52	74,88 40,04	803,09			123	44	7 4	72	81,512	7,34	
4	ТЕРп62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	2,6	363,03 126,26	1,82	234,95			944	328	5	611	23,6	61,36	
5	ТЕРп62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	2,6	268,78 23,25	25,79	219,74			699	60	67	572	4,29	11,15	
6	ТЕРп62-26-1 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	2,6	443,54 44,39	55,82	343,33			1153	115	145	893	8,19	21,29	
7	ТЕРп56-02-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Снятие оконных переплетов неостекленных (100 м2 оконных переплетов)	0,128	181,23 166,29	14,94 0,79				23	21	2		33,06	4,23	
8	ТЕР09-06-001-02 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (1 т конструкций) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,023	280,3 190,21	90,09 1,04				6	4	2		35,553	0,82	
9	ТЕР46-04-001-04 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка кирпичных стен (1 м3)	3	217,84 45,81	172,03 10,61				654	137	517 32		8,24	24,72	
10	ТЕРп53-20-1 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (100 м3 кладки)	0,048	108544,83 2961,38	3295,89 483,21	102287,6			5210	142	158 23	4910	563	27,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕР11-01-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Засыпка приямков песком (1 м3 подстилающего слоя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)	5	136,99 21,25	36,26 3,46	79,48		685	106	181 17	398	3,9215	19,61	
12	ТЕРp68-12-4 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (ступени и площадка эвакуационного выхода) (100 м3 конструкций)	0,014	9020,28 1267,85	7752,43 388,65			126	18	108 5		243,35	3,41	
Раздел 2. Наружные и внутренние стены														
13	ТЕРp53-14-1 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (10 м трещин)	4,5	21,39 15,23		6,16		96	69		27	2,71	12,2	
14	ТЕРp53-15-3 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (100 м2 отремонтированной поверхности стен)	0,12	30042,08 3107,33	216,38 24,78	26718,37		3605	373	26 3	3206	606,9	72,83	
15	ТЕРp53-24-2 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены в 1,5 кирпича (1 м изолируемой стены)	19	258,75 72,26	96,35	90,14		4916	1373	1831	1712	12,7	241,3	
16	ТЕРp53-20-1 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (низ оконных проемов лестничных клеток) (100 м3 кладки)	0,011	108544,83 2961,38	3295,89 483,21	102287,6		1194	33	36 5	1125	563	6,19	
Окна лестничных клеток														
17	ТЕРp56-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов)	0,242	260,87 231,93	28,94 1,53			63	56	7		46,11	11,16	
18	ТЕРp56-01-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,2	911,99 659,1	252,89 14,53			182	132	50 3		128,73	25,75	
19	ТЕР10-01-034-01 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)	0,242	54599,55 1076,07	511,29 3,61	53012,19		13213	260	124 1	12829	196,3625	47,52	
Двери														
20	ТЕРp56-10-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,277	180,67 180,67				50	50			36,28	10,05	
21	ТЕРp56-09-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,04	1535,18 901,88	633,3 36,64			61	36	25 1		179,3	7,17	
22	ТЕР09-04-012-01 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)	27,7	51,22 17,17	22,61	11,44		1419	476	626	317	2,76	76,45	
23	прайс-лист	Дверь металлическая утепленная (шт) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)	4	3300		3300		13200			13200			
24	ТЕР09-06-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж металлической двери (элеваторный узел) (1 т конструкций) (МДС 81-36.2004 п.3.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,09	422,8 335,14	87,66 4,25			38	30	8		62,643	5,64	
25	ТЕРp55-05-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (элеваторный узел) (100 м2 перегородок)	0,02	1827,93 755,42	1072,51 62,03			37	15	22 1		141,2	2,82	
26	ТЕР08-02-002-03 И1-Уте. Приказ. Управл. с трот. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)	0,02	14506,73 1046,97	445,5 63,65	13014,26		290	21	9 1	260	195,6955	3,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ТЕР09-06-001-01 И1-Уте. Приказ Управл.с тротт.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж металлических дверей (элеваторный узел) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)	0,09	735,15 550,59	156,54 7,59	28,02		66	50	14 1	2	102,9135	9,26	
28	прайс-лист	Дверь металлическая (шт)	1	2150		2150		2150			2150			
29	ТЕРр56-12-5 И1-Уте. Приказ Управл.с тротт.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена дверных приборов замки врезные (100 шт. приборов)	0,01	6001,08 391,62		5609,46		60	4		56	73,2	0,73	
30	ТЕР09-06-001-01 И1-Уте. Приказ Управл.с тротт.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж металлических дверей (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)	0,23	735,15 550,59	156,54 7,59	28,02		169	127	36 2	6	102,9135	23,67	
31	прайс-лист	Дверь металлическая (шт)	3	2150		2150		6450			6450			
32	ТЕРр56-10-1 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,102	180,67 180,67				18	18			36,28	3,7	
33	ТЕРр56-21-1 И1-Уте. Приказ Управл.с тротт.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка дверных полотен (100 полотен)	0,04	6704,78 985,18	160,92 2,84	5558,68		268	39	6	223	151,8	6,07	
34	прайс-лист	Дверь деревянная (шт)	4	1143		1143		4572			4572			
35	ТЕР15-04-024-04 И1-Уте. Приказ Управл.с тротт.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)	0,168	426,74 225,3	4,51 0,03	196,93		72	38	1	33	41,1125	6,91	
Раздел 3. Усиление и ремонт балконных плит (48 шт)														
36	ТЕРр61-10-1 И1-Уте. Приказ Управл.с тротт.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки балконных плит с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,37	2041,86 1106,08	1,19	934,59		755	409		346	201,84	74,68	
37	ТЕРр61-28-1 И1-Уте. Приказ Управл.с тротт.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности)	1,738	2360,82 399,02	10,88	1950,92		4103	693	19	3391	81,6	141,82	
38	ТЕРр61-01-2 И1-Уте. Приказ Управл.с тротт.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (100 м2 поверхности)	1,738	691,68 220,75	19,92 1,05	451,01		1202	384	35 2	783	42,37	73,64	
39	ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ Управл.с тротт.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка балконных плит с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,738	268,78 23,25	25,79	219,74		467	40	45	382	4,29	7,46	
40	ТЕРр62-25-7 И1-Уте. Приказ Управл.с тротт.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка балконных плит с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,738	363,03 126,26	1,82	234,95		631	219	3	409	23,6	41,02	
41	ТЕРр62-26-4 И1-Уте. Приказ Управл.с тротт.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска поверхности балконных плит с лесов по подготовленной поверхности полиакриловыми красками (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,738	743,48 79,08	95,84	568,56		1292	137	167	988	14,59	25,36	
42	ТЕР09-05-001-01 И1-Уте. Приказ Управл.с тротт.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Облицовка балконных ограждений профлистом (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)	3,773	265,29 208,38	47,9 1,86	9,01		1001	786	181 7	34	37,4785	141,41	
43	прайс-лист	Профилированный настил оцинкованный С8-1150-0,4 (м2)	407,484	25,72		25,72		10480			10480			
Раздел 4. Усиление и ремонт козырьков подъездов (3 шт)														
44	ТЕРр01-044-03 И1-Уте. Приказ Управл.с тротт.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка металлического каркаса козырька из профилированной трубы 50х5 и полосы 100х8 (1 т стальных элементов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)	0,4592	9231,94 314,27	310,85	8606,82		4239	144	143	3952	49,105	22,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ТСЦ-101-1928 И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Болты распорные анкерные "fisher" 12x115 (шт.)	60	2,58		2,58		155			155			
46	ТЕР09-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)	0,096	939,33 223,72	586,68 42,96	128,93		90	21	56 4	13	40,825	3,92	
47	прайс-лист	Профилированный настил оцинкованный С8-1150-0,4 (м2)	10,368	45		45		467			467			
48	ТСЦ-101-2802 И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Саморезы JP81- 4,8x19 (шт.)	180	0,15		0,15		27			27			
49	ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)	0,008	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17		48	6		42	129,6625	1,04	
50	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью (м/конструкции входов) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)	0,053	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		10	1		9	4,4045	0,23	
51	ТЕР12-01-009-02 И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство желобов подвесных (100 м желобов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)	0,06	4432,34 193,25	27,65 2,48	4211,44		266	12	2	252	36,1215	2,17	
Раздел 5. Водосточная система														
52	ТЕРР58-10-6 И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.)	0,15	2380,54 284,09	6,59	2089,86		357	43	1	313	53,1	7,97	
53	ТЕРР58-10-1 И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м)	2,25	3888,69 196,88	10,71	3681,1		8750	443	24	8283	36,8	82,8	
Раздел 6. Отмостка и площадки подъездов														
54	ТЕРР68-12-4 И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка отмостки (100 м3 конструкций)	0,06	9020,28 1267,65	7752,43 388,65			541	76	465 23		243,35	14,6	
55	ТЕР06-01-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство бетонной отмостки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)	0,18	49148,72 1012,23	1943,66 278,78	46192,83		8847	182	350 50	8315	207	37,26	
56	ТЕРР68-12-5 И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (100 м3 конструкций)	0,005	2248,97 394,04	1854,93 212,48			11	2	9 1		77,72	0,39	
57	ТЕР06-01-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство бетонных крылец (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)	0,008	4444,16 1012,23	1943,66 278,78	1488,27		36	8	16 2	12	207	1,66	
58	ТСЦ-401-0069 И1-Уте. Приказ. Управл. с троит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) (м3)	0,816	606,89		606,89		495			495			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								106595	8065	5529 188	93001		1486,1	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								749115	164326	33296 2050	551493		1486,1	
В том числе, справочно:														
ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 36-38, 2, 10, 13-16, 3, 35, 4-6, 39-41, 34, 7, 17-18, 20-21, 29, 32-33, 8, 22, 24, 27, 30, 42, 46, 23, 28, 31, 43, 47-48, 11-12, 54, 56, 19, 25-26, 44-45, 49, 51, 50, 52-53, 55, 57-58)								642520	156261	27766 1861	458495			
Накладные расходы								119878						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе, справочно:														
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 36061) (Поз. 1, 36-38)									24161					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 18618) (Поз. 4-6, 39-41)									12660					
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 7425) (Поз. 7, 17-18, 20-21, 29, 32-33)									5198					
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 10065) (Поз. 52-53)									7146					
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 42235) (Поз. 2, 10, 13-16)									30832					
76% = 89%*0,85 ФОТ (от 324) (Поз. 25)									246					
69% = 90%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 31143) (Поз. 8, 22, 24, 27, 30, 42, 46, 50)									21488					
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 2363) (Поз. 12, 54, 56)									2079					
80% = 105%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 6357) (Поз. 3, 35, 55, 57)									5086					
84% = 110%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 169) (Поз. 9)									142					
90% = 118%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 5398) (Поз. 19)									4858					
92% = 120%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 373) (Поз. 49, 51)									343					
93% = 122%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 448) (Поз. 26)									417					
94% = 123%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 2415) (Поз. 11)									2270					
99% = 130%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 2982) (Поз. 44)									2952					
Сметная прибыль									82278					
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 54679) (Поз. 1, 36-38, 4-6, 39-41)									21871					
37% = 55%*0,8 * 0,85 ФОТ (от 1750) (Поз. 3, 35)									648					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 2363) (Поз. 12, 54, 56)									1134					
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 7425) (Поз. 7, 17-18, 20-21, 29, 32-33)									3713					
43% = 63%*0,8 * 0,85 ФОТ (от 5398) (Поз. 19)									2321					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 10389) (Поз. 25, 52-53)									5402					
44% = 65%*0,8 * 0,85 ФОТ (от 4980) (Поз. 49, 51, 55, 57)									2191					
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 42235) (Поз. 2, 10, 13-16)									23652					
48% = 70%*0,8 * 0,85 ФОТ (от 190) (Поз. 9, 50)									91					
51% = 75%*0,8 * 0,85 ФОТ (от 2415) (Поз. 11)									1232					
54% = 80%*0,8 * 0,85 ФОТ (от 448) (Поз. 26)									242					
58% = 85%*0,8 * 0,85 ФОТ (от 34104) (Поз. 8, 22, 24, 27, 30, 42, 46, 44)									19781					
Итого по смете:														
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									103057				336,56	
Стены (ремонтно-строительные)									174920				364,96	
Отделочные работы									4421				14,25	
Малярные работы (ремонтно-строительные)									64410				167,64	
Проемы (ремонтно-строительные)									45639				68,86	
Строительные металлические конструкции									273058				261,17	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									877				24,72	
Полы									9241				19,61	
Благоустройство (ремонтно-строительные)									9007				18,4	
Деревянные конструкции									89451				47,52	
Перегородки (ремонтно-строительные)									869				2,82	
Конструкции из кирпича и блоков									2695				3,91	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									32953				22,55	
Кровли									2636				3,21	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									98				0,23	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									73583				90,77	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									64356				38,92	
Итого									951271				1486,1	
В том числе:														
Материалы									551493					
Машины и механизмы									33296					
ФОТ									166376					
Накладные расходы									119878					
Сметная прибыль									82278					
Непредвиденные затраты 2%									19025					
Итого с непредвиденными									970296					
НДС 18%									174653					
ВСЕГО по смете									1144949				1486,1	

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков