

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл, г. Липецк Проспект Мира д. 25а  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02**  
(локальная смета)

Общестроительные работы, кровля

Основание: 016-059дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1417,866 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 218,746 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1884,23 чел. час

Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями)с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Крыша</b>														
1	<b>ТЕР10-01-010-01</b> И1-Утв. Приказ. Упр аел. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж элементов каркаса из брусьев, стропильная система  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	1 м3 древесины в конструкции	3	120,17	25,49			361	285	76		18	54
					94,68									
2	<b>ТЕР10-01-010-01</b>	Установка элементов каркаса из брусьев, стропильная система	1 м3 древесин	3	1421,69	39,83	1245,76		4265	408	119	3738	25,875	77,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	ы в конструк ции		136,1									
3	ТЕР65-33- 1 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена жалюзийных решеток, РЭД-НСТ2	100 жалюзий ных решеток	0,05	1794,13	0,31	1546,7		90	12		78	46,19	2,31
					247,12	0,02							0,01	
4	ТЕР26-02- 018-01 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	1,5	235,18	141,06	5,49		353	133	212	8	14,8465	22,27
					88,63	0,29							0,175	0,26
5	ТСЦ-113- 8070 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	48,3	22,32		22,32		1078			1078		
6	ТЕР12-01- 010-01 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с ЛКП, планка верхняя и нижняя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	0,38	6044,2	28,34	5322,17		2297	264	11	2022	129,6625	49,27
					693,69	3,1					1		0,25	0,1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									8444	1102	418	6924		205,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											1			0,36
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,93; МАТ=6,67 (Поз. 1-3, 5, 4, 6))									71696	22822	2692	46182		205,48
Накладные расходы									20299		13			0,36
Сметная прибыль									10024					
<b>Итого по разделу 1 Крыша :</b>														
Деревянные конструкции									59628					131,63
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									1108					2,31
Теплоизоляционные работы									14805					22,27
													0,26	
Кровли									26478					49,27
													0,1	
Итого									102019					205,48
													0,36	
В том числе:														
Материалы									46182					
Машины и механизмы									2692					
ФОТ									22835					
Накладные расходы									20299					
Сметная прибыль									10024					
<b>Итого по разделу 1 Крыша</b>									<b>102019</b>					<b>205,48</b>
													<b>0,36</b>	
<b>Раздел 2. Водосточная система</b>														
7	<b>ТЕР12-01-010-01</b> И1-Утв. Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж отлив и настенные желоба из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,95	438,12	15,87			416	401	15		78,925	74,98
		<i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7			422,25	1,74					2		0,14	0,13
8	<b>ТЕР12-01-010-01</b> И1-Утв. Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали и картины настенного желоба	100 м2 покрытия	0,95	6044,2	28,34	5322,17		5742	659	27	5056	129,6625	123,18
		<i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			693,69	3,1					3		0,25	0,24

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	<b>ТЕРр58-20-7</b> <i>И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам,разжелобки	100 м	1,357 <i>135,7/100</i>	1156,32	4,03	685,88		1569	633	5	931	87,18	118,3
					466,41	0,08							0,05	0,07
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7727	1693	47	5987		316,46
											5			0,44
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,93; МАТ=6,67 (Поз. 7-9))									75298	35062	302	39934		316,46
											65			0,44
Накладные расходы									29564					
Сметная прибыль									16505					
<b>Итого по разделу 2 Водосточная система :</b>														
Кровли									85892					198,16
														0,37
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									35475					118,3
														0,07
Итого									121367					316,46
														0,44
В том числе:														
Материалы									39934					
Машины и механизмы									302					
ФОТ									35127					
Накладные расходы									29564					
Сметная прибыль									16505					
<b>Итого по разделу 2 Водосточная система</b>									<b>121367</b>					<b>316,46</b>
														<b>0,44</b>
<b>Раздел 3. Кровля</b>														
10	<b>ТЕР46-04-008-04</b> <i>Приказ Упр. строи т. Липецк. обл. от 18.01.11 №7</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	9,0081 <i>900,81/100</i>	108,11	30,36			974	701	273		15,9	143,23
					77,75									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	<b>ТЕРр58-01-1</b> Приказ Упр. строи т. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	9,0081 <i>900,81/100</i>	114,37	38,87			1030	680	350		15,16	136,56
					75,5	5,7					51		0,46	4,14
12	<b>ТЕР10-01-082-01</b> И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т. иarchit. Липецк. обл. №166 от	Укладка по фермам прогонов из досок, контробрешетка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 древесин ы в конструк ции	2,22	1012,53	42,06	871,67		2248	219	93	1936	16,5485	36,74
					98,8	2,33					5		0,1875	0,42
13	<b>ТЕР10-01-082-01</b> И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т. иarchit. Липецк. обл. №166 от	Укладка по фермам прогонов из досок, обрешетка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 древесин ы в конструк ции	6,3	1012,53	42,06	871,67		6379	622	265	5492	16,5485	104,26
					98,8	2,33					15		0,1875	1,18
14	<b>ТЕР12-01-015-03</b> И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т. иarchit. Липецк. обл. №166 от	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9,0081 <i>900,81/100</i>	536,61	38,58	448,63		4834	445	348	4041	9,016	81,22
					49,4	2,01					18		0,1625	1,46
15	<b>ТСЦ-101-0856</b> И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т. иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	-990,9	2,84		2,84		-2814			-2814		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	<b>ТСЦ-101-4135</b> И1-Утв. Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	990,9	3,17		3,17		3141			3141		
17	<b>ТЕР13-03-004-26</b> примен И1-Утв. Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115, узор 56-01 <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,37	593,84	22,46	496,2		814	103	31	680	13,2135	18,1
					75,18	0,34							0,0375	0,05
18	<b>ТЕР09-04-002-01</b> И1-Утв. Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	9,0081 900,81/100	939,33	586,68	128,93		8462	2015	5285	1162	40,825	367,76
					223,72	42,96					387		3,2625	29,39
19	<b>ТСЦ-101-4571</b> И1-Утв. Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7	м2	972,8748 900,81*1,08	46,14		46,14		44888			44888		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	<b>ТСЦ-101-1810</b> И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,04504 45,04/1000	18014,14		18014,14		811			811		
21	<b>ТЕР12-01-010-01</b> И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с ЛКП ,конек  <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 покрытия	0,1558 82*0,19/100	6044,2	28,34	5322,17		942	108	4	830	129,6625	20,2
					693,69	3,1							0,25	0,04
22	<b>ТЕР09-03-030-01</b> И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж ограждения из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, кровля  <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i>	1 т конструкций	1,8972 1897,2/1000	585,52	427,75			1111	299	812		27,391	51,97
					157,77	41,07					78		3,304	6,27
23	<b>ТЕР12-01-012-01</b> И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ограждение кровель перилами  <i>104,02 = 2 606,74 - 0,3 x 8 342,41 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м ограждения	1,36	122,89	66,53	13,71		167	58	90	19	7,6705	10,43
					42,65	4,49					6		0,3625	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	<b>ТСЦ-201-0650</b> И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ограждения кровли	т	1,8972 1897,2/1000	4570,4		4570,4		8671			8671		
25	<b>ТЕР12-01-012-01</b> примен И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ограждение кровель перилами, снегозадержатели	100 м ограждения	1,36	2625,61	66,53	2516,43		3571	58	90	3423	7,6705	10,43
		<i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>			42,65	4,49					6		0,3625	0,49
26	<b>ТСЦ-101-1851</b> И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Резина прессованная	кг	-0,7072 -0,7072*1	20		20		-14			-14		
27	<b>ТСЦ-201-0777</b> И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,408 -0,408*1	8342,41		8342,41		-3404			-3404		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	<b>ТЕР26-02-018-01</b> И1-Утв. Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,15	235,18	141,06	5,49		506	191	303	12	14,8465	31,92
					88,63	0,29					1		0,175	0,38
29	<b>ТСЦ-113-8070</b> И1-Утв. Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	69,23	22,32		22,32		1545			1545		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									83862	5499	7944	70419		1012,82
											567			44,31
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,93; МАТ=6,67 (Поз. 10-13, 15-16, 14, 21, 23, 25, 17, 19-20, 24, 26-27, 18, 22, 29, 28))									634741	113885	51160	469696		1012,82
											7331			44,31
Накладные расходы									93417					
Сметная прибыль									62714					
<b>Итого по разделу 3 Кровля :</b>														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									35440					143,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									34470					136,56
													4,14	
Деревянные конструкции									92777					141
													1,6	
Кровли									94281					122,28
													2,48	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									9365					18,1
													0,05	
Строительные металлические конструкции									503286					419,73
													35,66	
Теплоизоляционные работы									21253					31,92
													0,38	
Итого									790872					1012,82
													44,31	
В том числе:														
Материалы									469696					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Машины и механизмы								51160					
	ФОТ								121216					
	Накладные расходы								93417					
	Сметная прибыль								62714					
	<b>Итого по разделу 3 Кровля</b>								<b>790872</b>					<b>1012,82</b>
														<b>44,31</b>
<b>Раздел 4. Материал по прайсу</b>														
30	<b>Прайс Липецкий мет завод</b>	Снеговой барьер 110:1,18:6,67=13,98	м	136	13,98				1901					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1901					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (К на материалы по прайсу ПЗ=6,67 (Поз. 30))									12680					
<b>Итого по разделу 4 Материал по прайсу :</b>														
Деревянные конструкции									12680					
Итого									12680					
В том числе:														
<b>Итого по разделу 4 Материал по прайсу</b>									<b>12680</b>					
<b>Раздел 5. Дымоventилиационные трубы</b>														
31	<b>ТЕР12-01-010-01 И1-Уте.</b> Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с ЛКП ,демонтаж обшивки и колпаков	100 м2 покрытия	1,272 127,2/100	438,12	15,87			557	537	20		78,925	100,39
		<b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7			422,25	1,74					2		0,14	0,18
32	<b>ТЕР12-01-010-01 И1-Уте.</b> Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с ЛКП ,обшивка и колпаки	100 м2 покрытия	1,272	6044,2	28,34	5322,17		7688	882	36	6770	129,6625	164,93
		<b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			693,69	3,1					4		0,25	0,32
33	<b>ТЕР12-01-010-01 примен И1-Уте.</b> Приказ. Упр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с ЛКП ,планка примыкания нижняя и верхняя	100 м2 покрытия	0,305 30,5/100	6044,2	28,34	5322,17		1843	212	9	1622	129,6625	39,55

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			693,69	3,1					1		0,25	0,08
34	ТЕР46-02- 009-02 Приказ Упр.строи т. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Отбивка штукатурки с поверхностей стен,вентшахты чердака	100 м2	0,2025 20,25/100	111,59				23	23			22,82	4,62
					111,59									
35	ТЕР15-02- 016-03 И1-Утв. Приказ.Упр авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен вентшахты чердака КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,405 40,5/100	1605	133,5	889,07		650	236	54	360	98,716	39,98
					582,43	64,63					26		7,8625	3,18
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									10761	1890	119	8752		349,47
											33			3,76
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,93; МАТ=6,67 (Поз. 31-35))									98285	39142	767	58376		349,47
											427			3,76
Накладные расходы									35738					
Сметная прибыль									17063					
<b>Итого по разделу 5 Дымоventилиационные трубы :</b>														
Кровли									136233					304,87
													0,58	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									1104					4,62
Отделочные работы									13749					39,98
													3,18	
Итого									151086					349,47
													3,76	
В том числе:														
Материалы									58376					
Машины и механизмы									767					
ФОТ									39569					
Накладные расходы									35738					
Сметная прибыль									17063					
<b>Итого по разделу 5 Дымоventилиационные трубы</b>									<b>151086</b>					<b>349,47</b>
													<b>3,76</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									112695	10184	8528	92082		1884,23
											606			48,87
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									892699	210911	54921	614187		1884,23
											7835			48,87
В том числе, справочно:														
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,93; МАТ=6,67 (Поз. 1-2, 12-13, 3, 5, 29, 4, 28, 15-16, 6-8, 14, 21, 23, 25, 31-33, 9, 11, 10, 34, 17, 19-20, 24, 26-27, 18, 22, 35)									769225	200727	46392	522105		
											7230			
К на материалы по прайсу ПЗ=6,67 (Поз. 30)									10779					
Накладные расходы									179016					
В том числе, справочно:														
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 27851) (Поз. 9, 11)									19774					
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 56068) (Поз. 17-18, 22)									38687					
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 6723) (Поз. 4, 28)									5177					
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 249) (Поз. 3)									219					
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 5224) (Поз. 35)									4179					
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 14994) (Поз. 10, 34)									12595					
90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 32028) (Поз. 1-2, 12-13)									28825					
92% = 120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 75609) (Поз. 6-8, 14, 21, 23, 25, 31-33)									69560					
Сметная прибыль									106306					
В том числе, справочно:														
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 5224) (Поз. 35)									1933					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 249) (Поз. 3)									120					
43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 32028) (Поз. 1-2, 12-13)									13772					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 27851) (Поз. 9, 11)									14483					
44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 75609) (Поз. 6-8, 14, 21, 23, 25, 31-33)									33268					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 23850) (Поз. 4, 28, 10, 34, 17)									11448					
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 53935) (Поз. 18, 22)									31282					
<b>Итого по смете:</b>														
Деревянные конструкции									165084					272,63
													1,6	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									1108					2,31
Теплоизоляционные работы									36059					54,19
													0,64	
Кровли									342881					674,58
													3,53	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									69945					254,86
													4,21	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									36544					147,85
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									9365					18,1
													0,05	
Строительные металлические конструкции									503286					419,73
													35,66	
Отделочные работы									13749					39,98
													3,18	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									1178021					1884,23
														48,87
В том числе:														
Материалы									614187					
Машины и механизмы									54921					
ФОТ									218746					
Накладные расходы									179016					
Сметная прибыль									106306					
Непредвиденные затраты 2%									23560					
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>1201581</b>					
НДС 18%									216285					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1417866</b>					<b>1884,23</b>
														<b>48,87</b>

Составил: Вася Долгова В.А  
 (должность, подпись, расшифровка)