

" " 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл, г. Липецк ул. Ушинского д. 12
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06
 (локальная смета)

Электроснабжение

Основание: 016-046дефектная ведомость
 Сметная стоимость 272,933 тыс. руб.
 строительных работ 7,27 тыс. руб.
 монтажных работ 242,06 тыс. руб.
 прочих 4,95 тыс. руб.
 оборудования 18,65 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 42,252 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 386,61 чел.час
 Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями)с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕРм08-03-572-07 И1-Утв. Приказ. Упр вл.строит.и архит. Бюджет. сб	Демонтаж,Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	39,74	31,04			40	9	31		1,398	1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Липецк. обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			8,7	1,52					2		0,123	0,12
2	ТЕРп67-01-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,5	12,42				6	6			2,54	1,27
					12,42									
3	ТЕРп67-04-6 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	0,01	139,78	2,18			1	1			25,72	0,26
					137,6	0,11							0,07	
4	ТЕРп67-04-3 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,12	31,83	0,93			4	4			6,32	0,76
					30,9	0,05							0,03	
5	ТЕРп67-04-5 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, вне зданий	100 шт.	0,03	92,48	2,49			3	3			17,89	0,54
					89,99	0,13							0,08	
6	ТЕРм08-03- 599-09 И1-Утв. Приказ. Упр. эл. строит. и архит. Липецк. обл.	Демонтаж ,Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1	7,29	1,02			7	6	1		1,008	1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Липецк. обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			6,27	0,04							0,003	
7	ТЕРм08-03- 526-01 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, демонтаж	1 шт.	2	3,12	0,33			6	6			0,468	0,94
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			2,79									
8	ТЕРм08-03- 526-02 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, демонтаж	1 шт.	4	5,25	1,09			21	17	4		0,696	2,78
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			4,16	0,04							0,003	0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									88	52	36			8,96
											2			0,13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 6-8, 2-5))									1312	1077	235			8,96
											26			0,13
Накладные расходы									868					
Сметная прибыль									574					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :														
Электромонтажные работы на других объектах									2104					6,13
														0,13
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)									650					2,83
Итого									2754					8,96
														0,13
В том числе:														
Машины и механизмы									235					
ФОТ									1103					
Накладные расходы									868					
Сметная прибыль									574					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									2754					8,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														0,13
Раздел 2. Монтажные работы														
9	ТЕРм08-03-599-09 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	13	60,29	3,39	36		784	272	44	468	3,36	43,68
					20,9	0,12					2		0,01	0,13
10	ТЕРм11-03-001-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство датчика движения	1 шт.	12	3,77		0,54		45	39		6	0,52	6,24
					3,23									
11	ТЕРм08-03-575-01 примен И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прибор или аппарат	1 шт.	44	7,21		0,24		317	307		10	1,12	49,28
					6,97									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТЕРм08-03-575-01 <i>примен</i> <i>И1-Утв.</i> <i>Приказ.Упра</i> <i>вл.строит.и</i> <i>архит.</i> <i>Липецк.обл.</i> <i>№166 от</i> <i>24.12.13</i>	Прибор или аппарат,ограничитель	1 шт.	3	7,21		0,24		22	21		1	1,12	3,36
					6,97									
13	ТЕРм08-02-407-03 <i>И1-Утв.</i> <i>Приказ.Упра</i> <i>вл.строит.и</i> <i>архит.</i> <i>Липецк.обл.</i> <i>№166 от</i> <i>24.12.13</i>	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0,6	1045,28	261,37	504,25		627	168	157	302	47,4	28,44
					279,66	11,27					7		0,91	0,55
14	ТСЦ-103-0005 <i>И1-Утв.</i> <i>Приказ.Упра</i> <i>вл.строит.и</i> <i>архит.</i> <i>Липецк.обл.</i> <i>№166 от</i> <i>24.12.13</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	60	13,93		13,93		836			836		
15	ТЕРм08-02-403-03 <i>И1-Утв.</i> <i>Приказ.Упра</i> <i>вл.строит.и</i> <i>архит.</i> <i>Липецк.обл.</i> <i>№166 от</i> <i>24.12.13</i>	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1	895,15	6,98	669,87		895	218	7	670	37	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					218,3	0,37							0,03	0,03
16	ТЕРм08-02-412-06 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0,6	366,3	58,21	201,89		220	64	35	121	18	10,8
					106,2	3,1					2		0,25	0,15
17	ТЕРм08-02-412-12 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	2,4	291,75	58,21	167,46		700	159	140	401	11,2	26,88
					66,08	3,1					7		0,25	0,6
18	ТЕРм08-02-413-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Провод, количество проводов в резинокбитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2	100 м трубок	0,9	491,67	51,22	321,27		443	107	46	290	20,2	18,18
					119,18	2,73					2		0,22	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРм08-02-403-03 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. у архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, кабель	100 м	1,05	895,15	6,98	669,87		940	229	7	704	37	38,85
					218,3	0,37							0,03	0,03
20	ТЕРм08-03-594-01 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. у архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Светильник отдельно устанавливаемый на штывях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,14	3558,2	1309,67	1701,17		498	77	183	238	88	12,32
					547,36	354,3					50		33,05	4,63
21	ТЕРм08-02-369-03 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. у архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными	1 шт.	4	97,72	57,4	28,28		391	48	230	113	1,83	7,32
					12,04	4,71					19		0,38	1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТЕРм11-03-001-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.у архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг,фотореле	1 шт.	4	3,77		0,54		15	13		2	0,52	2,08
					3,23									
23	ТЕРм08-03-600-02 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.у архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	8,05	2,33	0,31		8	5	2	1	0,87	0,87
					5,41	0,12							0,01	0,01
24	ТЕРм08-03-573-05 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.у архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Ящик вводный	1 шт.	1	90,72	73,95	2,03		91	15	74	2	2,37	2,37
					14,74	4,16					4		0,41	0,41
25	ТСЦ-501-8485 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.у архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	0,105	11666,41		11666,41		1225			1225		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТСЦ-501-8482 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,09	3584,32		3584,32		323			323		
27	ТСЦ-502-0523 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 16 мм2	1000 м	0,4	8951,3		8951,3		3581			3581		
28	ТСЦ-509-1461 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Лампы люминесцентные	10 шт.	1,4	34,76		34,76		49			49		
29	ТСЦ-509-0702 примен И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Лампы люминесцентные ДРЛ 150	10 шт.	0,4	116,09		116,09		46			46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТСЦ-503-0460 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Распределительная коробка 85*85*40	шт.	12	1,25		1,25		15			15		
31	ТСЦ-503-0460 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Распределительная коробка 70*70*40	шт.	8	1,25		1,25		10			10		
32	ТСЦ-507-3486 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 32 мм	м	90	1,15		1,15		104			104		
33	ТСЦ-509-2228 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.	4	4,28		4,28		17			17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТСЦ-509-2230 <i>И1-Уте. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Выключатели автоматические «IEK» BA47-29 1P 40A, характеристика С	шт.	36	4,53		4,53		163			163		
35	ТСЦ-509-2245 <i>И1-Уте. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Выключатели автоматические «IEK» BA47-29 3P 50A, характеристика С	шт.	4	16,99		16,99		68			68		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									12433	1742	925	9766		287,67
											93			8,26
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 9, 11-21, 23-32, 10, 22, 33-35))									100039	36077	6050	57912		287,67
											1202			8,26
Накладные расходы									30056					
Сметная прибыль									19342					
Итого по разделу 2 Монтажные работы :														
Электромонтажные работы на других объектах									145593					279,35
														8,26
Монтаж оборудования									2373					8,32
Материалы для монтажных работ									1471					
Итого									149437					287,67
														8,26
В том числе:														
Материалы									57912					
Машины и механизмы									6050					
ФОТ									37279					
Накладные расходы									30056					
Сметная прибыль									19342					
Итого по разделу 2 Монтажные работы									149437					287,67
														8,26
Раздел 3. Материал по прайсу														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	Прайс ЭТМ	Щит распределительный ЩРН-П-18 612:1,18:5,93=87,46	шт	12	87,46				1050					
37	Прайс Электрокор пус	Щит распределительный ЩРН-24 435:1,18:5,93=62,17	шт	1	62,17				62					
38	Прайс Промэлектр о	Светильник антивандальный ЛПО 60-20 15BT 622,17:1,18:5,93=88,91	шт	14	88,91				1245					
39	Прайс Стройвитри на	Светильник РКУ 150 1460:1,18:5,93=208,65	шт	4	208,65				835					
40	прайс-лист	Датчик движения Orbis 200 градусов ISIMAT+IP55 ,белый ОВ 134112	шт	12	302		302		3624			3624		
41	ТСЦ-509- 8189 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.у архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ- 02, 10(100)А (однотарифный)	шт.	1	250,39		250,39		250			250		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7066			3874		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г на материалы по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 36, 38-39, 41, 37, 40))									41901			3874		
Итого по разделу 3 Материал по прайсу :														
Материалы для монтажных работ									20043					
Электромонтажные работы на других объектах									368					
Материалы для монтажных работ									21490					
Итого									41901					
В том числе:														
Материалы									3874					
Итого по разделу 3 Материал по прайсу									41901					
Раздел 4. Оборудование														
42	Прайс	Ящик вводно-учетный с счетчиком и вводным автоматом ЯВУ-5А -225УХЛ4 17120,04 :1,18:3,92=3701,15	шт	1	3701,15				3701					
43	Прайс АВСЭлектр о	Фотореле для уличного освещения ФРЛ-03 289,9:1,18:3,92=62,67	шт	4	62,67				251					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3952					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г на оборудование ПЗ=3,92 (Поз. 42-43))									15492					
Итого по разделу 4 Оборудование :														
Оборудование									15492					
Итого									15492					
В том числе:														
Оборудование									15492					
Итого по разделу 4 Оборудование									15492					
Раздел 5. Уравнивание потенциалов														
44	ТЕРм08-02-471-04 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм	10 шт.	0,3	373,65	52,18	272,56		112	15	16	81	8,29	2,49
					48,91	1,73					1		0,14	0,04
45	ТЕРм08-02-472-07 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 40х5 мм2	100 м	0,3	1121,87	84,11	912,09		337	38	25	274	21,3	6,39
					125,67	3,1					1		0,25	0,08
46	ТЕРм08-03-573-04 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Ящик протяжной	1 шт.	1	68,15	51,76	1,65		68	15	52	1	2,37	2,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					14,74	2,9					3		0,29	0,29
47	ТСЦ-504-0542 <i>И1-Утв. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Ящик протяжной стальной К-656	шт.	1	158,89		158,89		159			159		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									676	68	93	515		11,25
											5			0,41
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 47, 44-46))									5070	1408	608	3054		11,25
											65			0,41
Накладные расходы									1193					
Сметная прибыль									766					
Итого по разделу 5 Уравнивание потенциалов :														
Электромонтажные работы на других объектах									7029					11,25
														0,41
Итого									7029					11,25
														0,41
В том числе:														
Материалы									3054					
Машины и механизмы									608					
ФОТ									1473					
Накладные расходы									1193					
Сметная прибыль									766					
Итого по разделу 5 Уравнивание потенциалов									7029					11,25
														0,41
Раздел 6. Строительные работы														
48	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054 <i>0,54/100</i>	866,02				5	5			177,1	0,96
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>			866,02									
49	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054 <i>0,54/100</i>	525,37				3	3			111,78	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			525,37									
50	ТЕР46-03- 010-01 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,23	741,28	650,72			170	21	149		15,17	3,49
					90,56	40,15					9		4,35	1
51	ТЕР46-03- 017-05 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,15	1325,43	33,3	910,76		199	57	5	137	75,22	11,28
					381,37									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									377	86	154	137		16,33
											9			1
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 48-51))									3600	1781	1007	812		16,33
											116			1
Накладные расходы									1555					
Сметная прибыль									882					
Итого по разделу 6 Строительные работы :														
Земляные работы, выполняемые ручным способом									318					1,56
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									5719					14,77
														1
Итого									6037					16,33
														1
В том числе:														
Материалы									812					
Машины и механизмы									1007					
ФОТ									1897					
Накладные расходы									1555					
Сметная прибыль									882					
Итого по разделу 6 Строительные работы									6037					16,33
														1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 7. Пусконаладочные работы														
52	ТЕРп01-11-011-01 <i>Приказ</i> <i>Упр.строит</i> <i>Липецк.обл.</i> <i>от 18.01.11</i> <i>№7</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,4	128,48				51	51			16	6,4
					128,48									
53	ТЕРп01-11-028-01 <i>Приказ</i> <i>Упр.строит</i> <i>Липецк.обл.</i> <i>от 18.01.11</i> <i>№7</i>	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	140	3,21				449	449			0,4	56
					3,21									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									500	500				62,4
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г на пусконаладочные работы ПЗ=7,36 (Поз. 52-53))									3680	500				62,4
Накладные расходы									275					
Сметная прибыль									160					
Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы :														
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									4115					62,4
Итого									4115					62,4
В том числе:														
ФОТ									500					
Накладные расходы									275					
Сметная прибыль									160					
Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы									4115					62,4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									25092	2448	1208	14292		386,61
											109			9,8
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									171094	40843	7900	65652		386,61
											1409			9,8
В том числе, справочно:														
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 48-51, 47, 1, 6-9, 11-21, 23-32, 44-46, 2-5, 10, 22, 33-35)									96447	38395	6692	51361		
											1300			
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г на материалы по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 37, 36, 38-39, 41, 40)									34835					
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г на оборудование ПЗ=3,92 (Поз. 42-43)									11540					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г на пусконаладочные работы ПЗ=7,36 (Поз. 52-53)									3180					
Накладные расходы									33946					
В том числе, справочно:														
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 500) (Поз. 52-53)									275					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 1077) (Поз. 10, 22)									732					
61% = 80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 166) (Поз. 48-49)									101					
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 290) (Поз. 2-5)									209					
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 38488) (Поз. 1, 6-9, 11-21, 23-32, 37, 44-46)									31175					
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1731) (Поз. 50-51)									1454					
Сметная прибыль									21724					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 500) (Поз. 52-53)									160					
31% = 45%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 166) (Поз. 48-49)									51					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1077) (Поз. 10, 22)									517					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 38778) (Поз. 1, 6-9, 11-21, 23-32, 37, 44-46, 2-5)									20165					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1731) (Поз. 50-51)									831					
Итого по смете:														
Итого Строительные работы									6037					16,33
														1
Итого Монтажные работы									201120					307,88
														8,8
Итого Оборудование									15492					
Итого Прочие затраты									4115					62,4
Итого									226764					386,61
														9,8
В том числе:														
Материалы									65652					
Машины и механизмы									7900					
ФОТ									42252					
Оборудование									15492					
Накладные расходы									33946					
Сметная прибыль									21724					
Непредвиденные затраты 2%									4535					
Итого с непредвиденными									231299					
НДС 18%									41634					
ВСЕГО по смете									272933					386,61
														9,8

Составил: Всес Долгова В.А
(должность, подпись, расшифровка)