

"___" _____ 2016 г.
 "___" _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл, г. Липецк ул. Ушинского д. 16
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
 (локальная смета)

Общестроительные работы фасад

Основание: 016-044 дефектная ведомость
 Сметная стоимость строительных работ 539,290 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 124,209 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 1088,19 чел. час
 Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями)с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
						оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт фасада														
1	ТЕРп61-10-1 И1-Уте. Приказ. Упр вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм,цоколь	100 м2 отремонт ированно й поверхно сти	0,327 32,7/100	2041,86	1,19	934,59		668	362		306	201,84	66
					1106,08									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРп62-25-1 И1-Утв. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску фасадными красками простых с земли и лесов, цоколь	100 м2 обработка поверхности	0,5789 57,89/100	268,78	25,79	219,74		156	13	15	128	4,29	2,48
					23,25									
3	ТЕРп62-25-7 И1-Утв. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску фасадными красками простых с земли и лесов	100 м2 обработка поверхности	0,5789 57,89/100	363,03	1,82	234,95		210	73	1	136	23,6	13,66
					126,26									
4	ТЕРп62-26-4 И1-Утв. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5789 57,89/100	743,48	95,84	568,56		430	46	55	329	14,59	8,45
					79,08									
5	ТЕРп53-14-1 И1-Утв. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка трещин цементным раствором и расчистка	10 м трещин	4,48 44,8/10	21,39		6,16		96	68		28	2,71	12,14
					15,23									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРп61-10-1 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм,фасад	100 м2 отремонтировано и поверхности	0,985 98,5/100	2041,86	1,19	934,59		2011	1089	1	921	201,84	198,81
					1106,08									
7	ТЕРп62-25-1 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску фасадными красками простых с земли и лесов,фасад	100 м2 обработанной поверхности	4,925 492,5/100	268,78	25,79	219,74		1324	115	127	1082	4,29	21,13
					23,25									
8	ТЕРп62-25-7 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску фасадными красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4,925 492,5/100	363,03	1,82	234,95		1788	622	9	1157	23,6	116,23
					126,26									
9	ТЕРп62-26-4 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,925 492,5/100	743,48	95,84	568,56		3662	389	472	2801	14,59	71,86
					79,08									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕРп62-25-1 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску фасадными красками простых с земли и лесов,карнизные свесы	100 м2 обработка поверхности	0,2894 28,94/100	268,78	25,79	219,74		78	7	7	64	4,29	1,24
					23,25									
11	ТЕРп62-25-7 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску фасадными красками простых с земли и лесов	100 м2 обработка поверхности	0,2894 28,94/100	363,03	1,82	234,95		105	37	1	67	23,6	6,83
					126,26									
12	ТЕРп62-26-4 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашива емой поверхности	0,2894 28,94/100	743,48	95,84	568,56		215	23	28	164	14,59	4,22
					79,08									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									10743	2844	716	7183		523,05
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 6, 2-4, 7-12, 5))									106177	58899	4683	42595		523,05
Накладные расходы									39822					
Сметная прибыль									23784					
Итоги по разделу 1 Ремонт фасада :														
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									69487					264,81
Малярные работы (ремонтно-строительные)									96906					246,1
Стены (ремонтно-строительные)									3390					12,14
Итого									169783					523,05
В том числе:														
Материалы									42595					
Машины и механизмы									4683					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФОТ									58899					
Накладные расходы									39822					
Сметная прибыль									23784					
Итого по разделу 1 Ремонт фасада									169783					523,05
Раздел 2. Окна и двери														
13	ТЕРп61-07-1 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонти ровано й поверхно сти	0,045 <i>4,5/100</i>	4056,73	36,1	1867,83		183	97	2	84	383,06	17,24
					2152,8	1,9							1,16	0,05
Окна,лестничные клетки														
14	ТЕРп56-01-1 <i>Приказ Упр.строит . Липецк.обл. от 18.01.11 №7</i>	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04	911,99	252,89			36	26	10		128,73	5,15
					659,1	14,53					1		2,15	0,09
15	ТЕРп56-02-2 <i>Приказ Упр.строит . Липецк.обл. от 18.01.11 №7</i>	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплет ов	0,042 <i>4,2/100</i>	260,87	28,94			11	10	1		46,11	1,94
					231,93	1,53							0,93	0,04
16	ТЕР10-01-034-01 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,042 <i>4,2/100</i>	54599,55	511,29	53012,19		2293	45	21	2227	196,3625	8,25
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>			1076,07	3,61							2,2	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Входные металлические двери														
17	ТЕР13-06-003-01 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Очистка поверхности щетками <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м2 очищаемой поверхности	5,5	5,54 5,54				30	30			1,035	5,69
18	ТЕР13-06-004-01 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Обеспыливание поверхности <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м2 обеспыливаемой поверхности	5,5	1,02 0,62	0,4			6	4	2		0,115	0,63
19	ТЕР13-07-001-02 И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,055 5,5/100	337,76 57,22	2,99 0,11	277,55		19	3		16	10,442 0,0125	0,57
20	ТЕР13-03-004-26 И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115,Броня-Антикор <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045 4,5/100	395,89 50,12	14,98 0,23	330,79		18	2	1	15	8,809 0,025	0,4
21	ТСЦ-113-0246 И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Эмаль ПФ-115 серая	т	-0,0017 -0,0017*1	8128,88		8128,88		-14			-14		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2582	217	37	2328		39,87

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											1			0,27
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 13-16, 21, 17-20))									18542	4495	242	13805		39,87
											13			0,27
Накладные расходы									3274					
Сметная прибыль									1973					
Итого по разделу 2 Окна и двери :														
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									4670					17,24
														0,05
Проемы (ремонтно-строительные)									1729					7,09
														0,13
Деревянные конструкции									15515					8,25
														0,09
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1875					7,29
Итого									23789					39,87
														0,27
В том числе:														
Материалы									13805					
Машины и механизмы									242					
ФОТ									4508					
Накладные расходы									3274					
Сметная прибыль									1973					
Итого по разделу 2 Окна и двери									23789					39,87
														0,27
Раздел 3. Материал по прайсу														
22	Прайс ООО НПО Броня	Краска Броня-Антикор 450:1,18:5,93=64,31	л	11	64,31				707					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									707					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (К на материалы по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 22))									4193					
Итого по разделу 3 Материал по прайсу :														
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									4193					
Итого									4193					
В том числе:														
Итого по разделу 3 Материал по прайсу									4193					
Раздел 4. Усиление и ремонт балконных плит														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТЕР46-04-003-01 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100	1 м3	1,2	726,38	674,65			872	62	810		9,67	11,6
					51,73	41,63					50		4,51	5,41
24	ТЕР13-06-003-01 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Очистка поверхности щетками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м2 очищаемой поверхности	23,7	5,54				131	131			1,035	24,53
					5,54									
25	ТЕР11-01-015-01 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, защитный слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	0,237 23,7/100	2190,33	231,49	1727,3		519	55	55	409	46,4945	11,02
					231,54	24,89					6		3,55	0,84
26	ТЕР11-01-015-02 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	0,237 23,7/100	1201,3	31,5	1142,52		285	6	7	272	5,474	1,3
					27,28	1,55							0,95	0,23
27	ТЕР06-01-015-10 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,049	2988,4	44,29	2863,29		146	4	2	140	14,536	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			80,82	2,48							0,2	0,01
28	ТЕР09-03-014-01 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Усиление балконных плит	1 т конструкций	1,33016 1,279*1,04	1075,92	541,48	135,65		1431	530	720	181	72,772	96,8
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			398,79	59,4					79		4,775	6,35
29	ТСЦ-201-0755 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,33016 1,279*1,04	7872,47		7872,47		10472			10472		
30	ТЕР13-03-004-26 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,33016 1,279*1,04	395,89	14,98	330,79		527	67	20	440	8,809	11,72
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)			50,12	0,23							0,025	0,03
31	ТЕР09-05-001-01 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Облицовка стальным профилированным листом, балкон	100 м2	0,5448 54,48/100	265,29	47,9	9,01		145	114	26	5	37,4785	20,42
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			208,38	1,86					1		0,15	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТСЦ-101-4562 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,4	м2	58,8384 54,48*1,08	33,09		33,09		1947			1947		
33	ТЕР08-07-001-02 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6,94	595,2	7,21	316,85		4131	1882	50	2199	50,025	347,17
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			271,14									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									20606	2851	1690	16065		525,27
											136			12,95
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 23-24, 30, 25-26, 29, 27, 32, 28, 31, 33))									165361	59044	11052	95265		525,27
											1759			12,95
Накладные расходы									51943					
Сметная прибыль									32998					
Итого по разделу 4 Усиление и ремонт балконных плит :														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									9130					11,6
														5,41
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									11639					36,25
														0,03
Полы									7651					12,32
														1,07
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									63128					0,71
														0,01
Строительные металлические конструкции									49116					117,22
														6,43
Конструкции из кирпича и блоков									109638					347,17
Итого									250302					525,27
														12,95
В том числе:														
Материалы									95265					
Машины и механизмы									11052					
ФОТ									60803					
Накладные расходы									51943					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль									32998					
Итого по разделу 4 Усиление и ремонт балконных плит									250302					525,27
														12,95
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									34638	5912	2443	25576		1088,19
											137			13,22
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									294271	122437	15976	151665		1088,19
											1772			13,22
В том числе, справочно:														
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 6, 13, 2-4, 7-12, 5, 14-16, 21, 17-20, 24, 30, 23, 25-26, 29, 27, 32, 28, 31, 33)									256147	116526	13534	126090		
											1634			
К на материалы по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 22)									3486					
Накладные расходы									95038					
В том числе, справочно:														
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 32059) (Поз. 1, 6, 13)									21480					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 27441) (Поз. 2-4, 7-12)									18660					
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 759) (Поз. 14-15)									531					
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 1408) (Поз. 5)									1028					
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 19279) (Поз. 17-20, 24, 30, 28, 31)									13303					
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 83) (Поз. 27)									66					
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1931) (Поз. 23)									1622					
90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 932) (Поз. 16)									839					
93% = 122%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 38976) (Поз. 33)									36248					
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1341) (Поз. 25-26)									1261					
Сметная прибыль									58755					
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 59500) (Поз. 1, 6, 13, 2-4, 7-12)									23800					
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 759) (Поз. 14-15)									380					
43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 932) (Поз. 16)									401					
44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 83) (Поз. 27)									37					
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 1408) (Поз. 5)									788					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 6839) (Поз. 17-20, 24, 30, 23)									3283					
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1341) (Поз. 25-26)									684					
54% = 80%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 38976) (Поз. 33)									21047					
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 14371) (Поз. 28, 31)									8335					
Итого по смете:														
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									74157					282,05
														0,05
Малярные работы (ремонтно-строительные)									96906					246,1
Стены (ремонтно-строительные)									3390					12,14
Проемы (ремонтно-строительные)									1729					7,09
														0,13
Деревянные конструкции									15515					8,25
														0,09

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									17704					43,54
														0,03
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									9130					11,6
														5,41
Полы									7651					12,32
														1,07
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									63128					0,71
														0,01
Строительные металлические конструкции									49116					117,22
														6,43
Конструкции из кирпича и блоков									109638					347,17
Итого									448064					1088,19
														13,22
В том числе:														
Материалы									151665					
Машины и механизмы									15976					
ФОТ									124209					
Накладные расходы									95038					
Сметная прибыль									58755					
Непредвиденные затраты 2%									8961					
Итого с непредвиденными									457025					
НДС 18%									82265					
ВСЕГО по смете									539290					1088,19
														13,22

Составил: В.А. Долгова Долгова В.А
(должность, подпись, расшифровка)