

" " 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу:Липецкая обл,г.Липецк ул.Ушинского д.16  
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02  
 (локальная смета)

Общестроительные работы,кровля

Основание: 016-044 дефектная ведомость  
 Сметная стоимость строительных работ 671,979 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда 101,614 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость 864,13 чел.час  
 Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями)с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт крыши														
1	ТЕР10-01-010-01 И1-Утв. Приказ.Управл.строит.иarchit. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж элементов каркаса из брусьев,стропильная система	1 м3 древесины в конструкции	1	120,17	25,49			120	95	25		18	18
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8				94,68									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>ТЕР10-01-010-01</b> <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Установка элементов каркаса из брусьевв,стропильная система	1 м3 древесин ы в конструкц ии	1	1421,69	39,83	1245,76		1422	136	40	1246	25,875	25,88
		<b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>			136,1									
3	<b>ТЕРp65-33-1</b> <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Смена жалюзийных решеток,РЭД-НСТ2	100 жалюзийн ых решеток	0,02	1794,13	0,31	1546,7		36	5		31	46,19	0,92
					247,12	0,02							0,01	
4	<b>ТЕР26-02-018-01</b> <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабаты ваемой поверхно сти	0,3	235,18	141,06	5,49		71	27	42	2	14,8465	4,45
		<b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>			88,63	0,29							0,175	0,05
5	<b>ТСЦ-113-8070</b> <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	9,66	22,32		22,32		216			216		
6	<b>ТЕР12-01-010-01</b> <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с ЛКП,планка верхняя и нижняя	100 м2 покрытия	0,15	6044,2	28,34	5322,17		907	104	4	799	129,6625	19,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			693,69	3,1							0,25	0,04
7	ТЕРр56-01-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, фронтон	100 коробок	0,01	911,99	252,89			9	7	2		128,73	1,29
					659,1	14,53							2,15	0,02
8	ТЕРр56-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплет ов	0,0079 0,79/100	260,87	28,94			2	2			46,11	0,36
					231,93	1,53							0,93	0,01
9	ТЕР10-01-034-01 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0079 0,79/100	54599,55	511,29	53012,19		431	9	4	418	196,3625	1,55
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			1076,07	3,61							2,2	0,02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3214	385	117	2712		71,9
														0,14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 9, 3-8))									24821	7973	765	16083		71,9
														0,14
Накладные расходы									7107					
Сметная прибыль									3496					
<b>Итого по разделу 1 Ремонт крыши :</b>														
Деревянные конструкции									21899					45,43
														0,02
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									430					0,92
Теплоизоляционные работы									2825					4,45
														0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кровли									9848					19,45
														0,04
Проемы (ремонтно-строительные)									422					1,65
														0,03
Итого									35424					71,9
														0,14
В том числе:														
Материалы									16083					
Машины и механизмы									765					
ФОТ									7973					
Накладные расходы									7107					
Сметная прибыль									3496					
<b>Итого по разделу 1 Ремонт крыши</b>									<b>35424</b>					<b>71,9</b>
														<b>0,14</b>
<b>Раздел 2. Кровля</b>														
10	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Упр.строит Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5,7641 576,41/100	108,11	30,36			623	448	175		15,9	91,65
					77,75									
11	<b>ТЕРp58-17-1</b> Приказ Упр.строит Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий кровель из листовой стали,эркер	100 м2 покрытия кровли	0,348	51,72	0,42			18	18			10,49	3,65
					51,3									
12	<b>ТЕРp58-01-1</b> Приказ Упр.строит Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,7641 576,41/100	114,37	38,87			659	435	224		15,16	87,38
					75,5	5,7					33		0,46	2,65
13	<b>ТЕР10-01-082-01</b>	Укладка по фермам прогонов из досок,контробрешетка	1 м3 древесин	2	1012,53	42,06	871,67		2025	198	84	1743	16,5485	33,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Б в конструкц ии		98,8	2,33					5		0,1875	0,38
14	ТЕР10-01- 082-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Укладка по фермам прогонов из досок, обрешетка	1 м3 древесин ы в конструкц ии	4,42	1012,53	42,06	871,67		4475	437	186	3852	16,5485	73,14
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			98,8	2,33					10		0,1875	0,83
15	ТЕР12-01- 015-03 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолирую мой поверхно сти	6,1121 611,21/100	536,61	38,58	448,63		3280	302	236	2742	9,016	55,11
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			49,4	2,01					12		0,1625	0,99
16	ТСЦ-101- 0856 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	-672,3	2,84		2,84		-1909			-1909		
17	ТСЦ-101- 4135 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	672,3	3,17		3,17		2131			2131		
18	ТЕР13-03- 004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива	6,1121 611,21/100	593,84	22,46	496,2		3630	460	137	3033	13,2135	80,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	емои поверхно сти		75,18	0,34					2		0,0375	0,23
19	ТЕР09-04- 002-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	6,1121 611,21/100	939,33	586,68	128,93		5741	1367	3586	788	40,825	249,53
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			223,72	42,96					263		3,2625	19,94
20	ТСЦ-101- 4571 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7	м2	660,1068 611,21*1,08	46,14		46,14		30457			30457		
21	ТСЦ-101- 1810 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,03056 30,56/1000	18014,14		18014,14		551			551		
22	ТЕР12-01- 010-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с ЛКП ,конек	100 м2 покрытия	0,2128 112*0,19/100	6044,2	28,34	5322,17		1286	148	6	1132	129,6625	27,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			693,69	3,1					1		0,25	0,05
23	ТЕР12-01-012-01примен И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Ограждение кровель перилами, снегозадержатели	100 м огражден ия	0,86	2625,61	66,53	2516,43		2258	37	57	2164	7,6705	6,6
	архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			42,65	4,49					4		0,3625	0,31
24	ТСЦ-101-1851 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Резина прессованная	кг	-0,4472 -0,4472*1	20		20		-9			-9		
25	ТСЦ-201-0777 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,4472 -0,4472*1	8342,41		8342,41		-3731			-3731		
26	ТЕР26-02-018-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабаты ваемой поверхно сти	1,06	235,18	141,06	5,49		249	94	150	5	14,8465	15,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			88,63	0,29							0,175	0,19
27	ТСЦ-113-8070 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	34,13	22,32		22,32		762			762		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									52496	3944	4841	43711		724,25
											330			25,57
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 10-14, 16-17, 15, 22-23, 18, 20-21, 24-25, 19, 26-27))									372548	81682	31660	259206		724,25
											4268			25,57
Накладные расходы									66223					
Сметная прибыль									43740					
<b>Итого по разделу 2 Кровля :</b>														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									22670					91,65
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									22912					91,03
														2,65
Деревянные конструкции									65844					106,24
														1,21
Кровли									63179					89,3
														1,35
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									39586					80,76
														0,23
Строительные металлические конструкции									258409					249,53
														19,94
Теплоизоляционные работы									9911					15,74
														0,19
Итого									482511					724,25
														25,57
В том числе:														
Материалы									259206					
Машины и механизмы									31660					
ФОТ									85950					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы									66223					
Сметная прибыль									43740					
<b>Итого по разделу 2 Кровля</b>									<b>482511</b>					<b>724,25</b>
														<b>25,57</b>
<b>Раздел 3. Материал по прайсу</b>														
28	<b>Прайс Липецкий мет завод</b>	Снеговой барьер 110:1,18:5,93=15,72	м	86	15,72				1352					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1352					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (К на материалы по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 28))									8017					
<b>Итого по разделу 3 Материал по прайсу :</b>														
Деревянные конструкции									8017					
Итого									8017					
В том числе:														
<b>Итого по разделу 3 Материал по прайсу</b>									<b>8017</b>					
<b>Раздел 4. Дымоventилиационные трубы</b>														
29	<b>ТЕР46-02-009-02</b> <i>Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	0,09	111,59				10	10			22,82	2,05
					111,59									
30	<b>ТЕР15-02-016-03</b> <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,09	1605	133,5	889,07		144	52	12	80	98,716	8,88
					582,43	64,63					6		7,8625	0,71
31	<b>ТЕР12-01-010-01</b> <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с ЛКП ,обшивка с колпаками	100 м2 покрытия	0,29	6044,2	28,34	5322,17		1753	201	8	1544	129,6625	37,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			693,69	3,1					1		0,25	0,07
32	ТЕР12-01- 010- 01примен И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с ЛКП ,планка примыкания нижняя и верхняя	100 м2 покрытия	0,15	6044,2	28,34	5322,17		907	104	4	799	129,6625	19,45
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			693,69	3,1							0,25	0,04
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2814	367	24	2423		67,98
											7			0,82
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 29-32))									22125	7601	156	14368		67,98
											91			0,82
Накладные расходы									6922					
Сметная прибыль									3311					
Итого по разделу 4 Дымовентиляционные трубы :														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									480					2,05
Отделочные работы									2980					8,88
														0,71
Кровли									28898					57,05
														0,11
Итого									32358					67,98
														0,82
В том числе:														
Материалы									14368					
Машины и механизмы									156					
ФОТ									7692					
Накладные расходы									6922					
Сметная прибыль									3311					
Итого по разделу 4 Дымовентиляционные трубы									32358					67,98
														0,82
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									59876	4696	4982	48846		864,13
											337			26,53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									427511	97255	32582	289657		864,13
											4359			26,53

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе, справочно:														
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 9, 13-14, 3-4, 26, 5, 27, 16-17, 6, 15, 22-23, 31-32, 7-8, 10, 29, 11-12, 18, 20-21, 24-25, 19, 30)									360970	92558	27600	240811		
К на материалы по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 28)									6665					
Накладные расходы									80250					
В том числе, справочно:														
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 186) (Поз. 7-8)									130					
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 9809) (Поз. 11-12)									6964					
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 41265) (Поз. 18-19)									28473					
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2506) (Поз. 4, 26)									1930					
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 104) (Поз. 3)									92					
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1155) (Поз. 30)									924					
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 9485) (Поз. 10, 29)									7967					
90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 18315) (Поз. 1-2, 9, 13-14)									16484					
92% = 120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 18789) (Поз. 6, 15, 22-23, 31-32)									17286					
Сметная прибыль									50547					
В том числе, справочно:														
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1155) (Поз. 30)									427					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 104) (Поз. 3)									50					
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 186) (Поз. 7-8)									93					
43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 18315) (Поз. 1-2, 9, 13-14)									7875					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 9809) (Поз. 11-12)									5101					
44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 18789) (Поз. 6, 15, 22-23, 31-32)									8267					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 21544) (Поз. 4, 26, 10, 29, 18)									10341					
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 31712) (Поз. 19)									18393					
<b>Итоги по смете:</b>														
Деревянные конструкции									95760					151,67
														1,23
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									430					0,92
Теплоизоляционные работы									12737					20,19
														0,24
Кровли									101922					165,8
														1,5
Проемы (ремонтно-строительные)									422					1,65
														0,03
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									23150					93,7
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									22912					91,03
														2,65
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									39586					80,76
														0,23
Строительные металлические конструкции									258409					249,53
														19,94

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Отделочные работы									2980					8,88
														0,71
Итого									558308					864,13
														26,53
В том числе:														
Материалы									289657					
Машины и механизмы									32582					
ФОТ									101614					
Накладные расходы									80250					
Сметная прибыль									50547					
Непредвиденные затраты 2%									11166					
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>569474</b>					
НДС 18%									102505					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>671979</b>					<b>864,13</b>
														<b>26,53</b>

Составил: Всес- Долгова В.А.  
(должность, подпись, расшифровка)