

" " 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл, г. Липецк ул. Ушинского д. 16
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06
 (локальная смета)

Электроснабжение

Основание: 016-044дефектная ведомость
 Сметная стоимость 198,862 тыс. руб.
 строительных работ 4,96 тыс. руб.
 монтажных работ 174,24 тыс. руб.
 прочих 1,61 тыс. руб.
 оборудования 18,05 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 30,475 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 259,22 чел.час
 Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями)с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕРм08-03-572-07 И1-Утв. Приказ. Упр вл.строит.и архит. Бюджет. сб	Демонтаж,Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	39,74	31,04			40	9	31		1,398	1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Липецк. обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			8,7	1,52					2		0,123	0,12
2	ТЕРп67-01-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,5	12,42				6	6			2,54	1,27
					12,42									
3	ТЕРп67-04-6 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	0,01	139,78	2,18			1	1			25,72	0,26
					137,6	0,11							0,07	
4	ТЕРп67-04-3 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,09	31,83	0,93			3	3			6,32	0,57
					30,9	0,05							0,03	
5	ТЕРп67-04-5 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, вне зданий	100 шт.	0,03	92,48	2,49			3	3			17,89	0,54
					89,99	0,13							0,08	
6	ТЕРм08-03- 599-09 И1-Утв. Приказ. Упр. эл. строит. и архит. Липецк. обл.	Демонтаж ,Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1	7,29	1,02			7	6	1		1,008	1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Липецк. обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			6,27	0,04							0,003	
7	ТЕРм08-03- 526-01 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, демонтаж	1 шт.	2	3,12	0,33			6	6			0,468	0,94
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			2,79									
8	ТЕРм08-03- 526-02 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, демонтаж	1 шт.	4	5,25	1,09			21	17	4		0,696	2,78
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			4,16	0,04							0,003	0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									87	51	36			8,77
											2			0,13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 6-8, 2-5))									1291	1056	235			8,77
											26			0,13
Накладные расходы									853					
Сметная прибыль									563					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :														
Электромонтажные работы на других объектах									2104					6,13
														0,13
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)									603					2,64
Итого									2707					8,77
														0,13
В том числе:														
Машины и механизмы									235					
ФОТ									1082					
Накладные расходы									853					
Сметная прибыль									563					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									2707					8,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														0,13
Раздел 2. Монтажные работы														
9	ТЕРм08-03-599-09 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	7	60,29	3,39	36		422	146	24	252	3,36	23,52
					20,9	0,12					1		0,01	0,07
10	ТЕРм11-03-001-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство датчика движения	1 шт.	6	3,77		0,54		23	19		4	0,52	3,12
					3,23									
11	ТЕРм08-03-575-01 примен И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прибор или аппарат	1 шт.	14	7,21		0,24		101	98		3	1,12	15,68
					6,97									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТЕРм08-03-575-01 примен И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прибор или аппарат,ограничитель	1 шт.	3	7,21		0,24		22	21		1	1,12	3,36
					6,97									
13	ТЕРм08-02-407-03 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0,5	1045,28	261,37	504,25		523	140	131	252	47,4	23,7
					279,66	11,27					6		0,91	0,46
14	ТСЦ-103-0005 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	50	13,93		13,93		697			697		
15	ТЕРм08-02-403-03 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух- трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1,5	895,15	6,98	669,87		1343	327	10	1006	37	55,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					218,3	0,37					1		0,03	0,05
16	ТЕРм08-02-412-06 И1-Уте. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0,5	366,3	58,21	201,89		183	53	29	101	18	9
					106,2	3,1					2		0,25	0,13
17	ТЕРм08-02-412-12 И1-Уте. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	2	291,75	58,21	167,46		584	132	116	336	11,2	22,4
					66,08	3,1					6		0,25	0,5
18	ТЕРм08-02-413-01 И1-Уте. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Провод, количество проводов в резинокбитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2	100 м трубок	0,6	491,67	51,22	321,27		295	72	31	192	20,2	12,12
					119,18	2,73					2		0,22	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРм08-02-403-03 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.у архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах,кабель	100 м	0,7	895,15	6,98	669,87		627	153	5	469	37	25,9
					218,3	0,37							0,03	0,02
20	ТЕРм08-03-594-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.у архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Светильник отдельно устанавливаемый на штыхах с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,06	3558,2	1309,67	1701,17		213	33	79	101	88	5,28
					547,36	354,3					21		33,05	1,98
21	ТЕРм08-02-369-03 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.у архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными	1 шт.	2	97,72	57,4	28,28		195	24	115	56	1,83	3,66
					12,04	4,71					9		0,38	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТЕРм11-03-001-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.у архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, фотореле	1 шт.	2	3,77		0,54		8	6		2	0,52	1,04
					3,23									
23	ТЕРм08-03-600-02 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.у архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	8,05	2,33	0,31		8	5	2	1	0,87	0,87
					5,41	0,12							0,01	0,01
24	ТЕРм08-03-573-05 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.у архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Ящик вводный	1 шт.	1	90,72	73,95	2,03		91	15	74	2	2,37	2,37
					14,74	4,16					4		0,41	0,41
25	ТСЦ-501-8485 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.у архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	0,06	11666,41		11666,41		700			700		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТСЦ-501-8482 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,07	3584,32		3584,32		251			251		
27	ТСЦ-502-0523 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 16 мм2	1000 м	0,4	8951,3		8951,3		3581			3581		
28	ТСЦ-509-1461 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Лампы люминесцентные	10 шт.	0,6	34,76		34,76		21			21		
29	ТСЦ-509-0702 примен И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Лампы люминесцентные ДРЛ 150	10 шт.	0,2	116,09		116,09		23			23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТСЦ-503-0460 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Распределительная коробка 85*85*40	шт.	12	1,25		1,25		15			15		
31	ТСЦ-503-0460 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Распределительная коробка 70*70*40	шт.	8	1,25		1,25		10			10		
32	ТСЦ-507-3486 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 32 мм	м	60	1,15		1,15		69			69		
33	ТСЦ-509-2228 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.	2	4,28		4,28		9			9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТСЦ-509-2230 <i>И1-Уте. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Выключатели автоматические «IEK» BA47-29 1P 40A, характеристика С	шт.	10	4,53		4,53		45			45		
35	ТСЦ-509-2245 <i>И1-Уте. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Выключатели автоматические «IEK» BA47-29 3P 50A, характеристика С	шт.	2	16,99		16,99		34			34		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									10093	1244	616	8233		207,52
											52			4,52
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 9, 11-21, 23-32, 10, 22, 33-35))									78614	25763	4029	48822		207,52
											672			4,52
Накладные расходы									21345					
Сметная прибыль									13726					
Итого по разделу 2 Монтажные работы :														
Электромонтажные работы на других объектах									112008					203,36
														4,52
Монтаж оборудования									1155					4,16
Материалы для монтажных работ									522					
Итого									113685					207,52
														4,52
В том числе:														
Материалы									48822					
Машины и механизмы									4029					
ФОТ									26435					
Накладные расходы									21345					
Сметная прибыль									13726					
Итого по разделу 2 Монтажные работы									113685					207,52
														4,52
Раздел 3. Материал по прайсу														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	Прайс ЭТМ	Щит распределительный ЩРН-П-18 612:1,18:5,93=87,46	шт	6	87,46				525					
37	Прайс Электрокор пус	Щит распределительный ЩРН-24 435:1,18:5,93=62,17	шт	1	62,17				62					
38	Прайс Промэлектр о	Светильник антивандальный ЛПО 60-20 15BT 622,17:1,18:5,93=88,91	шт	6	88,91				533					
39	Прайс Стройвитри на	Светильник РКУ 150 1460:1,18:5,93=208,65	шт	2	208,65				417					
40	прайс-лист	Датчик движения Orbis 200 градусов ISIMAT+IP55 ,белый ОВ 134112	шт	6	302		302		1812			1812		
41	ТСЦ-509- 8189 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.у архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ- 02, 10(100)А (однотарифный)	шт.	1	250,39		250,39		250			250		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3599			2062		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г на материалы по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 36, 38-39, 41, 37, 40))									21342			2062		
Итого по разделу 3 Материал по прайсу :														
Материалы для монтажных работ									10229					
Электромонтажные работы на других объектах									368					
Материалы для монтажных работ									10745					
Итого									21342					
В том числе:														
Материалы									2062					
Итого по разделу 3 Материал по прайсу									21342					
Раздел 4. Оборудование														
42	Прайс	Ящик вводно-учетный с счетчиком и вводным автоматом ЯВУ-5А -225УХЛ4 17120,04 :1,18:3,92=3701,15	шт	1	3701,15				3701					
43	Прайс АВСЭлектр о	Фотореле для уличного освещения ФРЛ-03 289,9:1,18:3,92=62,67	шт	2	62,67				125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3826					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г на оборудование ПЗ=3,92 (Поз. 42-43))									14998					
Итого по разделу 4 Оборудование :														
Оборудование									14998					
Итого									14998					
В том числе:														
Оборудование									14998					
Итого по разделу 4 Оборудование									14998					
Раздел 5. Уравнивание потенциалов														
44	ТЕРм08-02-471-04 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм	10 шт.	0,3	373,65	52,18	272,56		112	15	16	81	8,29	2,49
					48,91	1,73					1		0,14	0,04
45	ТЕРм08-02-472-07 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 40х5 мм2	100 м	0,3	1121,87	84,11	912,09		337	38	25	274	21,3	6,39
					125,67	3,1					1		0,25	0,08
46	ТЕРм08-03-573-04 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Ящик протяжной	1 шт.	1	68,15	51,76	1,65		68	15	52	1	2,37	2,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					14,74	2,9					3		0,29	0,29
47	ТСЦ-504-0542 <i>И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Ящик протяжной стальной К-656	шт.	1	158,89		158,89		159			159		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									676	68	93	515		11,25
											5			0,41
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 47, 44-46))									5070	1408	608	3054		11,25
											65			0,41
Накладные расходы									1193					
Сметная прибыль									766					
Итого по разделу 5 Уравнивание потенциалов :														
Электромонтажные работы на других объектах									7029					11,25
														0,41
Итого									7029					11,25
														0,41
В том числе:														
Материалы									3054					
Машины и механизмы									608					
ФОТ									1473					
Накладные расходы									1193					
Сметная прибыль									766					
Итого по разделу 5 Уравнивание потенциалов									7029					11,25
														0,41
Раздел 6. Строительные работы														
48	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054 <i>0,54/100</i>	866,02				5	5			177,1	0,96
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>			866,02									
49	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054 <i>0,54/100</i>	525,37				3	3			111,78	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			525,37									
50	ТЕР46-03-010-01 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,15	741,28	650,72			111	14	97		15,17	2,28
					90,56	40,15					6		4,35	0,65
51	ТЕР46-03-017-05 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,1	1325,43	33,3	910,76		133	38	3	92	75,22	7,52
					381,37									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									252	60	100	92		11,36
											6			0,65
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 48-51))									2443	1243	654	546		11,36
											78			0,65
Накладные расходы									1071					
Сметная прибыль									605					
Итого по разделу 6 Строительные работы :														
Земляные работы, выполняемые ручным способом									318					1,56
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									3801					9,8
														0,65
Итого									4119					11,36
														0,65
В том числе:														
Материалы									546					
Машины и механизмы									654					
ФОТ									1321					
Накладные расходы									1071					
Сметная прибыль									605					
Итого по разделу 6 Строительные работы									4119					11,36
														0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 7. Пусконаладочные работы														
52	ТЕРп01-11-011-01 <i>Приказ</i> <i>Упр.строит</i> <i>Липецк.обл.</i> <i>от 18.01.11</i> <i>№7</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,12	128,48				15	15			16	1,92
					128,48									
53	ТЕРп01-11-028-01 <i>Приказ</i> <i>Упр.строит</i> <i>Липецк.обл.</i> <i>от 18.01.11</i> <i>№7</i>	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	46	3,21				148	148			0,4	18,4
					3,21									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									163	163				20,32
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г на пусконаладочные работы ПЗ=7,36 (Поз. 52-53))									1200	163				20,32
Накладные расходы									90					
Сметная прибыль									52					
Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы :														
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									1342					20,32
Итого									1342					20,32
В том числе:														
ФОТ									163					
Накладные расходы									90					
Сметная прибыль									52					
Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы									1342					20,32
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									18696	1586	845	10902		259,22
											65			5,71
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									124959	29634	5526	54484		259,22
											841			5,71
В том числе, справочно:														
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 48-51, 47, 1, 6-9, 11-21, 23-32, 44-46, 2-5, 10, 22, 33-35)									76311	28047	4681	43581		
											775			
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г на материалы по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 37, 36, 38-39, 41, 40)									17743					
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г на оборудование ПЗ=3,92 (Поз. 42-43)									11172					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г на пусконаладочные работы ПЗ=7,36 (Поз. 52-53)									1037					
Накладные расходы									24552					
В том числе, справочно:														
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 163) (Поз. 52-53)									90					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 518) (Поз. 10, 22)									352					
61% = 80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 166) (Поз. 48-49)									101					
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 269) (Поз. 2-5)									194					
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 28204) (Поз. 1, 6-9, 11-21, 23-32, 37, 44-46)									22845					
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1155) (Поз. 50-51)									970					
Сметная прибыль									15712					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 163) (Поз. 52-53)									52					
31% = 45%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 166) (Поз. 48-49)									51					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 518) (Поз. 10, 22)									249					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 28473) (Поз. 1, 6-9, 11-21, 23-32, 37, 44-46, 2-5)									14806					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1155) (Поз. 50-51)									554					
Итого по смете:														
Итого Строительные работы									4119					11,36
														0,65
Итого Монтажные работы									144764					227,54
														5,06
Итого Оборудование									14998					
Итого Прочие затраты									1342					20,32
Итого									165223					259,22
														5,71
В том числе:														
Материалы									54484					
Машины и механизмы									5526					
ФОТ									30475					
Оборудование									14998					
Накладные расходы									24552					
Сметная прибыль									15712					
Непредвиденные затраты 2%									3304					
Итого с непредвиденными									168527					
НДС 18%									30335					
ВСЕГО по смете									198862					259,22
														5,71

Составил: Всес Долгова В.А
(должность, подпись, расшифровка)