

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл, г. Липецк ул. Ушинского д. 12  
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01-05  
 (локальная смета)

Отопление

Основание: 016-046 дефектная ведомость  
 Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1801,421 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 376,112 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2933,93 чел. час  
 Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями)с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
						оплата труда					в т.ч. оплата труда		в т.ч. оплата труда	на ед-цу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕРп65-14-3 И1-Уте. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50мм	100 м трубопро вода	11,476 1147,6/100	247,45	6,54	7,65		2840	2677	75	88	43,6	500,35
					233,26									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>ТЕРп65-14-4</b> И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопро вода	1,772 177,2/100	384,33	16,32	18,65		681	619	29	33	65,3	115,71
					349,36									
3	<b>ТЕРп65-19-1</b> Приказ Упр.строит . Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг,без стоматологии	100 шт.	1,84	613,11	69,71			1128	1000	128		110	202,4
					543,4	3,67					7		2,24	4,12
4	<b>ТЕРп65-09-4</b> И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопро вода	0,615	781,62	62,83	24,74		481	427	39	15	115,1	70,79
		781,62 = 4 724,62 - 100 x 39,43			694,05	0,34							0,21	0,13
5	<b>ТСЦ-301-0550</b> И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Трубные заготовки	компл.	41	65,58		65,58		2689			2689		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7819	4723	271	2825		889,25
											7			4,25
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-3, 5, 4))									116338	97813	1772	16753		889,25
											91			4,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы									63890					
Сметная прибыль									39869					
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									182937					818,46
														4,12
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									37160					70,79
														0,13
Итого									220097					889,25
														4,25
В том числе:														
Материалы									16753					
Машины и механизмы									1772					
ФОТ									97904					
Накладные расходы									63890					
Сметная прибыль									39869					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									220097					889,25
														4,25
Раздел 2. Стояки лестничных клеток														
6	ТЕР18-03-001-01 И1-Утв. Приказ.Управл.строит.иarchit. Липецк.обл. №166 от	Установка радиаторов чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0512 5,12/100	35051,66	463,8	34098,62		1795	25	24	1746	87,055	4,46
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			489,24	7,45								3,4
7	ТСЦ-302-0474 И1-Утв. Приказ.Управл.строит.иarchit. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Кран Маевского	компл.	8	8,17		8,17		65			65		
8	ТЕР15-04-030-03 И1-Утв. Приказ.Управл.строит.иarchit. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	434,62	3,48	171,61		61	36		25	46,6785	6,54
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			259,53	0,03								
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1921	61	24	1836		11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														0,17
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 6-8))									12308	1264	157	10887		11
														0,17
Накладные расходы									1105					
Сметная прибыль									566					
<b>Итого по разделу 2 Стояки лестничных клеток :</b>														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									11827					4,46
														0,17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									385					
Отделочные работы									1767					6,54
Итого									13979					11
														0,17
В том числе:														
Материалы									10887					
Машины и механизмы									157					
ФОТ									1264					
Накладные расходы									1105					
Сметная прибыль									566					
<b>Итого по разделу 2 Стояки лестничных клеток</b>									<b>13979</b>					<b>11</b>
														<b>0,17</b>

**Раздел 3. Стояки и лежаки**

9	<b>ТЕР16-04-002-01</b> И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.у архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм,PPR PN25 FDplast-d20x3.4мм,п/суш,отвод ,перемычки.	100 м трубопро вода	3,25	3197,25	1630,63	205,84		10391	4423	5300	668	218,776	711,02
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			1360,78	207,84					675		16,775	54,52
10	<b>ТЕР16-04-002-02</b> И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.у архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм	100 м трубопро вода	3,65	2304,51	1005,08	229,06		8411	3907	3669	835	172,086	628,11
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			1070,37	127					464		10,25	37,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	<b>ТЕР16-04-002-03</b> И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 32 мм	100 м трубопро вода	1,86	1758,11	588,04	298,83		3270	1621	1094	555	140,07	260,53
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			871,24	73,1					136		5,9	10,97
12	<b>ТЕР16-02-001-04</b> И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, лежак	100 м трубопро вода	0,384 38,4/100	3123,04	55,68	2838,73		1199	88	21	1090	37,9155	14,56
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			228,63	2,33					1		0,1875	0,07
13	<b>ТЕР16-02-001-05</b> И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, лежак	100 м трубопро вода	1,112 111,2/100	2908,49	55,68	2624,18		3234	254	62	2918	37,9155	42,16
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			228,63	2,33					3		0,1875	0,21
14	<b>ТЕР16-02-001-06</b> И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопро вода	0,924 92,4/100	4409,63	108,05	4017,82		4074	262	100	3712	47,058	43,48
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			283,76	2,94					3		0,2375	0,22
15	<b>ТЕР16-02-001-06</b> И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 65 мм, лежак	100 м трубопро вода	1,284 128,4/100	4409,63	108,05	4017,82		5662	364	139	5159	47,058	60,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			283,76	2,94					4		0,2375	0,31
16	ТЕР16-02-001-06 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 80 мм,лежак и стояк	100 м трубопро вода	0,58	4409,63	108,05	4017,82		2558	165	63	2330	47,058	27,29
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			283,76	2,94					2		0,2375	0,14
17	ТСЦ-302-1483 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	386	35,13		35,13		13560			13560		
18	ТСЦ-302-1483примен И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Кран шаровой В-В размером 1/2" с американкой	шт.	65	35,13		35,13		2283			2283		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	<b>ТСЦ-302-1484</b> И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	51	51,67		51,67		2635			2635		
20	<b>ТСЦ-302-1485</b> И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Кран шаровой В-В размером 1"	шт.	14	78,46		78,46		1098			1098		
21	<b>ТЕР18-03-001-02</b> И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка радиаторов стальных с креплением  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 кВт радиаторов и конвекторов	1,842 184,2/100	15319,43 423,97	279,06 3,84	14616,4		28218	781	514 7	26923	75,44 1,6	138,96 2,95
22	<b>ТСЦ-302-0474</b> И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Кран Маевского	компл.	178	8,17		8,17		1454			1454		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	<b>ТСЦ-302-1836</b> <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Кран шаровой , диаметром 80 мм	шт.	2	104,32		104,32		209			209		
24	<b>ТСЦ-507-5090</b> <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20	шт.	386	10,66		10,66		4115			4115		
25	<b>ТСЦ-507-3173</b> <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	110	0,88		0,88		97			97		
26	<b>ТСЦ-507-5007</b> <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	54	0,29		0,29		16			16		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	<b>ТСЦ-104-0169</b> И1-Утв. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Клипсы (зажимы)	шт.	477 108+183+186	0,46		0,46		219			219		
28	<b>ТСЦ-507-3295</b> И1-Утв. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x20 мм	шт.	434	0,91		0,91		395			395		
29	<b>ТСЦ-507-3174</b> И1-Утв. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	34	1,07		1,07		36			36		
30	<b>ТСЦ-507-5008</b> И1-Утв. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	122	0,39		0,39		48			48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	<b>ТСЦ-507-5009</b> И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	62	0,53		0,53		33			33		
32	<b>ТЕР18-06-003-10</b> И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	1	65,84	9,91	44,53		66	11	10	45	1,909	1,91
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			11,4	0,31							0,025	0,03
33	<b>ТЕР16-07-005-01</b> И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопро вода	2,42	101,86	55,34	4,46		247	102	134	11	5,7615	13,94
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			42,06									
34	<b>ТЕР16-07-005-02</b> И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопро вода	1,864 186,4/100	112,7	55,34	15,3		210	78	103	29	5,7615	10,74
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			42,06									
35	<b>ТЕР13-03-002-04</b>	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 труб	100 м2 окрашива	1,16	287,27	22,95	182,74		333	95	27	211	12,213	14,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	емои поверхно сти		81,58	0,23							0,025	0,03
36	ТЕР26-01- 017- 01примен И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками,энергофлекс супер с последующим обертыванием	10 м трубопро вода	16,4 164/10	911,76	26,98	859,61		14953	413	442	14098	4,048	66,39
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,17									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									109024	12564	11678	84782		2033,68
											1295			106,86
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 9-16, 21, 32-34, 17-20, 24-31, 36, 22-23, 35))									839333	260200	76375	502758		2033,68
											16744			106,86
Накладные расходы									269039					
Сметная прибыль									154246					
<b>Итого по разделу 3 Стояки и лежаки :</b>														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									995831					1953,12
														106,83
Теплоизоляционные работы									251229					66,39
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									9862					
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									5696					14,17
														0,03
Итого									1262618					2033,68
														106,86
В том числе:														
Материалы									502758					
Машины и механизмы									76375					
ФОТ									276944					
Накладные расходы									269039					
Сметная прибыль									154246					
<b>Итого по разделу 3 Стояки и лежаки</b>									<b>1262618</b>					<b>2033,68</b>
														<b>106,86</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									118764	17348	11973	89443		2933,93

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											1302			111,28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									967979	359277	78304	530398		2933,93
											16835			111,28
В том числе, справочно:														
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-3, 5, 4, 6, 9-16, 21, 32-34, 7, 22-23, 8, 17-20, 24-31, 36, 35)									849215	341929	66330	440954		
											15533			
Накладные расходы									334033					
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 89061) (Поз. 1-3)									56108					
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1967) (Поз. 35)									1357					
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 8553) (Поз. 36)									6586					
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 8843) (Поз. 4)									7782					
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 746) (Поз. 8)									597					
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 266942) (Поз. 6, 9-16, 21, 32-34)									261603					
Сметная прибыль									194682					
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 89061) (Поз. 1-3)									35624					
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 746) (Поз. 8)									276					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 8843) (Поз. 4)									4245					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 10520) (Поз. 36, 35)									5049					
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 266942) (Поз. 6, 9-16, 21, 32-34)									149488					
<b>Итого по смете:</b>														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									182937					818,46
														4,12
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									37160					70,79
														0,13
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1007658					1957,58
														107
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									10247					
Отделочные работы									1767					6,54
Теплоизоляционные работы									251229					66,39
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									5696					14,17
														0,03
Итого									1496694					2933,93
														111,28
В том числе:														
Материалы									530398					
Машины и механизмы									78304					
ФОТ									376112					
Накладные расходы									334033					
Сметная прибыль									194682					
Непредвиденные затраты 2%									29934					
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>1526628</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
НДС 18%									274793					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1801421</b>					<b>2933,93</b>
														<b>111,28</b>

Составил: Всес- Долгова В.А  
(должность, подпись, расшифровка)