

" " 2016г.
 " " 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл, г. Липецк ул. Ленинградская д. 10
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
 (локальная смета)

Общестроительные работы, кровля

Основание: 016-066 дефектная ведомость
 Сметная стоимость строительных работ 871,760 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 133,424 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 1144,04 чел. час
 Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями)с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Крыша														
1	ТЕР10-01-010-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж элементов каркаса из брусьев,стропильная система	1 м3 древесин ы в конструкц ии	2,5	120,17	25,49			300	237	63		18	45
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8			94,68									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР10-01-010-01 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Установка элементов каркаса из брусев, стропильная система	1 м3 древесины в конструкциях	2,5	1421,69	39,83	1245,76		3554	340	100	3114	25,875	64,69
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>			136,1									
3	ТЕРp65-33-1 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Смена жалюзийных решеток, РЭД-НСТ2	100 жалюзийных решеток	0,02	1794,13	0,31	1546,7		36	5		31	46,19	0,92
					247,12	0,02							0,01	
4	ТЕР26-02-018-01 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обработки поверхности	0,75	235,18	141,06	5,49		176	66	106	4	14,8465	11,13
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>			88,63	0,29							0,175	0,13
5	ТСЦ-113-8070 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	24,15	22,32		22,32		539			539		
6	ТЕР12-01-010-01 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с ЛКП, планка верхняя и нижняя	100 м2 покрытия	0,12	6044,2	28,34	5322,17		725	83	3	639	129,6625	15,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			693,69	3,1							0,25	0,03
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5330	731	272	4327		137,3
														0,16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-3, 5, 4, 6))									42578	15140	1779	25659		137,3
														0,16
Накладные расходы									13481					
Сметная прибыль									6601					
Итого по разделу 1 Крыша :														
Деревянные конструкции									47376					109,69
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									430					0,92
Теплоизоляционные работы									6989					11,13
														0,13
Кровли									7865					15,56
														0,03
Итого									62660					137,3
														0,16
В том числе:														
Материалы									25659					
Машины и механизмы									1779					
ФОТ									15140					
Накладные расходы									13481					
Сметная прибыль									6601					
Итого по разделу 1 Крыша									62660					137,3
														0,16
Раздел 2. Водосточная система														
7	ТЕР12-01- 010-01 И1-Уте. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж отлив и настенные желоба из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,72 72/100	438,12	15,87			315	304	11		78,925	56,83
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7			422,25	1,74					1		0,14	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР12-01-010-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали и картины настенного желоба	100 м2 покрытия	0,72 72/100	6044,2	28,34	5322,17		4352	499	20	3833	129,6625	93,36
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			693,69	3,1					2		0,25	0,18
					466,41	0,08								0,05
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5857	1283	35	4539		239,9
											3			0,33
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 7-9))									53717	26571	229	26917		239,9
											39			0,33
Накладные расходы									22393					
Сметная прибыль									12503					
Итого по разделу 2 Водосточная система :														
Кровли									62232					150,19
														0,28
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									26381					89,71
														0,05
Итого									88613					239,9
														0,33
В том числе:														
Материалы									26917					
Машины и механизмы									229					
ФОТ									26610					
Накладные расходы									22393					
Сметная прибыль									12503					
Итого по разделу 2 Водосточная система									88613					239,9
														0,33
Раздел 3. Кровля														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕР46-04-008-04 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,41	108,11	30,36			693	498	195		15,9	101,92
					77,75									
11	ТЕРp58-01-1 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,41	114,37	38,87			733	484	249		15,16	97,18
					75,5	5,7					37		0,46	2,95
12	ТЕР10-01-082-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Укладка по фермам прогонов из досок,контробрешетка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	1 м3 древесин ы в конструкц ии	2	1012,53	42,06	871,67		2025	198	84	1743	16,5485	33,1
					98,8	2,33					5		0,1875	0,38
13	ТЕР10-01-082-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Укладка по фермам прогонов из досок,обрешетка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	1 м3 древесин ы в конструкц ии	4,8	1012,53	42,06	871,67		4860	474	202	4184	16,5485	79,43
					98,8	2,33					11		0,1875	0,9
14	ТЕР12-01-015-03 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 изолируе мой поверхно сти	6,41	536,61	38,58	448,63		3440	317	247	2876	9,016	57,79
					49,4	2,01					13		0,1625	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТСЦ-101-0856 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	-705,1	2,84		2,84		-2002			-2002		
16	ТСЦ-101-4135 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	705,1	3,17		3,17		2235			2235		
17	ТЕР13-03-004-26 примен И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115, узор 56-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашива емой поверхно сти	1,04	593,84	22,46	496,2		618	78	23	517	13,2135	13,74
					75,18	0,34							0,0375	0,04
18	ТЕР09-04-002-01 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	6,41	939,33	586,68	128,93		6021	1434	3761	826	40,825	261,69
					223,72	42,96					275		3,2625	20,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТСЦ-101-4571 <i>И1-Утв. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7	м2	692,28 <i>641*1,08</i>	46,14		46,14		31942			31942		
20	ТСЦ-101-1810 <i>И1-Утв. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,03205 <i>32,05/1000</i>	18014,14		18014,14		577			577		
21	ТЕР12-01-010-01 <i>И1-Утв. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с ЛКП ,конек	100 м2 покрытия	0,1292 <i>68*0,19/100</i>	6044,2	28,34	5322,17		781	90	4	687	129,6625	16,75
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>			693,69	3,1							0,25	0,03
22	ТЕР09-03-030-01 <i>И1-Утв. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Демонтаж ограждения из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, кровля	1 т конструкц ий	1,395 <i>1395/1000</i>	585,52	427,75			817	220	597		27,391	38,21
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i>			157,77	41,07					57		3,304	4,61
23	ТЕР12-01-012-01 <i>И1-Утв. Приказ. Упр</i>	Ограждение кровель перилами	100 м огражден ия	1	122,89	66,53	13,71		123	43	67	13	7,6705	7,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	в.л.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	104,02 = 2 606,74 - 0,3 x 8 342,41 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			42,65	4,49					4		0,3625	0,36
24	ТСЦ-201- 0650 И1-Утв. Приказ.Упра в.л.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Ограждения кровли	т	1,395 1395/1000	4570,4		4570,4		6376			6376		
25	ТЕР12-01- 012- 01примен И1-Утв. Приказ.Упра в.л.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Ограждение кровель перилами, снегозадержатели	100 м огражден ия	1	2625,61	66,53	2516,43		2626	43	67	2516	7,6705	7,67
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			42,65	4,49					4		0,3625	0,36
26	ТСЦ-101- 1851 И1-Утв. Приказ.Упра в.л.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Резина прессованная	кг	-0,52	20		20		-10			-10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ТСЦ-201-0777 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,3	8342,41		8342,41		-2503			-2503		
28	ТЕР26-02-018-01 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабаты ваемой поверхно сти	1,28	235,18	141,06	5,49		301	113	181	7	14,8465	19
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			88,63	0,29							0,175	0,22
29	ТСЦ-113-8070 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	41,22	22,32		22,32		920			920		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									60573	3992	5677	50904		734,15
											406			31,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 10-13, 15-16, 14, 21, 23, 25, 17, 19-20, 24, 26-27, 18, 22, 29, 28))									421662	82674	37126	301862		734,15
											5250			31,8
Накладные расходы									67988					
Сметная прибыль									45352					
Итого по разделу 3 Кровля :														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									25204					101,92
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									24569					97,18
														2,95

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Деревянные конструкции									69719					112,53
														1,28
Кровли									64491					89,88
														1,79
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									6720					13,74
														0,04
Строительные металлические конструкции									332352					299,9
														25,52
Теплоизоляционные работы									11947					19
														0,22
Итого									535002					734,15
														31,8
В том числе:														
Материалы									301862					
Машины и механизмы									37126					
ФОТ									87924					
Накладные расходы									67988					
Сметная прибыль									45352					
Итого по разделу 3 Кровля									535002					734,15
														31,8

Раздел 4. Материал по прайсу

30	Прайс Липецкий мет завод	Снеговой барьер 110:1,18:5,93=15,72	м	100	15,72				1572					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1572					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (К на материалы по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 30))									9322					
Итого по разделу 4 Материал по прайсу :														
Деревянные конструкции									9322					
Итого									9322					
В том числе:														
Итого по разделу 4 Материал по прайсу									9322					

Раздел 5. Дымоventилиационные трубы

31	ТЕР46-02-009-02 Приказ Упр.стройт Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Отбивка штукатурки с поверхностей стен, чердак веншахты	100 м2	0,06	111,59				7	7			22,82	1,37
					111,59									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТЕР15-02-016-03 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,06	1605	133,5	889,07		96	35	8	53	98,716	5,92
					582,43	64,63					4		7,8625	0,47
33	ТЕР09-06-001-02 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Монтаж обшивки из полосовой и тонколистовой стали с учетом колпаков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	1 т конструкц ий	0,013 13/1000	529,09	160,88	55,72		7	4	2	1	58,4085	0,76
					312,49	1,86							0,15	
34	ТСЦ-101-5052 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	54 50*1,08	42,65		42,65		2303			2303		
35	ТЕР12-01-010-01 примен И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с ЛКП ,планка примыкания нижняя и верхняя <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 покрытия	0,19	6044,2	28,34	5322,17		1148	132	5	1011	129,6625	24,64
					693,69	3,1					1		0,25	0,05
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3561	178	15	3368		32,69
											5			0,52
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 31-32, 34, 33, 35))									23757	3687	98	19972		32,69
											65			0,52
Накладные расходы									3328					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль									1614					
Итого по разделу 5 Дымоventилиационные трубы :														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									337					1,37
Отделочные работы									2000					5,92
														0,47
Строительные металлические конструкции									13864					0,76
Кровли									12498					24,64
														0,05
Итого									28699					32,69
														0,52
В том числе:														
Материалы									19972					
Машины и механизмы									98					
ФОТ									3752					
Накладные расходы									3328					
Сметная прибыль									1614					
Итого по разделу 5 Дымоventилиационные трубы									28699					32,69
														0,52
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									76893	6184	5999	63138		1144,04
											414			32,81
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									551034	128071	39232	374409		1144,04
											5353			32,81
В том числе, справочно:														
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 12-13, 3, 5, 29, 4, 28, 15-16, 6-8, 14, 21, 23, 25, 35, 9, 11, 10, 31, 17, 19-20, 24, 26-27, 34, 18, 22, 33, 32)									466391	121887	33234	311270		
											4939			
К на материалы по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 30)									7750					
Накладные расходы									107191					
В том числе, справочно:														
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 20442) (Поз. 9, 11)									14514					
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 40245) (Поз. 17-18, 22, 33)									27769					
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3707) (Поз. 4, 28)									2854					
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 104) (Поз. 3)									92					
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 777) (Поз. 32)									622					
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 10459) (Поз. 10, 31)									8786					
90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 26074) (Поз. 1-2, 12-13)									23467					
92% = 120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 31616) (Поз. 6-8, 14, 21, 23, 25, 35)									29087					
Сметная прибыль									66069					
В том числе, справочно:														
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 777) (Поз. 32)									287					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 104) (Поз. 3)									50					
43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 26074) (Поз. 1-2, 12-13)									11212					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 20442) (Поз. 9, 11)									10630					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 31616) (Поз. 6-8, 14, 21, 23, 25, 35)									13911					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 15781) (Поз. 4, 28, 10, 31, 17)									7574					
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 38630) (Поз. 18, 22, 33)									22405					
Итого по смете:														
Деревянные конструкции									126417					222,22
														1,28
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									430					0,92
Теплоизоляционные работы									18934					30,13
														0,35
Кровли									147086					280,27
														2,15
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									50950					186,89
														3
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									25540					103,29
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									6720					13,74
														0,04
Строительные металлические конструкции									346217					300,66
														25,52
Отделочные работы									2000					5,92
														0,47
Итого									724294					1144,04
														32,81
В том числе:														
Материалы									374409					
Машины и механизмы									39232					
ФОТ									133424					
Накладные расходы									107191					
Сметная прибыль									66069					
Непредвиденные затраты 2%									14486					
Итого с непредвиденными									738780					
НДС 18%									132980					
ВСЕГО по смете									871760					1144,04
														32,81

Составил: В.А. Долгова Долгова В.А.
(должность, подпись, расшифровка)