

"___" _____ 2016 г.
 "___" _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл, г. Липецк ул. Ленинградская д. 10
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
 (локальная смета)

Водоотведение

Основание: 016-066 ,дефектная ведомость
 Сметная стоимость строительных работ _____ 384,679 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 77,711 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 666,67 чел.час
 Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями)с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

| № пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Обоснова- ние, индекс | Общая стоимость, руб. | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
|-------------------------|--|--|---|------|-------------------------|----------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-------|---|--------|
| | | | | | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| | | | | | | | | | | | | | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр65-02-2 Приказ Упр.строит . Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм,стояки и лежаки | 100 м трубопро вода с фасонны ми частями | 1,28 | 462,05 | 9,96 | | | 591 | 579 | 12 | | 85,3 | 109,18 |
| | | | | | 452,09 | 0,52 | | | | | 1 | | 0,32 | 0,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|--|--|------|---------|-------|---------|---|------|-----|----|------|--------|--------|
| 2 | ТЕРп65-02-2 <i>Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7</i> | Разборка трубопроводов из чугуновых канализационных труб диаметром 100 мм, выпуск | 100 м трубопро вода с фасонны ми частями | 0,2 | 462,05 | 9,96 | | | 92 | 90 | 2 | | 85,3 | 17,06 |
| | | | | | 452,09 | 0,52 | | | | | | | 0,32 | 0,06 |
| 3 | ТЕРп65-02-1 <i>Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7</i> | Разборка трубопроводов из чугуновых канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопро вода с фасонны ми частями | 0,8 | 369,62 | 4,98 | | | 296 | 292 | 4 | | 68,8 | 55,04 |
| | | | | | 364,64 | 0,26 | | | | | | | 0,16 | 0,13 |
| 4 | ТЕРп65-06-12 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.иarchit. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i> | Смена унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0,4 | 2791,5 | 85,12 | 358,12 | | 1117 | 939 | 34 | 144 | 412,7 | 165,08 |
| | | 2 791,50 = 18 101,50 - 100 x 153,10 | | | 2348,26 | 1,23 | | | | | | | 0,75 | 0,3 |
| 5 | ТЕР16-04-001-02 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.иarchit. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i> | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм, выпуски | 100 м трубопро вода | 0,2 | 4625,6 | 7,94 | 4177,04 | | 925 | 88 | 2 | 835 | 70,84 | 14,17 |
| | | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> | | | 440,62 | 0,78 | | | | | | | 0,0625 | 0,01 |
| 6 | ТЕР16-04-001-02 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и</i> | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопро вода | 1,28 | 4625,6 | 7,94 | 4177,04 | | 5921 | 564 | 10 | 5347 | 70,84 | 90,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|--|--|---------------------------|-----|---------|------|--------|---|--------|-------|-----|-------|--------|--------|
| | архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13 | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | 440,62 | 0,78 | | | | | 1 | | 0,0625 | 0,08 |
| 7 | ТЕР16-04-001-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопро вода | 0,8 | 1244,56 | 3,44 | 781,61 | | 996 | 368 | 3 | 625 | 73,876 | 59,1 |
| | | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | 459,51 | 0,31 | | | | | | | 0,025 | 0,02 |
| 8 | ТСЦ-301-5609 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, 100-100 | шт. | 60 | 5,31 | | 5,31 | | 319 | | | 319 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ТСЦ-101-2450 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13 | Манжеты резиновые к унитазу | шт. | 40 | 2,3 | | 2,3 | | 92 | | | 92 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | 10349 | 2920 | 67 | 7362 | | 510,31 |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | 1,01 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-9)) | | | | | | | | | 104568 | 60473 | 438 | 43657 | | 510,31 |
| | | | | | | | | | | | 26 | | | 1,01 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 50373 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 29138 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Водоотведение : | | | | | | | | | | | | | | |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 40532 | | | | | 181,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|---|--------|------|--------|---|----|---|---------------|----|----|-----|-------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | 0,6 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 46971 | | | | | 165,08 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,3 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | | | | | | 94139 | | | | | 163,95 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,11 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | | | | | | | 2437 | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 184079 | | | | | 510,31 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,01 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 43657 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 438 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 60499 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 50373 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 29138 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Водоотведение | | | | | | | | | 184079 | | | | | 510,31 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,01 |
| Раздел 2. материал по прайсу | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Прайс Сатурн | Клапан вакуумный д.110мм 218:1,18:5,93=31,15 | шт | 6 | 31,15 | | | | 187 | | | | | |
| 11 | Прайс | Унитаз 2120:1,18:5,93=302,97 | шт | 40 | 302,97 | | | | 12119 | | | | | |
| 12 | прайс-лист | Гофра | шт | 40 | 21 | | 21 | | 840 | | | 840 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | 13146 | | | 840 | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г материал по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 10-12)) | | | | | | | | | 77956 | | | 840 | | |
| Итого по разделу 2 материал по прайсу : | | | | | | | | | | | | | | |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | | | | | | 72975 | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 4981 | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 77956 | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 840 | | | | | |
| Итого по разделу 2 материал по прайсу | | | | | | | | | 77956 | | | | | |
| Раздел 3. Ниши и полы подвала | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Упр.строй</i> <i>Липецк.обл. от 18.01.11 №7</i> | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100 м2 | 0,25 | 111,59 | | | | 28 | 28 | | | 22,82 | 5,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|--|--|---|------|---------|--------|---------|---|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | | | | | 111,59 | | | | | | | | | |
| 14 | ТЕР46-04-001-04 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13 | Разборка кирпичных стен ниш | 1 м3 | 1,4 | 217,84 | 172,03 | | | 305 | 64 | 241 | | 8,24 | 11,54 |
| | | | | | 45,81 | 10,61 | | | | 15 | | 1,15 | 1,61 | |
| 15 | ТЕРр53-16-1 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13 | Восстановление кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 1,4 | 1258,88 | 28,8 | 1052,07 | | 1762 | 249 | 40 | 1473 | 35,39 | 49,55 |
| | | | | | 178,01 | 2,86 | | | | 4 | | 0,43 | 0,6 | |
| 16 | ТЕР15-02-016-03 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукату риваемой поверхно сти | 0,25 | 1605 | 133,5 | 889,07 | | 401 | 146 | 33 | 222 | 98,716 | 24,68 |
| | | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | 582,43 | 64,63 | | | 16 | | 7,8625 | 1,97 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | 2496 | 487 | 314 | 1695 | | 91,48 |
| | | | | | | | | | | | 35 | | | 4,18 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 13-16)) | | | | | | | | | 22191 | 10086 | 2054 | 10051 | | 91,48 |
| | | | | | | | | | | | 453 | | | 4,18 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 8151 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 5120 | | | | | |
| Итого по разделу 3 Ниши и полы подвала : | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 6252 | | | | | 17,25 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,61 |
| Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 20874 | | | | | 49,55 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,6 |
| Отделочные работы | | | | | | | | | 8336 | | | | | 24,68 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|--|------------------------|------------------|---------|---------|-------|---|-------|-----|----|----|---------|-------|
| Итого | | | | | | | | | 35462 | | | | | 91,48 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,18 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 10051 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 2054 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 10539 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 8151 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 5120 | | | | | |
| Итого по разделу 3 Ниши и полы подвала | | | | | | | | | 35462 | | | | | 91,48 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,18 |
| Раздел 4. Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,2 | 866,02 | | | | 173 | 173 | | | 177,1 | 35,42 |
| | | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | 866,02 | | | | | | | | | |
| 18 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,2 | 525,37 | | | | 105 | 105 | | | 111,78 | 22,36 |
| | | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | 525,37 | | | | | | | | | |
| 19 | ТЕР27-03-008-04 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкц ий | 0,004 0,4/100 | 9544,31 | 8467,04 | | | 38 | 4 | 34 | | 206,77 | 0,83 |
| | | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | 1077,27 | 532,73 | | | | | 2 | | 57,0375 | 0,23 |
| 20 | ТЕР27-03-008-02 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкц ий | 0,02 | 559,21 | 484,86 | | | 11 | 1 | 10 | | 15,203 | 0,3 |
| | | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | 74,35 | 57,7 | | | | | 1 | | 4,7375 | 0,09 |
| 21 | ТЕР27-04-001-01 И1-Уте. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материал а | 0,01 1/100 | 2632,84 | 2522,56 | 19,35 | | 26 | 1 | 25 | | 18,078 | 0,18 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|--|----------------------------|--------------|---------|--------|---------|---|-----|----|----|-----|--------|------|
| | Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13 | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | основания (в плотном теле) | | 90,93 | 203,69 | | | | | 2 | | 17,35 | 0,17 |
| 22 | ТСЦ-408-0122 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1,1 1*1,1 | 65,75 | | 65,75 | | 72 | | | 72 | | |
| 23 | ТЕР27-07-002-01 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,1 | 4640,19 | 311,31 | 4168,95 | | 464 | 16 | 31 | 417 | 30,176 | 3,02 |
| | | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | 159,93 | 40,14 | | | | | 4 | | 3,9625 | 0,4 |
| 24 | ТЕР27-07-002-02 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,1 | 2968,65 | 72,5 | 2869,84 | | 297 | 3 | 7 | 287 | 4,968 | 0,5 |
| | | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | 26,31 | 9,2 | | | | | 1 | | 1 | 0,1 |
| 25 | ТЕР27-07-001-01 И1-Утв. Приказ. Упр. вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,1 | 4371,75 | 70,25 | 4200,13 | | 437 | 10 | 7 | 420 | 17,388 | 1,74 |
| | | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | 101,37 | 0,65 | | | | | | | 0,0625 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|--|---|-----------------|-----|---------|-------|---------|---|--------------|-------|------|-------|-------|--------------|
| 26 | ТЕР27-07-001-02 <i>И1-Уте.</i> <i>Приказ.Упра</i> <i>вл.строит.и</i> <i>архит.</i> <i>Липецк.обл.</i> <i>№166 от</i> <i>24.12.13</i> | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 0,1 | 1440,29 | 20,68 | 1388,49 | | 144 | 3 | 2 | 139 | 5,336 | 0,53 |
| | | <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> | | | 31,12 | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | 1767 | 316 | 116 | 1335 | | 64,88 |
| | | | | | | | | | | | 10 | | | 1 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 17-18, 22, 19-21, 23-26)) | | | | | | | | | 15220 | 6544 | 759 | 7917 | | 64,88 |
| | | | | | | | | | | | 129 | | | 1 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 4510 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 2380 | | | | | |
| Итого по разделу 4 Строительные работы : | | | | | | | | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | | 11054 | | | | | 57,78 |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | 11056 | | | | | 7,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Итого | | | | | | | | | 22110 | | | | | 64,88 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 7917 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 759 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 6673 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 4510 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 2380 | | | | | |
| Итого по разделу 4 Строительные работы | | | | | | | | | 22110 | | | | | 64,88 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 27758 | 3723 | 497 | 11232 | | 666,67 |
| | | | | | | | | | | | 47 | | | 6,19 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 219935 | 77103 | 3251 | 62465 | | 666,67 |
| | | | | | | | | | | | 608 | | | 6,19 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-9, 13-18, 22, 19-21, 23-26) | | | | | | | | | 127367 | 73380 | 2753 | 51233 | | |
| | | | | | | | | | | | 561 | | | |
| Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г материал по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 10-12) | | | | | | | | | 64810 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 63034 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 19915) (Поз. 1-3) | | | | | | | | | 12546 | | | | | |
| 61% = 80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 5757) (Поз. 17-18) | | | | | | | | | 3512 | | | | | |

Центр ГРАНД

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----|----|----|----|--------|
| 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 5209) (Поз. 15) | | | | | | | | | 3803 | | | | | |
| 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 19447) (Поз. 4) | | | | | | | | | 17113 | | | | | |
| 80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3231) (Поз. 16) | | | | | | | | | 2585 | | | | | |
| 84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2099) (Поз. 13-14) | | | | | | | | | 1763 | | | | | |
| 98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 21137) (Поз. 5-7) | | | | | | | | | 20714 | | | | | |
| 109% = 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 916) (Поз. 19-21, 23-26) | | | | | | | | | 998 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 36638 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 31% = 45%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 5757) (Поз. 17-18) | | | | | | | | | 1785 | | | | | |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 19915) (Поз. 1-3) | | | | | | | | | 7966 | | | | | |
| 37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3231) (Поз. 16) | | | | | | | | | 1195 | | | | | |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 19447) (Поз. 4) | | | | | | | | | 9335 | | | | | |
| 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 5209) (Поз. 15) | | | | | | | | | 2917 | | | | | |
| 48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2099) (Поз. 13-14) | | | | | | | | | 1008 | | | | | |
| 56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 21137) (Поз. 5-7) | | | | | | | | | 11837 | | | | | |
| 65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 916) (Поз. 19-21, 23-26) | | | | | | | | | 595 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 40532 | | | | | 181,28 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,6 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 46971 | | | | | 165,08 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,3 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | | | | | | 167114 | | | | | 163,95 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,11 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | | | | | | | 2437 | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 4981 | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 6252 | | | | | 17,25 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,61 |
| Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 20874 | | | | | 49,55 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,6 |
| Отделочные работы | | | | | | | | | 8336 | | | | | 24,68 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,97 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | | 11054 | | | | | 57,78 |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | 11056 | | | | | 7,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Итого | | | | | | | | | 319607 | | | | | 666,67 |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,19 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 62465 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 3251 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 77711 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 63034 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 36638 | | | | | |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | | 6392 | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 325999 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----|----|----|----|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| НДС 18% | | | | | | | | | 58680 | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 384679 | | | | | 666,67 |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,19 |



Составил: _____ Долгова В.А
 (должность, подпись, расшифровка)