

" " 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу:Липецкая обл,г.Липецк ул.Ленинградская д.8
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
 (локальная смета)

Общестроительные работы, кровля

Основание: 016-067 дефектная ведомость
 Сметная стоимость строительных работ 2106,696 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 383,098 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 3325,34 чел.час
 Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями)с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Крыша														
1	ТЕР10-01-010-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж элементов каркаса из брусьев,стропильная система	1 м3 древесины в конструкции	5	120,17	25,49			601	474	127		18	90
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8			94,68									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР10-01-010-01 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Установка элементов каркаса из брусьевв,стропильная система	1 м3 древесин ы в конструкц ии	5	1421,69	39,83	1245,76		7108	681	199	6228	25,875	129,38
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>			136,1									
3	ТЕРp65-33-1 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Смена жалюзийных решеток,РЭД-НСТ2	100 жалюзийн ых решеток	0,06 <i>6/100</i>	1794,13	0,31	1546,7		108	15		93	46,19	2,77
					247,12	0,02							0,01	
4	ТЕР26-02-018-01 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабаты ваемой поверхно сти	1,5	235,18	141,06	5,49		353	133	212	8	14,8465	22,27
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>			88,63	0,29							0,175	0,26
5	ТСЦ-113-8070 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	48,3	22,32		22,32		1078			1078		
6	ТЕР12-01-010-01 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с ЛКП,планка верхняя и нижняя	100 м2 покрытия	0,452 <i>45,2/100</i>	6044,2	28,34	5322,17		2732	314	13	2405	129,6625	58,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			693,69	3,1					1		0,25	0,11
7	ТЕР15-04-030-03 И1-Утв. Приказ. Управ. ел. строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических поверхностей дефлекторов, количество окрасок 2 в цвет кровли	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,16	869,23	6,95	343,22		139	83	1	55	93,357	14,94
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			519,06	0,05							0,025	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									12119	1700	552	9867		317,97
											1			0,37
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-3, 5, 4, 6-7))									97328	35207	3610	58511		317,97
											13			0,37
Накладные расходы									31293					
Сметная прибыль									15260					
Итого по разделу 1 Крыша :														
Деревянные конструкции									94798					219,38
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									1285					2,77
Теплоизоляционные работы									14023					22,27
														0,26
Кровли									29712					58,61
														0,11
Отделочные работы									4063					14,94
Итого									143881					317,97
														0,37
В том числе:														
Материалы									58511					
Машины и механизмы									3610					
ФОТ									35220					
Накладные расходы									31293					
Сметная прибыль									15260					
Итого по разделу 1 Крыша									143881					317,97
														0,37
Раздел 2. Водосточная система														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР12-01-010-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж отлив и настенные желоба из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,26 126/100	438,12	15,87			552	532	20		78,925	99,45
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7			422,25	1,74					2		0,14	0,18
9	ТЕР12-01-010-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали и картины настенного желоба	100 м2 покрытия	1,26 126/100	6044,2	28,34	5322,17		7616	874	36	6706	129,6625	163,37
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			693,69	3,1					4		0,25	0,32
10	ТЕРп58-20-7 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам,разжелобки	100 м	1,8	1156,32	4,03	685,88		2081	840	7	1234	87,18	156,92
					466,41	0,08							0,05	0,09
11	ТЕРп58-03-2 Приказ Упр.строит Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с земли и подмостей,водосточные трубы с коленами и хомутами	100 м труб и покрытий	1,2	55,53				67	67			11,04	13,25
					55,53									
12	ТЕР16-07-002-01 И1-Утв. Приказ Упр	Демонтаж воронок водосточных	1 воронка	6	12,8	5,6			77	43	34		1,176	7,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	вкл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4			7,2	0,05							0,004	0,02
13	ТЕР12-01- 009-02 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство водосточных труб	100 м желобов	1,6	4432,34	27,65	4211,44		7092	309	44	6739	36,1215	57,79
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			193,25	2,48					4		0,2	0,32
14	ТСЦ-101- 1875 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,7232 -0,7232*1	6679,51		6679,51		-4831			-4831		
15	ТСЦ-301- 5896примен И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Труба водосточная МП, диаметр 180х3000 мм, оцинковка	шт.	53	120,65		120,65		6394			6394		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТСЦ-301-5898 примен <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Колено трубы МП, диаметр 180 мм, оцинковка	шт.	40	29,11		29,11		1164			1164		
17	ТСЦ-301-5900 примен <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Колено трубы МП сливное, диаметр 180 мм, оцинковка,отмет	шт.	10	29,11		29,11		291			291		
18	ТСЦ-301-5610 примен <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов	шт.	80	8,34		8,34		667			667		
19	ТЕР16-07-002-01 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Установка воронок водосточных	1 воронка	10	113,94	17,5	75,75		1139	207	175	757	3,381	33,81
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>			20,69	0,15					2		0,0125	0,13

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									22309	2872	316	19121		531,65
											12			1,06
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г. ФЦЦС от 15.03.2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 14-18, 8-9, 13, 10-12, 19))									174935	59480	2067	113388		531,65
											155			1,06
Накладные расходы									51232					
Сметная прибыль									28367					
Итого по разделу 2 Водосточная система :														
Кровли									186233					320,61
														0,82
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									49253					170,17
														0,09
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									19048					40,87
														0,15
Итого									254534					531,65
														1,06
В том числе:														
Материалы									113388					
Машины и механизмы									2067					
ФОТ									59635					
Накладные расходы									51232					
Сметная прибыль									28367					
Итого по разделу 2 Водосточная система									254534					531,65
														1,06
Раздел 3. Кровля														
20	ТЕР46-04-008-04 Приказ Упр.строит Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	11 1100/100	108,11	30,36			1189	855	334		15,9	174,9
					77,75									
21	ТЕРp58-01-1 Приказ Упр.строит Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	11 1100/100	114,37	38,87			1258	831	427		15,16	166,76
					75,5	5,7					63		0,46	5,06
22	ТЕР10-01-082-01	Укладка по фермам прогонов из досок,контробрешетка	1 м3 древесин	2,7	1012,53	42,06	871,67		2734	267	114	2353	16,5485	44,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Б в конструкц ии		98,8	2,33					6		0,1875	0,51
23	ТЕР10-01- 082-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Укладка по фермам прогонов из досок, обрешетка	1 м3 древесин ы в конструкц ии	8,36	1012,53	42,06	871,67		8465	826	352	7287	16,5485	138,35
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			98,8	2,33					19		0,1875	1,57
24	ТЕР12-01- 015-03 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируе мой поверхно сти	11	536,61	38,58	448,63		5903	543	424	4936	9,016	99,18
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			49,4	2,01					22		0,1625	1,79
25	ТСЦ-101- 0856 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	-1210	2,84		2,84		-3436			-3436		
26	ТСЦ-101- 4135 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	1210	3,17		3,17		3836			3836		
27	ТЕР13-03- 004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива	1,67 167/100	593,84	22,46	496,2		992	126	38	828	13,2135	22,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	емои поверхно сти		75,18	0,34					1		0,0375	0,06
28	ТЕР09-04- 002-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	11	939,33	586,68	128,93		10333	2461	6453	1419	40,825	449,08
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			223,72	42,96					473		3,2625	35,89
29	ТСЦ-101- 4571 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7	м2	1188 1100*1,08	46,14		46,14		54814			54814		
30	ТСЦ-101- 1810 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,055 0,055*1	18014,14		18014,14		991			991		
31	ТЕР12-01- 010-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с ЛКП ,конек	100 м2 покрытия	0,2128 112*0,19/100	6044,2	28,34	5322,17		1286	148	6	1132	129,6625	27,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			693,69	3,1					1		0,25	0,05
32	ТЕР09-03-030-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж ограждения из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, кровля	1 т конструкц ий	2,3994 2399,4/1000	585,52	427,75			1405	379	1026		27,391	65,72
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7			157,77	41,07					99		3,304	7,93
33	ТЕР12-01-012-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Ограждение кровель перилами	100 м огражден ия	1,72	122,89	66,53	13,71		211	73	114	24	7,6705	13,19
		104,02 = 2 606,74 - 0,3 x 8 342,41 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			42,65	4,49					8		0,3625	0,62
34	ТСЦ-201-0650 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Ограждения кровли	т	2,3994 2399,4/1000	4570,4		4570,4		10966			10966		
35	ТЕР12-01-012-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и	Ограждение кровель перилами, снегозадержатели	100 м огражден ия	1,72	2625,61	66,53	2516,43		4516	73	114	4329	7,6705	13,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			42,65	4,49					8		0,3625	0,62
36	ТСЦ-101-1851 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Резина прессованная	кг	-0,8944 -0,8944*1	20		20		-18			-18		
37	ТСЦ-201-0777 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,516 -0,516*1	8342,41		8342,41		-4305			-4305		
38	ТЕР26-02-018-01 И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабаты ваемой поверхно сти	2,62	235,18	141,06	5,49		616	232	370	14	14,8465	38,9
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			88,63	0,29					1		0,175	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТСЦ-113-8070 <i>И1-Уте. Приказ. Упр вл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	84,36	22,32		22,32		1883			1883		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									103639	6814	9772	87053		1253,61
											701			54,56
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 20-23, 25-26, 24, 31, 33, 35, 27, 29-30, 34, 36-37, 28, 32, 39, 38))									721252	141117	63910	516225		1253,61
											9064			54,56
Накладные расходы									115951					
Сметная прибыль									77568					
Итого по разделу 3 Кровля :														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									43264					174,9
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									42174					166,76
														5,06
Деревянные конструкции									113384					183,03
														2,08
Кровли									110066					153,15
														3,08
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									10836					22,07
														0,06
Строительные металлические конструкции									570550					514,8
														43,82
Теплоизоляционные работы									24497					38,9
														0,46
Итого									914771					1253,61
														54,56
В том числе:														
Материалы									516225					
Машины и механизмы									63910					
ФОТ									150181					
Накладные расходы									115951					
Сметная прибыль									77568					
Итого по разделу 3 Кровля									914771					1253,61
														54,56
Раздел 4. Материал по прайсу														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	Прайс Липецкий мет завод	Снеговой барьер 110:1,18:5,93=15,72	м	172	15,72				2704					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2704					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом (К на материалы по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 40))									16035					
Итого по разделу 4 Материал по прайсу :														
Деревянные конструкции									16035					
Итого									16035					
В том числе:														
Итого по разделу 4 Материал по прайсу									16035					
Раздел 5. Дымоventилиационные трубы														
41	ТЕР46-04-001-04 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Разборка кирпичных стен,вент.трубы	1 м3	0,1	217,84	172,03			22	5	17		8,24	0,82
					45,81	10,61					1		1,15	0,12
42	ТЕР08-02-001-01 <i>И1-Утв. Приказ.Упра вл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13</i>	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м,вент.трубы	1 м3 кладки	0,1	1099,27	42,25	1024,67		110	3	4	103	6,21	0,62
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>			32,35	6,2					1		0,5	0,05
43	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Упр.строит Липецк.обл. от 18.01.11 №7</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей стен,чердак веншахты	100 м2	0,27 27/100	111,59				30	30			22,82	6,16
					111,59									
44	ТЕР15-02-016-03 <i>И1-Утв. Приказ.Упра</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,54	1605	133,5	889,07		867	315	72	480	98,716	53,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	вкл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	ст		582,43	64,63					35		7,8625	4,25
45	ТЕР09-06-001-02 И1-Утв. Приказ. Упр. вкл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Монтаж обшивки из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкц ий	0,0195 19,5/1000	529,09	160,88	55,72		10	6	3	1	58,4085	1,14
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			312,49	1,86							0,15	
46	ТСЦ-101-5052 И1-Утв. Приказ. Упр. вкл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	81 75*1,08	42,65		42,65		3455			3455		
47	ТЕР12-01-010-01 И1-Утв. Приказ. Упр. вкл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с ЛКП ,планка примыкания нижняя и верхняя	100 м2 покрытия	0,54 54/100	6044,2	28,34	5322,17		3264	375	15	2874	129,6625	70,02
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			693,69	3,1					2		0,25	0,14
48	ТЕР08-07-001-02 И1-Утв. Приказ. Упр. вкл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружных лесов	21,79 2179/100	595,2	7,21	316,85		12969	5908	157	6904	50,025	1090,04
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			271,14									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									20727	6642	268	13817		1222,11
											39			4,56
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 41, 43, 42, 48, 44, 46, 45, 47))									221244	137556	1753	81935		1222,11
											505			4,56
Накладные расходы									127317					
Сметная прибыль									72547					
Итого по разделу 5 Дымоventилиационные трубы :														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									1810					6,98
														0,12
Конструкции из кирпича и блоков									344994					1090,66
														0,05
Отделочные работы									18004					53,31
														4,25
Строительные металлические конструкции									20796					1,14
Кровли									35504					70,02
														0,14
Итого									421108					1222,11
														4,56
В том числе:														
Материалы									81935					
Машины и механизмы									1753					
ФОТ									138061					
Накладные расходы									127317					
Сметная прибыль									72547					
Итого по разделу 5 Дымоventилиационные трубы									421108					1222,11
														4,56
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									161498	18028	10908	129858		3325,34
											753			60,55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1230793	373361	71338	770059		3325,34
											9737			60,55
В том числе, справочно:														
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 22-23, 3, 5, 39, 4, 38, 14-18, 25-26, 6, 8-9, 13, 24, 31, 33, 35, 47, 7, 44, 10-11, 21, 12, 19-20, 41, 43, 27, 29-30, 34, 36-37, 46, 28, 32, 45, 42, 48)									1055964	355332	60430	640200		
											8983			
К на материалы по прайсу ПЗ=5,93 (Поз. 40)									13331					
Накладные расходы									325792					
В том числе, справочно:														
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 36809) (Поз. 10-11, 21)									26134					
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 68959) (Поз. 27-28, 32, 45)									47582					
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 7572) (Поз. 4, 38)									5830					
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 311) (Поз. 3)									274					
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 8696) (Поз. 7, 44)									6957					
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 18445) (Поз. 20, 41, 43)									15494					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 46879) (Поз. 1-2, 22-23)									42191					
92% = 120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 67793) (Поз. 6, 8-9, 13, 24, 31, 33, 35, 47)									62370					
93% = 122%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 122430) (Поз. 42, 48)									113860					
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 5204) (Поз. 12, 19)									5100					
Сметная прибыль									193744					
В том числе, справочно:														
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 8696) (Поз. 7, 44)									3218					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 311) (Поз. 3)									149					
43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 46879) (Поз. 1-2, 22-23)									20158					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 36809) (Поз. 10-11, 21)									19141					
44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 67793) (Поз. 6, 8-9, 13, 24, 31, 33, 35, 47)									29829					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 28639) (Поз. 4, 38, 20, 41, 43, 27)									13748					
54% = 80%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 122430) (Поз. 42, 48)									66112					
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 5204) (Поз. 12, 19)									2914					
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 66337) (Поз. 28, 32, 45)									38475					
Итоги по смете:														
Деревянные конструкции									224217					402,41
														2,08
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									1285					2,77
Теплоизоляционные работы									38519					61,17
														0,72
Кровли									361514					602,39
														4,15
Отделочные работы									22068					68,25
														4,25
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									91425					336,93
														5,15
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									19048					40,87
														0,15
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									45076					181,88
														0,12
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									10836					22,07
														0,06
Строительные металлические конструкции									591347					515,94
														43,82
Конструкции из кирпича и блоков									344994					1090,66
														0,05
Итого									1750329					3325,34
														60,55
В том числе:														
Материалы									770059					
Машины и механизмы									71338					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФОТ									383098					
Накладные расходы									325792					
Сметная прибыль									193744					
Непредвиденные затраты 2%									35007					
Итого с непредвиденными									1785336					
НДС 18%									321360					
ВСЕГО по смете									2106696					3325,34
														60,55

Составил: Всес- Долгова В.А
(должность, подпись, расшифровка)