

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 35А
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 2310,800 тыс. руб.

Средства на оплату труда 408,258 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3592,3524 чел. час

Составлен(а) в базисных ценах 2001г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | | Общая масса оборудо- вания, т |
|-------------------------------------|--|--|------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------|-----------------|---------------------------|----------------|---|----------|--|
| | | | | всего | эксплуат ации машин | мате- риалы | обору- дование | Всего | оплаты труда | эксплуат ации машин | мате- риалы | на единицу | всего | |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | | в т.ч. оплаты труда | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР12-01-012-01 И1-Уте. Приказ Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Демонтаж ограждений кровель перилами (100 м ограждения) (на демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0, ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7) | 1,63 | 63,22 25,96 | 37,25 2,51 | | | 103 | 42 | 61 4 | | 4,669 | 7,6105 | |
| 3 | ТЕР12-01-015-03 И1-Уте. Приказ Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Разборка пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (коэффициент на демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 11,03 | 59,06 34,37 | 24,69 1,29 | | | 651 | 379 | 272 14 | | 6,272 | 69,1802 | |
| 4 | ТЕРр58-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (100 окон) | 0,03 | 1550,56 1540,31 | 10,25 | | | 47 | 46 | | | 309,3 | 9,279 | |
| 5 | ТЕРр58-17-3 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) | 11,03 | 120,33 119,27 | 1,06 | | | 1327 | 1316 | 12 | | 24,39 | 269,0217 | |
| 6 | ТЕРр58-03-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов. (100 м покрытий) | 1,67 | 44,7 44,5 | 0,2 | | | 75 | 74 | | | 9,1 | 15,197 | |
| 7 | ТЕРр58-03-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали свесов. (100 м покрытий) | 1,67 | 44,7 44,5 | 0,2 | | | 75 | 74 | | | 9,1 | 15,197 | |
| 8 | ТЕРр58-03-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7 | Разборка примыканий к дымовым трубам и дефлекторам и слуховым окнам. (100 м покрытий) | 1,72 | 44,7 44,5 | 0,2 | | | 77 | 77 | | | 9,1 | 15,652 | |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ТЕРр58-18-1 И1-Уте. Приказ Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) | 4,5 | 830,94 227,59 | 15,21 | 588,14 | | 3739 | 1024 | 68 | 2647 | 45,7 | 205,65 | |
| 10 | ТЕРр58-18-5 И1-Уте. Приказ Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной 40 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) | 0,4 | 3963,26 689,68 | 94,88 | 3178,7 | | 1585 | 276 | 38 | 1271 | 138,49 | 55,396 | |
| 11 | ТЕРр58-05-3 И1-Уте. Приказ Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100 м) | 0,56 | 4311,25 802,98 | 28,34 | 3479,93 | | 2414 | 450 | 16 | 1949 | 150,09 | 84,0504 | |
| 12 | ТЕРр58-05-3 И1-Уте. Приказ Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стойки и подкосов из брусьев (100 м) | 1,4 | 4311,25 802,98 | 28,34 | 3479,93 | | 6036 | 1124 | 40 | 4872 | 150,09 | 210,126 | |
| 13 | ТЕРр58-05-1 И1-Уте. Приказ Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками (затяжки) (100 м) | 0,384 | 1918,83 213,3 | 29,9 | 1675,63 | | 737 | 82 | 11 | 643 | 39,87 | 15,3101 | |

| 1 | 2 Гранд-СМЕТА | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|---|---------|-------------------|-----------------|---------|---|-------|------|-------------|-------|--------|---------|----|
| 14 | ТЕРр58-05-1 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш (шпрингеля) (100 м) | 0,06 | 1918,83 213,3 | 29,9 | 1675,63 | | 115 | 13 | 2 | 101 | 39,87 | 2,3922 | |
| 15 | ТЕРр58-05-5 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов (100 м) | 0,3 | 2746,66 857,12 | 54,93 | 1834,61 | | 824 | 257 | 16 | 550 | 160,21 | 48,063 | |
| 16 | ТЕР10-01-003-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) | 3 | 179,83 35,47 | 21,12 1,36 | 123,24 | | 539 | 106 | 63 4 | 370 | 6,63 | 19,89 | |
| 17 | прайс-лист | Жалюзийные решетки (шт) | 3 | 560 | | 560 | | 1680 | | | 1680 | | | |
| 18 | ТЕР12-01-015-03 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) | 11,03 | 522,45 42,96 | 30,86 1,61 | 448,63 | | 5763 | 474 | 340 18 | 4948 | 7,84 | 86,4752 | |
| 20 | ТЕР09-04-002-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа (100 м2 покрытия) | 11,03 | 792,81 194,54 | 469,34 34,37 | 128,93 | | 8745 | 2146 | 5177 379 | 1422 | 35,5 | 391,565 | |
| 21 | Прайс-лист И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Профилированный настил окрашенный Н21- 1000-0,5 (м2) | 1235,36 | 52 | | 52 | | 64239 | | | 64239 | | | |
| 22 | прайс-лист И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Саморезы 5x35 мм (шт) | 8645 | 0,3 | | 0,3 | | 2594 | | | 2594 | | | |
| 23 | ТЕР10-01-044-12 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) | 0,094 | 5243,63 408,52 | 16,63 0,87 | 4818,48 | | 493 | 38 | 2 | 453 | 79,79 | 7,5003 | |
| 24 | ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали с ЛКП (коньковые элементы) (100 м2 покрытия) | 0,43 | 5948,05 603,21 | 22,67 2,48 | 5322,17 | | 2558 | 259 | 10 1 | 2289 | 112,75 | 48,4825 | |
| 25 | ТЕР12-01-012-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) | 1,63 | 2606,74 37,09 | 53,22 3,59 | 2516,43 | | 4249 | 60 | 87 6 | 4102 | 6,67 | 10,8721 | |
| 26 | ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Устройство примыканий к дымовым трубам и дефлекторам из листовой стали. (100 м2 покрытия) | 0,684 | 5948,05 603,21 | 22,67 2,48 | 5322,17 | | 4068 | 413 | 16 2 | 3640 | 112,75 | 77,121 | |
| 27 | ТЕРр58-10-1 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) | 0,29 | 3888,69 196,88 | 10,71 | 3681,1 | | 1128 | 57 | 3 | 1068 | 36,8 | 10,672 | |
| 28 | ТЕРр58-10-2 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек (100 м) | 1,27 | 4161,7 474,01 | 6,59 | 3681,1 | | 5285 | 602 | 8 | 4675 | 88,6 | 112,522 | |
| 29 | ТЕРр58-10-3 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) | 0,26 | 2611,32 341,87 | 6,59 | 2262,86 | | 679 | 89 | 2 | 588 | 63,9 | 16,614 | |
| 30 | ТЕРр58-10-4 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Смена колен водосточных труб с люлек (100 шт.) | 0,2 | 2986,89 717,44 | 6,59 | 2262,86 | | 597 | 143 | 1 | 453 | 134,1 | 26,82 | |

| 1 | 2 Грант | 3 СМЕТА | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------------|---|--|---------|--------------------|-----------------|----------|---|-------|------|-----------|-------|--------|----------|----|
| 31 | ТЕРп58-10-7 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Смена воронок водосточных труб с люлек (100 шт.) | 0,1 | 2736,85 640,4 | 6,59 | 2089,86 | | 274 | 64 | 1 | 209 | 119,7 | 11,97 | |
| 32 | ТЕРп58-22-1 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах (100 шт.) | 1,3 | 668,38 193,54 | 0,82 | 474,02 | | 869 | 252 | 1 | 616 | 37,8 | 49,14 | |
| 33 | ТЕРп53-16-1 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Ремонт кирпичной кладки вытяжных шахт (1 м3 кладки) | 1,3 | 1258,88 178,01 | 28,8 2,86 | 1052,07 | | 1637 | 231 | 37 4 | 1368 | 35,39 | 46,007 | |
| 34 | ТЕРп61-31-1 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) | 0,34 | 1541,31 766,06 | 1,85 | 773,4 | | 524 | 260 | 1 | 263 | 131,4 | 44,676 | |
| 35 | ТЕРп58-21-1 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.) | 2 | 571,95 95,23 | 2,47 | 474,25 | | 1144 | 190 | 5 | 949 | 18,6 | 37,2 | |
| 36 | ТЕРп58-21-2 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (10 шт.) | 4,4 | 167,71 26,62 | 0,82 | 140,27 | | 738 | 117 | 4 | 617 | 5,2 | 22,88 | |
| 37 | ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Устройство примыканий к слуховым окнам из листовой стали. (100 м2 покрытия) | 0,063 | 5948,05 603,21 | 22,67 2,48 | 5322,17 | | 375 | 38 | 1 | 335 | 112,75 | 7,1033 | |
| 38 | ТЕР15-04-030-04 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Окраска металлических поверхностей ограждений кровли. (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,22 | 569,48 395,09 | 2,78 0,02 | 171,61 | | 125 | 87 | 1 | 38 | 71,06 | 15,6332 | |
| 39 | ТЕР12-01-009-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Устройство желобов: настенных (100 м желобов) | 1,67 | 11209,37 453,41 | 285,51 26,14 | 10470,45 | | 18720 | 757 | 477 44 | 17486 | 84,75 | 141,5325 | |
| 40 | ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Устройство свесов из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) | 1,04 | 5948,05 603,21 | 22,67 2,48 | 5322,17 | | 6186 | 627 | 24 3 | 5535 | 112,75 | 117,26 | |
| 41 | ТЕР26-02-018-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) | 16,545 | 195,41 77,07 | 112,85 0,23 | 5,49 | | 3233 | 1275 | 1867 4 | 91 | 12,91 | 213,596 | |
| 42 | прайс-лист | Антисептик-антиперин (кг) | 532,749 | 14 | | 14 | | 7458 | | | 7458 | | | |
| Раздел 3. Утепление на чердаке | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ТЕР09-03-050-01пр И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Монтаж стального гнутого профиля ПН, ПС. (100 м) | 2,06 | 120,02 74,62 | 25,51 | 19,89 | | 247 | 154 | 53 | 41 | 12,8 | 26,368 | |
| 44 | прайс-лист | Профиль 60х27 ПП (м) | 206 | 8,6 | | 8,6 | | 1772 | | | 1772 | | | |
| 45 | ТЕР26-01-036-02 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей (чердак) (100 м2 поверхности) | 1,1 | 155,41 72,17 | 8,33 0,37 | 74,91 | | 171 | 79 | 9 | 82 | 13,96 | 15,356 | |
| 47 | прайс-лист | Утеплитель- минплита 50мм (м3) | 5,67 | 457,28 | | 457,28 | | 2593 | | | 2593 | | | |
| 48 | ТЕР09-05-001-01 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Обшивка дымовых труб оцинкованной сталью(на чердаке) (100 м2) | 1,1 | 228,53 181,2 | 38,32 1,49 | 9,01 | | 251 | 199 | 42 2 | 10 | 32,59 | 35,849 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|--|-------|-----------------|---------------|-------|---|----------------|--------|---------------|--------|-------|-----------------|----|
| 49 | прайс-лист | Сталь оцинкованная гладкая 0,5мм (м2) | 115,5 | 46 | | 46 | | 5313 | | | 5313 | | | |
| Раздел 4. Утепление на крыше | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | ТЕР09-03-050-01пр И1-Уте. Приказ Управл. стр. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Монтаж стального гнутого профиля ПН, ПС. (100 м) | 2,46 | 120,02 74,62 | 25,51 | 19,89 | | 295 | 184 | 63 | 49 | 12,8 | 31,488 | |
| 51 | прайс-лист | Профиль 60х27 ПП (м) | 246 | 8,6 | | 8,6 | | 2116 | | | 2116 | | | |
| 52 | ТЕР09-05-001-01 И1-Уте. Приказ Управл. стр. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Облицовка дымовых труб стальным профилированным листом (на крыше) (100 м2) | 1,55 | 228,53 181,2 | 38,32 1,49 | 9,01 | | 354 | 281 | 59 2 | 14 | 32,59 | 50,5145 | |
| 53 | прайс-лист И1-Уте. Приказ Управл. стр. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5 (м2) | 164,3 | 39,74 | | 39,74 | | 6529 | | | 6529 | | | |
| 54 | прайс-лист | Угол внешний 100*100*0,5 с ЛКП (м) | 143 | 15,43 | | 15,43 | | 2206 | | | 2206 | | | |
| 55 | прайс-лист И1-Уте. Приказ Управл. стр. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Саморезы 5х35 мм (шт) | 1148 | 0,3 | | 0,3 | | 344 | | | 344 | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | 183896 | 14416 | 8890 487 | 160588 | | 2697,233 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 1440206 | 398504 | 89413 9754 | 952287 | | 3592,352 | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 18, 24-26, 37, 39-40, 16, 23, 20, 50, 52, 54, 43, 48, 38, 41, 45) | | | | | | | | 3149 | 1077 | 2073 116 | | | 194,491 | |
| Индекс цен 2 квартал 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 3, 18, 24-26, 37, 39-40, 4-15, 27-32, 35-36, 16, 23, 17, 21-22, 42, 51, 53, 55, 44, 47, 49, 20, 50, 52, 54, 43, 48, 33-34, 38, 41, 45) | | | | | | | | 1157804 | 305367 | 60735 7206 | 791699 | | | |
| 11.2 Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3, 18, 24-26, 37, 39-40, 4-15, 27-32, 35-36, 16, 23, 20, 50, 52, 54, 33-34, 38, 41) | | | | | | | | 95357 | 77642 | 17712 1943 | | | 700,6287 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 310392 | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 6731) (Поз. 34) | | | | | | | | 4510 | | | | | | |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 163790) (Поз. 4-15, 27-32, 35-36) | | | | | | | | 116291 | | | | | | |
| 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 6045) (Поз. 33) | | | | | | | | 4413 | | | | | | |
| 69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 93881) (Поз. 20, 43, 48, 50, 52, 54) | | | | | | | | 64778 | | | | | | |
| 77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 39917) (Поз. 41, 45) | | | | | | | | 30736 | | | | | | |
| 80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2589) (Поз. 38) | | | | | | | | 2071 | | | | | | |
| 90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4379) (Поз. 16, 23) | | | | | | | | 3941 | | | | | | |
| 92% = 120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 90926) (Поз. 1, 3, 18, 24-26, 37, 39-40) | | | | | | | | 83652 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 207707 | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 6731) (Поз. 34) | | | | | | | | 2692 | | | | | | |
| 37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2589) (Поз. 38) | | | | | | | | 958 | | | | | | |
| 43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4379) (Поз. 16, 23) | | | | | | | | 1883 | | | | | | |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 163790) (Поз. 4-15, 27-32, 35-36) | | | | | | | | 85171 | | | | | | |
| 44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 90926) (Поз. 1, 3, 18, 24-26, 37, 39-40) | | | | | | | | 40007 | | | | | | |
| 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 6045) (Поз. 33) | | | | | | | | 3385 | | | | | | |
| 48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 39917) (Поз. 41, 45) | | | | | | | | 19160 | | | | | | |
| 58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 93881) (Поз. 20, 43, 48, 50, 52, 54) | | | | | | | | 54451 | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | |
| Кровли | | | | | | | | 452602 | | | | | 798,7054 | |
| Крыши, кровли | | | | | | | | 492882 | | | | | 1541,441 | |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | 15665 | | | | | 39,3735 | |
| Материалы | | | | | | | | 561204 | | | | | | |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | 282494 | | | | | 752,3028 | |
| Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 22194 | | | | | 57,5088 | |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 15502 | | | | | 55,845 | |
| Отделочные работы | | | | | | | | 5851 | | | | | 22,4728 | |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | | | 109911 | | | | | 324,7036 | |
| Итого | | | | | | | | 1958305 | | | | | 3592,352 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 952287 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 89413 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 408258 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 310392 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 207707 | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | 1958305 | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | 352495 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 2310800 | | | | | 3592,352 | |

Составил:

инженер-сметчик Стурова Ю.А. *Ю.А.*

Проверил:

вед. инженер-строитель Леских В.Ю. *В.Ю.*