

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2016 г.

"___" _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Липецкая обл, г. Липецк, ул. Гагарина д. 6
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

Холодное Водоснабжение

Основание: 016-065 дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 750,245 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 129,718 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1012,81 чел. час

Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями)с переводом в текущие цены 2 квартала 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	на ед-цу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕРр65-01-1 И1-Утв. Приказ. Упр аел. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	3,307 330,7/100	207,71	7,07	20,06		687	597	23	67	34,66	114,62
					180,58	0,16					1		0,1	0,33

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРр65-01-2 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопро вода	0,6261 <i>62,61/100</i>	357,35	12,13	34,6		224	194	8	22	59,62	37,33
					310,62	0,28							0,17	0,11
3	ТЕРр65-01-3 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопро вода	1,2724 <i>(78,24+49)/100</i>	453,41	15,89	39,58		577	506	20	51	76,38	97,19
					397,94	0,43					1		0,26	0,33
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1488	1297	51	140		249,14
											2			0,77
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-3))									28025	26861	334	830		249,14
											26			0,77
Накладные расходы									16939					
Сметная прибыль									10755					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									55719					249,14
														0,77
Итого									55719					249,14
														0,77
В том числе:														
Материалы									830					
Машины и механизмы									334					
ФОТ									26887					
Накладные расходы									16939					
Сметная прибыль									10755					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									55719					249,14
														0,77
Раздел 2. Водоснабжение														
4	ТЕР16-04-002-02 И1-Утв. Приказ. Упр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопро вода	2,17	2304,51	1005,08	229,06		5001	2323	2181	497	172,086	373,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			1070,37	127					276		10,25	22,24
5	ТЕР16-04-002-03 И1-Утв. Приказ.Упр авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,89	1758,11	588,04	298,83		1565	775	523	267	140,07	124,66
	авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			871,24	73,1					65		5,9	5,25
6	ТЕР16-02-001-04 И1-Утв. Приказ.Упр авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм,лежак КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,247 24,7/100	3123,04	55,68	2838,73		771	56	14	701	37,9155	9,37
	авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			228,63	2,33					1		0,1875	0,05
7	ТЕР16-02-001-05 И1-Утв. Приказ.Упр авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм,лежак КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,278 27,8/100	2908,49	55,68	2624,18		809	64	15	730	37,9155	10,54
	авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			228,63	2,33					1		0,1875	0,05
8	ТЕР16-02-001-06 И1-Утв. Приказ.Упр авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм,лежак КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м трубопро вода	0,3421 34,21/100	4409,63	108,05	4017,82		1509	97	37	1375	47,058	16,1
	авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			283,76	2,94					1		0,2375	0,08
9	ТЕР16-02-001-06 И1-Утв. Приказ.Упр	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 65 мм,лежак	100 м трубопро вода	0,284 28,4/100	4409,63	108,05	4017,82		1252	81	31	1140	47,058	13,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			283,76	2,94					1		0,2375	0,07
10	ТЕР16-02- 001-06 И1-Утв. Приказ.Упр авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 80 мм,лежак	100 м трубопро вода	0,3624 36,24/100	4409,63	108,05	4017,82		1598	103	39	1456	47,058	17,05
	авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			283,76	2,94					1		0,2375	0,09
11	ТЕР16-02- 001-06 И1-Утв. Приказ.Упр авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 90 мм,лежак	100 м трубопро вода	0,42	4409,63	108,05	4017,82		1852	119	45	1688	47,058	19,76
	авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			283,76	2,94					1		0,2375	0,1
12	ТЕР16-02- 001-06 И1-Утв. Приказ.Упр авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 100 мм,лежак	100 м трубопро вода	0,49	4409,63	108,05	4017,82		2161	139	53	1969	47,058	23,06
	авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			283,76	2,94					1		0,2375	0,12
13	ТЕР16-07- 005-01 И1-Утв. Приказ.Упр авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопро вода	0,8671 86,71/100	101,86	55,34	4,46		88	36	48	4	5,7615	5
	авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			42,06									
14	ТЕР16-07- 005-02 И1-Утв. Приказ.Упр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопро вода	1,5564 155,64/100	112,7	55,34	15,3		175	65	86	24	5,7615	8,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			42,06									
15	ТЕР13-03- 002-04 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,84	287,27	22,95	182,74		241	69	19	153	12,213	10,26
					81,58	0,23							0,025	0,02
16	ТСЦ-507- 5030 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1"	шт.	32	7,69		7,69		246			246		
17	ТСЦ-507- 5093 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1"	шт.	18	12,52		12,52		225			225		
18	ТСЦ-302- 1483 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	134	35,13		35,13		4707			4707		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТСЦ-302-1483 <i>И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Кран шаровой В-В размером 1/2"с американкой	шт.	25	35,13		35,13		878			878		
20	ТСЦ-302-1484 <i>И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	32	51,67		51,67		1653			1653		
21	ТСЦ-302-1485 <i>И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Кран шаровой В-В размером 1"	шт.	18	78,46		78,46		1412			1412		
22	ТСЦ-507-3174 <i>И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	16	1,07		1,07		17			17		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТСЦ-507-3175 <i>И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт.	9	1,99		1,99		18			18		
24	ТСЦ-507-5008 <i>И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	109	0,39		0,39		43			43		
25	ТСЦ-507-5009 <i>И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	89	0,53		0,53		47			47		
26	ТСЦ-507-5094 <i>И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25x1 1/4"	шт.	4	13,36		13,36		53			53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ТСЦ-507-5096 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х1"	шт.	2	19,35		19,35		39			39		
28	ТСЦ-507-5094 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х40	шт.	2	13,36		13,36		27			27		
29	ТСЦ-507-5097 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х40	шт.	1	17,77		17,77		18			18		
30	ТСЦ-507-5101 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 50х25	шт.	2	48,9		48,9		98			98		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТСЦ-507-5098 <i>И1-Утв.</i> <i>Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х50	шт.	1	19,16		19,16		19			19		
32	ТСЦ-507-5101 <i>И1-Утв.</i> <i>Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х65	шт.	2	48,9		48,9		98			98		
33	ТСЦ-507-5099 <i>И1-Утв.</i> <i>Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х65	шт.	1	18,35		18,35		18			18		
34	ТСЦ-507-5101 <i>И1-Утв.</i> <i>Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х80	шт.	2	48,9		48,9		98			98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ТСЦ-507-5102 <i>И1-Утв.</i> <i>Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32x80	шт.	1	104,79		104,79		105			105		
36	ТСЦ-507-5102 <i>И1-Утв.</i> <i>Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25x90	шт.	2	104,79		104,79		210			210		
37	ТСЦ-507-5103 <i>И1-Утв.</i> <i>Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32x90,25x100,32x100	шт.	5	153,1		153,1		766			766		
38	ТСЦ-104-0169 <i>И1-Утв.</i> <i>Приказ. Упр аел. строи т.и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13</i>	Клипсы (зажимы)	шт.	262	0,46		0,46		121			121		
39	ТЕР26-01-017-01 примен <i>И1-Утв.</i> <i>Приказ. Упр</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками, энергофлекс супер с последующим обертыванием	10 м трубопровода	32,635 326,35/10	911,76	26,98	859,61		29755	821	880	28054	4,048	132,11

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	авл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх : ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,17									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									57693	4748	3971	48974		763,67
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 4-23, 26-38, 24-25, 39))									414716	98331	25970	290415		763,67
Накладные расходы											4500			28,07
Сметная прибыль									96789					
Сметная прибыль									56110					
Итого по разделу 2 Водоснабжение :														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									288380					621,3
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии														28,05
Теплоизоляционные работы									4132					10,26
Итого														0,02
В том числе:									275103					132,11
Материалы									567615					763,67
Машины и механизмы														28,07
ФОТ														
Накладные расходы									290415					
Сметная прибыль									25970					
Итого по разделу 2 Водоснабжение									102831					
									96789					
									56110					
									567615					763,67
														28,07
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									59181	6045	4022	49114		1012,81
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам											350			28,84
В том числе, справочно:									442741	125192	26304	291245		1012,81
Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-23, 26-38, 24-25, 39)											4526			28,84
Накладные расходы														
В том числе, справочно:									113728					
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 26887) (Поз. 1-3)														
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1429) (Поз. 15)									16939					
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 17003) (Поз. 39)									986					
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 84399) (Поз. 4-14)									13092					
Сметная прибыль									82711					
В том числе, справочно:									66865					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 26887) (Поз. 1-3)														
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 18432) (Поз. 15, 39)									10755					
									8847					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 84399) (Поз. 4-14)									47263					
Итого по смете:														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									55719					249,14
														0,77
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									288380					621,3
														28,05
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									4132					10,26
														0,02
Теплоизоляционные работы									275103					132,11
Итого									623334					1012,81
														28,84
В том числе:														
Материалы									291245					
Машины и механизмы									26304					
ФОТ									129718					
Накладные расходы									113728					
Сметная прибыль									66865					
2%									12467					
Итого с непредвиденными									635801					
НДС 18%									114444					
ВСЕГО по смете									750245					1012,81
														28,84


 Составил: _____ В.А.Долгова
 (должность, подпись, расшифровка)