

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область,
г. Усмань, ул. Советская д.4

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ _____ 206,441 тыс. руб.
Сметная стоимость строительных работ _____ 58,767 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 524,78 чел. час
Сметная трудоемкость _____
Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | | Общая масса оборудования, т |
|-------------------------|---|---|------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-------|--------------|--|-----------|---|--------|-----------------------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | материалы | оборудования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда | материалы | на единицу | всего | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Ремонт фасада | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР08-07-001-02 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 3,49 | 595,2 271,14 | 7,21 | 316,85 | | 2077 | 946 | 25 | 1106 | 50,025 | 174,59 | |
| 2 | ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) | 2,192 | 101,71 101,71 | | | | 223 | 223 | | | 20,8 | 45,59 | |
| 3 | ТЕРр61-10-1 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,158 | 2041,86 1106,08 | 1,19 | 934,59 | | 323 | 175 | | 148 | 201,84 | 31,89 | |
| 4 | ТЕР15-02-036-01 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13 | Штукатурка по сетке (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,079 | 4099,1 860,79 | 63,26 4,29 | 3175,05 | | 324 | 68 | 5 | 251 | 149,4425 | 11,81 | |
| 5 | ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 2,35 | 268,78 23,25 | 25,79 | 219,74 | | 632 | 55 | 61 | 516 | 4,29 | 10,08 | |
| 6 | ТЕРр62-25-7 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 2,35 | 363,03 126,26 | 1,82 | 234,95 | | 853 | 297 | 4 | 552 | 23,6 | 55,46 | |
| 7 | ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13 | Огрунтовка поверхностей грунтовкой для наружных работ (100 м2 обработанной поверхности) | 2,35 | 268,78 23,25 | 25,79 | 219,74 | | 632 | 55 | 61 | 516 | 4,29 | 10,08 | |
| 8 | ТЕРр62-26-4 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 2,35 | 743,48 79,08 | 95,84 | 568,56 | | 1747 | 186 | 225 | 1336 | 14,59 | 34,29 | |
| Наружные откосы | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) | 0,135 | 101,71 101,71 | | | | 14 | 14 | | | 20,8 | 2,81 | |
| 10 | ТЕРр61-20-1 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,016 | 3755,53 1885,42 | 2,28 | 1867,83 | | 60 | 30 | | 30 | 323,4 | 5,17 | |

| 1 | 2 Гранд | 3 СМЕТА | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------|---|--|-------|--------------------|--------------|---------|---|-----|-----|----|-----|---------|-------|----|
| 13 | ТЕРр62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 0,016 | 363,03 126,26 | 1,82 | 234,95 | | 6 | 2 | | 4 | 23,6 | 0,38 | |
| 14 | ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 0,151 | 268,78 23,25 | 25,79 | 219,74 | | 41 | 4 | 4 | 33 | 4,29 | 0,65 | |
| 11 | ТЕРр62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 0,151 | 363,03 126,26 | 1,82 | 234,95 | | 55 | 19 | | 36 | 23,6 | 3,56 | |
| 12 | ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 0,151 | 268,78 23,25 | 25,79 | 219,74 | | 41 | 4 | 4 | 33 | 4,29 | 0,65 | |
| 15 | ТЕРр62-26-4 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Окраска откосов простых за 2 раза с лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,151 | 743,48 79,08 | 95,64 | 568,56 | | 112 | 12 | 14 | 86 | 14,59 | 2,2 | |
| Цоколь | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ТЕРр61-10-1 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,2 | 2041,86 1106,08 | 1,19 | 934,59 | | 408 | 221 | | 187 | 201,84 | 40,37 | |
| 17 | ТЕР15-04-006-03 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,2 | 47,02 45,43 | 1,41 0,03 | 0,18 | | 9 | 9 | | | 7,5325 | 1,51 | |
| 18 | прайс лист | Грунтовка (кг) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 2,6 | 8,85 | | 8,85 | | 23 | | | 23 | | | |
| 19 | ТЕР15-04-027-05 прим Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,2 | 501,05 82,32 | 3,48 0,03 | 415,25 | | 100 | 16 | 1 | 83 | 13,7885 | 2,76 | |
| 20 | ТЕРр62-22-7 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Улучшенная масляная окраска цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,457 | 636,39 295,35 | 16,64 | 324,4 | | 291 | 135 | 8 | 148 | 53,12 | 24,28 | |
| Карниз | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ТЕРр61-22-1 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Ремонт штукатурки карниза по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) | 0,027 | 5668,58 3203,88 | 2,99 | 2461,71 | | 153 | 87 | | 66 | 549,55 | 14,84 | |
| 22 | ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) | 0,231 | 101,71 101,71 | | | | 23 | 23 | | | 20,8 | 4,8 | |
| 23 | ТЕРр62-25-4 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 0,258 | 277,45 27,43 | 30,28 | 219,74 | | 72 | 7 | 8 | 57 | 5,06 | 1,31 | |
| 24 | ТЕРр62-25-10 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Шпатлевка карниза под окраску фасадными красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 0,258 | 384,38 147,61 | 1,82 | 234,95 | | 99 | 38 | | 61 | 27,59 | 7,12 | |
| 25 | ТЕРр62-25-4 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Огрунтовка карниза под окраску фасадными красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 0,258 | 277,45 27,43 | 30,28 | 219,74 | | 72 | 7 | 8 | 57 | 5,06 | 1,31 | |

| 1 | 2 | Гранд-СМЕТА | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------|---|--|-------|--------------------|-----------------|---------|---|---|-----|----|---------|-----|---------|------|----|
| 26 | ТЕРр62-26-10 И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Окраска карниза полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,258 | 771,5 91,44 | 111,5 | 568,56 | | | 199 | 24 | 29 | 146 | 16,87 | 4,35 | |
| Тяги | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ТЕРр61-22-1 И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) | 0,017 | 5668,58 3203,88 | 2,99 | 2461,71 | | | 96 | 54 | | 42 | 549,55 | 9,34 | |
| 29 | ТЕРр62-25-4 И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 0,122 | 277,45 27,43 | 30,28 | 219,74 | | | 34 | 3 | 4 | 27 | 5,06 | 0,62 | |
| 28 | ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7 | Очистка вручную поверхности тяг фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) | 0,105 | 101,71 101,71 | | | | | 11 | 11 | | | 20,8 | 2,18 | |
| 30 | ТЕРр62-25-10 И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Шпателька тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 0,122 | 384,38 147,61 | 1,82 | 234,95 | | | 47 | 18 | | 29 | 27,59 | 3,37 | |
| 31 | ТЕРр62-25-4 И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) | 0,122 | 277,45 27,43 | 30,28 | 219,74 | | | 34 | 3 | 4 | 27 | 5,06 | 0,62 | |
| 32 | ТЕРр62-26-10 И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности тяг фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,122 | 771,5 91,44 | 111,5 | 568,56 | | | 94 | 11 | 14 | 69 | 16,87 | 2,06 | |
| Входной козырек | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | ТЕРр58-17-3 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) | 0,013 | 120,33 119,27 | 1,06 | | | | 2 | 2 | | | 24,39 | 0,32 | |
| 49 | ТЕРр58-01-1 прим Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7 | Разборка деревянного каркаса (100 м2 кровли) | 0,013 | 114,37 75,5 | 38,87 5,7 | | | | 1 | 1 | | | 15,16 | 0,2 | |
| 50 | ТЕР07-01-044-03 И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Устройство каркаса из профилированной трубы 20х40 (1 т стальных элементов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,05 | 9231,94 314,27 | 310,85 | 8606,82 | | | 462 | 16 | 16 | 430 | 49,105 | 2,46 | |
| 51 | ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)) | 0,03 | 279,66 76,26 | 20,66 0,2 | 182,74 | | | 8 | 2 | 1 | 5 | 11,4165 | 0,34 | |
| 52 | ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,03 | 197,95 25,06 | 7,49 0,11 | 165,4 | | | 6 | 1 | | 5 | 4,4045 | 0,13 | |
| 53 | ТЕР09-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,031 | 939,33 223,72 | 586,68 42,96 | 128,93 | | | 29 | 7 | 18 1 | 4 | 40,825 | 1,27 | |
| 54 | прайс лист | саморезы (шт) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 24 | 0,3 | 0,3 | | | | 7 | | | 7 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|--|-------|------------------|--------------|---------|---|--------|-------|------------|-------|----------|--------|----|
| 55 | прайс лист | профлист С21 толщ.0,5 (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 3,26 | 56,3 | | 56,3 | | 184 | | | 184 | | | |
| 56 | ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Устройство мелких покрытий (примыканий) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,01 | 6044,2 693,69 | 28,34 3,1 | 5322,17 | | 60 | 7 | | 53 | 129,6625 | 1,3 | |
| Газовая труба | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | ТЕРп62-32-2 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,1 | 603,77 408,64 | 0,82 | 194,31 | | 60 | 41 | | 19 | 80,6 | 8,06 | |
| Отливы | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,005 | 6044,2 693,69 | 28,34 3,1 | 5322,17 | | 30 | 3 | | 27 | 129,6625 | 0,65 | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | 9754 | 2837 | 514 1 | 6403 | | 524,78 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 100088 | 58754 | 3363 13 | 37971 | | 524,78 | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| Многоквартирные жилые дома кирпичные 2 квартал 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 5-9, 13-14, 11-12, 15, 20, 22-26, 29, 28, 30-32, 57, 3, 10, 16, 21, 27, 4, 17, 19, 18, 54-55, 48-53, 56, 58) | | | | | | | | 90334 | 55917 | 2848 12 | 31567 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 45129 | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 11743) (Поз. 3, 10, 16, 21, 27) | | | | | | | | 7868 | | | | | | |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 24686) (Поз. 2, 5-9, 13-14, 11-12, 15, 20, 22-26, 29, 28, 30-32, 57) | | | | | | | | 16786 | | | | | | |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 62) (Поз. 48-49) | | | | | | | | 44 | | | | | | |
| 69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 220) (Поз. 51-53) | | | | | | | | 151 | | | | | | |
| 80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1926) (Поз. 4, 17, 19) | | | | | | | | 1541 | | | | | | |
| 92% = 120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 207) (Поз. 56, 58) | | | | | | | | 190 | | | | | | |
| 93% = 122%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 19592) (Поз. 1) | | | | | | | | 18221 | | | | | | |
| 99% = 130%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 331) (Поз. 50) | | | | | | | | 328 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 26303 | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 36429) (Поз. 2, 5-9, 13-14, 11-12, 15, 20, 22-26, 29, 28, 30-32, 57, 3, 10, 16, 21, 27) | | | | | | | | 14571 | | | | | | |
| 37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1926) (Поз. 4, 17, 19) | | | | | | | | 713 | | | | | | |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 62) (Поз. 48-49) | | | | | | | | 32 | | | | | | |
| 44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 207) (Поз. 56, 58) | | | | | | | | 91 | | | | | | |
| 48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 21) (Поз. 52) | | | | | | | | 10 | | | | | | |
| 53% = 70%*0,94 * 0,8 ФОТ (от 41) (Поз. 51) | | | | | | | | 22 | | | | | | |
| 54% = 80%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 19592) (Поз. 1) | | | | | | | | 10580 | | | | | | |
| 58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 489) (Поз. 50, 53) | | | | | | | | 284 | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | 55116 | | | | | 174,59 | |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 76525 | | | | | 225,83 | |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 27113 | | | | | 101,61 | |
| Отделочные работы | | | | | | | | 6200 | | | | | 16,08 | |
| Материалы | | | | | | | | 1269 | | | | | | |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 138 | | | | | 0,52 | |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | 3506 | | | | | 2,46 | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | 203 | | | | | 0,47 | |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | 488 | | | | | 1,27 | |
| Кровли | | | | | | | | 962 | | | | | 1,95 | |
| Итого | | | | | | | | 171520 | | | | | 524,78 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 37971 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 3363 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 58767 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 45129 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 26303 | | | | | | |
| Непредвиденные расходы 2% | | | | | | | | 3430 | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | 174950 | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | 31491 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 206441 | | | | | 524,78 | |

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков