


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области

Козин А.С.
2016 г.



Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Вокзальная д. 15
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Капитальный ремонт системы электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость 85,832 тыс. руб.
строительных работ 1,480 тыс. руб.
монтажных работ 66,308 тыс. руб.
прочих 3,525 тыс. руб.
Средства на оплату труда 11,117 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 85,65 чел. час
Составлен(а) в базисных ценах 2001г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕР67-03-1 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж кабеля (100 м)	0,06	47,45 47,14	0,31 0,02	3	3	3		9,64	0,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр67-02-2 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 (100 м пучка проводов)	0,06	15,1 15,1		1	1		2,95	0,18
3	ТЕРр67-04-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж выключателей (100 шт.)	0,02	28,56 28,56		1	1		5,84	0,12
4	ТЕРр67-04-2 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж патронов (100 шт.)	0,02	18,29 18,29					3,74	0,07
5	ТЕРр67-01-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж скрытой электропроводки (100 м)	0,12	12,42 12,42		1	1		2,54	0,3
6	ТЕРм08-03-526-01 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	8	3,12 2,79	0,33	25	22	3	0,468	3,74
7	ТЕРм08-03-526-02 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 63 А (1 шт.) (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	1	5,25 4,16	1,09 0,04	5	4	1	0,696	0,7
Раздел 2. Электромонтажные работы										
8	ТЕРм08-03-572-01 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене (1 шт.)	1	154,14 14,43	38,92 1,73	154	14	39 2	2,32	2,32
9	Прайс-лист	ВРУ в сборе (шт)	1	2170		2170				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРм08-02-407-02 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (100 м)	0,12	723,28 244,85	253,38 9,91	87	29	30 1	41,5	4,98
11	прайс лист	труба впр 40*3,5 (м.п.)	12	16,6		199				
12	ТЕРм08-02-412-04 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	0,12	258,83 66,08	18,63 0,99	31	8	2	11,2	1,34
13	прайс лист	кабель ВВГ нг 3*10 (м)	12	62		744				
14	ТЕРм08-03-599-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)	2	50,44 17,23	2,81 0,12	101	34	6	2,77	5,54
15	прайс лист	щит ЩРН (шт)	2	202		404				
16	ТЕРм08-02-409-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,28	853,29 140,42	56,5 1,36	239	39	16	23,8	6,66
17	прайс лист	труба пвх ф20 (м)	28	5,2		146				
18	ТЕРм08-02-412-03 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	0,28	223,11 46,37	9,31 0,5	62	13	3	7,86	2,2
19	прайс лист	кабель ВВГ нг 3*2,5 (м)	28	6		168				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРм08-02-390-01 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м)	0,1	162,24 97,25	30,77 0,02	16	10	3	16,29	1,63
21	Прайс-лист	Кабель-канал (м)	10	5,77		58				
22	ТЕРм08-02-399-02 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (100 м)	0,1	71,93 27,73	6,98 0,37	7	3	1	4,7	0,47
23	Прайс-лист	Кабель ВВГ нг 3х2,5 (м)	10	12,27		123				
24	ТЕРм08-02-409-01 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,24	853,29 140,42	56,5 1,36	205	34	14	23,8	5,71
25	Прайс лист	труба пвх ф20 (м)	24	5,2		125				
26	ТЕРм08-02-412-02 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,24	203,99 39,77	4,66 0,25	49	10	1	6,74	1,62
27	Прайс лист	кабель ВВГ нг 3х1,5 (м)	24	9		216				
28	ТЕРм08-02-412-09 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,1	167,79 13,51	2,33 0,12	17	1		2,29	0,23
29	Прайс лист	кабель ВВГ нг 3х1,5 (м)	10	9		90				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРм08-03-594-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Светильник отдельно устанавливаемый на штыхах с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,03	3558,2 547,36	1309,67 354,3	107	16	39 11	88	2,64
31	прайс лист	светильник НББ (шт)	3	93,84		282				
32	ТЕРр67-08-1 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена светильников с лампами накаливания (100 шт.)	0,01	4134,2 537,27	0,93 0,05	41	5		89,1	0,89
33	ТЕРм08-03-591-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,02	381,33 245,69	21,7 0,37	8	5		39,5	0,79
34	Прайс-лист	Выключатель одноклавишный (шт)	2	5,34		11				
35	ТЕРм08-03-591-04 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,01	407,42 273,06	24,03 0,5	4	3		43,9	0,44
36	Прайс-лист	Выключатель двухклавишный (шт)	1	6,45		6				
37	ТЕРм08-03-526-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)	10	121,7 9,31	1,09	1217	93	11	1,56	15,6
38	прайс лист	Автомат однополюсной 25А С ВА-101 4,5кВ (шт)	8	12,82		103				
39	прайс лист	Автомат однополюсной 16А С ВА-101 4,5кВ (шт)	2	12,82		26				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕРм08-03-526-02 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 63 А (1 шт.)	1	138,29 13,85	3,64 0,12	138	14	4	2,32	2,32
41	прайс лист	Автомат однополюсной 63А С ВА-101 4,5кА (шт)	1	17,18		17				
42	ТЕРр67-04-6 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж электросчетчиков (100 шт.)	0,01	139,78 137,6	2,18 0,11	1	1		25,72	0,26
43	ТЕРм08-03-600-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (1 шт.)	1	4,68 2,11	2,33 0,12	5	2	2	0,34	0,34
44	Прайс-лист	Счетчик однофазный (шт)	1	150		150				
45	ТЕРм08-02-399-02 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (100 м)	0,04	71,93 27,73	6,98 0,37	3	2		4,7	0,19
46	Прайс-лист	Кабель ВВГнг 3х10 (м)	4	62		248				
47	ТЕРм08-02-399-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (100 м)	0,1	57,94 20,77	2,33 0,12	6	2		3,52	0,35
48	Прайс-лист	Кабель ВВГнг 3х2,5 (м)	4	12,27		49				
49	Прайс лист	кабель ВВГнг 3х1,5 (м)	3	9		27				
50	Прайс лист	кабель ПВ-1 4мм2 (м)	3	9		27				
51	ТЕРр69-02-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)	0,01	39,65 29,37	10,28				5,49	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТЕРp69-02-3 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	0,01	136,71 101,28	35,43	1	1		18,93	0,19
53	ТЕРp69-02-2 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий)	0,01	38,13 28,25	9,88				5,28	0,05
54	ТЕРp69-02-1 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)	0,01	39,65 29,37	10,28				5,49	0,05
55	ТЕРp69-02-3 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	0,01	136,71 101,28	35,43	1	1		18,93	0,19
56	ТЕРp69-02-2 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	0,01	114,39 84,75	29,64	1	1		15,84	0,16
57	ТЕРp69-02-1 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)	0,09	39,65 29,37	10,28	4	3	1	5,49	0,49
58	ТЕРp69-02-2 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	0,09	114,39 84,75	29,64	10	8	2	15,84	1,43
59	ТЕР46-03-017-01 И1-Утв. Приказ. Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,03	1171,23 279,66	20,51	35	8	1	55,16	1,65
Раздел 3. Заземление										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ТЕР01-02-057-02 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0054	866,02 866,02		5	5		177,1	0,96
61	ТЕРм08-02-471-03 И1-Утев. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм (10 шт.)	0,3	250,6 48,91	38,21 0,99	75	15	11	8,29	2,49
62	ТЕРм08-02-472-02 И1-Утев. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,08	801,41 97,94	75,35 2,73	64	8	6	16,6	1,33
63	ТЕРм08-02-409-01 И1-Утев. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (до контура) (100 м)	0,08	853,29 140,42	56,5 1,36	68	11	5	23,8	1,9
64	Прайс лист	труба пвх ф16 (м)	8	5		40				
65	ТЕРм08-02-412-02 И1-Утев. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,08	203,99 39,77	4,66 0,25	16	3		6,74	0,54
66	Прайс лист	Кабель ПВ-3 16мм2 (м)	8	14		112				
67	ТЕР01-02-061-02 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Засыпка вручную , группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0054	525,37 525,37		3	3		111,78	0,6
Раздел 4. Измерение сопротивления										


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ТЕРп01-11-011-01 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,11	128,48 128,48		14	14		16	1,76
69	ТЕРп01-11-028-01 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия)	24	3,21 3,21		77	77		0,4	9,6
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогом										
В том числе, справочно:										
Индекс цен на 1 квартал 2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,87 (Поз. 51-60, 67, 1-5, 32, 42, 6-31, 33-41, 43-50, 61-66, 68-69)										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 1885) (Поз. 68-69)										
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 290) (Поз. 51-58)										
61% = 80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 166) (Поз. 60, 67)										
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 249) (Поз. 1-5, 32, 42)										
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 8361) (Поз. 6-31, 33-41, 43-50, 61-66)										
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 166) (Поз. 59)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 1885) (Поз. 68-69)										
31% = 45%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 166) (Поз. 60, 67)										
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 290) (Поз. 51-58)										
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 8610) (Поз. 1-5, 32, 42, 6-31, 33-41, 43-50, 61-66)										
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 166) (Поз. 59)										
ВСЕГО по смете										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого Прочие затраты										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Итого										
85,65										
5,82										
68,47										
11,36										
85,65										
85832										
1480										
66308										
3525										
71313										
45316										
1315										
11117										
8419										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль										
Непредвиденные расходы 2%										
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
						5327				11
						1426				
						72739				
						13093				
						85832				85,65

Составил: инженер-сметчик

 Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

 С.Н. Шлюпиков