Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____"_____2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "АТИ" г. Липецка
_____Назаров Б.Ю.
"14" июля 2016 г.

Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г. Липецк ул. Советская, 71
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-08

(локальная смета)

на Утепление фасада
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____355,148 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____13,340 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Оконные и дверные блоки												
1	**ТЕР46-04-012-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка заполнений проемов дверных	100 м2	0,081 *(1,31*2,07*3) / 100*	767,69	526,82	240,87	12,69	62	43	19	1
2	**ТЕР09-04-012-01** *И1-Уте. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *(МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	1 м2 проема	8,135 *1,31*2,07*3*	51,22	17,17	22,61		417	140	184	
3	**ТСЦ-203-9066** *И1-Уте. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Блоки дверные металлические *МАТ=20000/1,18/5,93* *(МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	м2	8,135 *1,31*2,07*3*	2858,2 *20000/1,18/5,93*				23251			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**ТСЦ-101-0889** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных *(МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	компл.	3	46,74				140			
5	**ТЕР09-04-012-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *(МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	1 шт.	3	11,95	7,94	3,5		36	24	11	
6	**ТСЦ-101-0961** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе *(МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	шт.	3	232,26				697			
7	**ТЕР46-04-012-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,211 *(1,3*1,8*9) / 100*	1116,76	875,89	240,87	12,69	236	185	51	3
8	**ТЕР10-01-034-05** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых *(МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2 проемов	0,211 *(1,3*1,8*9) / 100*	96366,5	1181,94	586,5	3,61	20333	249	124	1
Итого по разделу 1 Оконные и дверные блоки									**295072**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									45172	641	389	5
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									277581	13275	2544	65
В том числе, справочно:												
Текущие цены. Индекс на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома. Кирпичные ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93; ТЗ=20,71; ТЗМ=12,93 (Поз. 1, 7, 2-6, 8)									232409	12634	2155	60
Накладные расходы									11006			
В том числе, справочно:												
69% = 90%*(0.9*0,85) ФОТ (от 3396) (Поз. 2-6)									2343			
84% = 110%*(0.9*0,85) ФОТ (от 4774) (Поз. 1, 7)									4010			
90% = 118%*(0.9*0,85) ФОТ (от 5170) (Поз. 8)									4653			
Сметная прибыль									6485			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе, справочно:												
43% = 63%*(0.85*0,8) ФОТ (от 5170) (Поз. 8)									2223			
48% = 70%*(0.85*0,8) ФОТ (от 4774) (Поз. 1, 7)									2292			
58% = 85%*(0.85*0,8) ФОТ (от 3396) (Поз. 2-6)									1970			
Итоги по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									11482			
Строительные металлические конструкции									152383			
Деревянные конструкции									131207			
Итого									295072			
В том числе:												
Материалы									261762			
Машины и механизмы									2544			
ФОТ									13340			
Накладные расходы									11006			
Сметная прибыль									6485			
Непредвиденные затраты 2%									5901			
Итого с непредвиденными									300973			
НДС 18%									54175			
ВСЕГО по смете									355148			

Составил: _____ Цвигун Е.А.

(должность, подпись, расшифровка)