

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "АТИ" г. Липецка
Назаров Б.Ю.
2016 г.

" " 2016 г.

Капитальный ремонт общедомового имущества общежития, по адресу: Липецкий район д. Новая Деревня, ул. Механизаторов, 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01
(локальная смета)

на Ремонт системы водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 109,459 тыс. руб.
Средства на оплату труда 27,211 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр65-14-3 И1-Уте. Приказ. Управл. строи т.иarchit. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,58 (30*14*14)/100	247,45	233,28	6,54		144	135		4
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										5731		
Раздел 2. Монтажные работы												
Подвал												
2	ТЕРр65-09-4 И1-Уте. Приказ. Управл. строи т.иarchit. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,6 60/100	4724,62	694,05	62,83	0,34	2835	416		38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТСЦ-507-3296 И1-Уте. Приказ. Управл. строи т и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	5	0,88				4			13
4	ТЕР16-04-002-02 И1-Уте. Приказ. Управл. строи т и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м трубопровода	0,3 30/100	2304,51	1070,37	1005,08	127	691	321	302	38
5	ТСЦ-507-9104 И1-Уте. Приказ. Управл. строи т и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Резьба стальная д. 20 мм МАТ=55/1,18/5,93 (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	5	7,86 55/1,18/5,93				39			
6	ТСЦ-302-0037 И1-Уте. Приказ. Управл. строи т и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Краны шаровые для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 3/4 (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	5	42,79				214			
7	ТСЦ-507-5007 И1-Уте. Приказ. Управл. строи т и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	5	0,29				1			
8	ТСЦ-302-0069 И1-Уте. Приказ. Управл. строи т и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 20 мм, тип В/Н (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	5	22				110			
1 этаж												


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР16-04-002-01 И1-Умв. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м трубопровода	0,14 14/100	3197,25	1360,78	1630,63	207,84	448	191	228	29
10	ТСЦ-507-3296 И1-Умв. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	4	0,88				4			
11	ТСЦ-507-5007 прим. И1-Умв. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 15 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	11	0,29				3			
12	ТСЦ-507-3173 И1-Умв. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	6	0,88				5			
13	ТСЦ-302-0036 И1-Умв. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Краны шаровые для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1/2 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	11	31,4				345			
14	ТСЦ-507-3286 И1-Умв. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	7	0,66				5			
2 этаж												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР16-04-002-01 И1-Уме. Приказ. Управл. строи т. и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м трубопровода	0,14 14 / 100	3197,25	1360,78	1630,63	207,84	448	191	228	29
16	ТСЦ-507-3296 И1-Уме. Приказ. Управл. строи т. и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x25 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	1	0,88				1			
17	ТСЦ-507-5007 прим. И1-Уме. Приказ. Управл. строи т. и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 15 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	8	0,29				2			
18	ТСЦ-507-3173 И1-Уме. Приказ. Управл. строи т. и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	3	0,88				3			
19	ТСЦ-302-0036 И1-Уме. Приказ. Управл. строи т. и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Краны шаровые для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1/2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	8	31,4				251			
20	ТСЦ-507-3286 И1-Уме. Приказ. Управл. строи т. и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	4	0,66				3			
21	ТСЦ-507-4309 И1-Уме. Приказ. Управл. строи т. и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20x3/4" (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	2	4,06				8			
Итого по разделу 2 Монтажные работы									85212			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Текущие цены. Индекс на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома. Кирпичные ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93; ТЗ=20,71; ТЗМ=12,93 (Поз. 1-21)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 2796) (Поз. 1)												
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 8615) (Поз. 2)												
98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 15800) (Поз. 3-21)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2796) (Поз. 1)												
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 8615) (Поз. 2)												
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 15800) (Поз. 3-21)												
Итого по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Непредвиденные затраты 2%												
Итого с непредвиденными												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил:  Цаигун Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)