

_____ 2016 г.

Капитальный ремонт общедомового имущества общества общежития, по адресу: Липецкий район д. Новая Деревня, ул. Механизаторов, 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-03
(локальная смета)

на Ремонт системы электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 210,645 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 43,506 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "АТИ" г. Липецка
Назаров Б.Ю.
_____ 2016 г.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРм08-03-573-04 И1-Умк. Приказ. Управл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	1 шт.	5	19,95	4,42	15,53	0,87	100	22	78	4
2	ТЕРм08-03-575-01 И1-Умк. Приказ. Управл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж авт. выключателей (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	1 шт.	61 40*12*8+1	2,09	2,09			127	127		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРм08-03-530-01 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А (ИДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	1 шт.	1	5,85	4,79	1,06	0,04	6	5	1	
4	ТЕРр67-03-1 Приказ Упр.строит. Лилецк.обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж кабеля	100 м	3,7 (10+140+220) / 100	47,45	47,14	0,31	0,02	176	175	1	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												
Раздел 2. Монтажные работы												
5	ТЕРм08-03-573-04 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1 шт.	5	68,15	14,74	51,76	2,9	341	74	259	15
6	ТЕРм08-03-575-01 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Монтаж авт. выключателей и автоматов дифф.	1 шт.	61 40+12+8+1	7,21	6,97			440	425		
7	ТЕРр67-08-2 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Смена светильников с люминесцентными лампами 987,19 = 11 897,19 - 100 x 109,10	100 шт.	0,46 (10+10+1+25) / 100	987,19	984,7	2,49	0,13	454	453	1	
8	ТЕРм08-02-409-01 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	2,22 (170+52) / 100	853,29	140,42	56,5	1,36	1894	312	125	3
9	ТЕРм08-02-409-02 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0,46 (26+20) / 100	978,87	202,96	112,13	4,09	450	93	52	2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕРм08-02-407-02 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,42 42/100	723,28	244,85	253,38	9,91	304	103	12	13
11	ТЕРм08-02-412-05 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,1 10/100	300,21	86,14	32,6	1,73	30	9	3	
12	ТЕРм08-02-412-04 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	1,4 140/100	258,83	66,08	18,63	0,99	362	93	26	1
13	ТЕРм08-02-412-03 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	1,6 160/100	223,11	46,37	9,31	0,5	357	74	15	1
14	ТЕРм08-02-403-02 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0,6 60/100	215,19	118	6,98	0,37	129	71	4	
15	ТЕРм08-03-530-01 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1 шт.	1	59,72	15,97	3,53	0,12	60	16	4	
16	ТЕРм10-01-039-06 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	1	10,91	10,7			11	11		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР67-09-1 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена выключателей	100 шт.	0,14 14/100	712,13	137,13			100	19		
Итого по разделу 2 Монтажные работы												
Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником												
18	Прайс лист	DIN-рейка перфорированная OMEGA 35 МАТ=153/1,18/5,93	м	10	21,87 153/1,18/5,93				219			
19	Прайс лист	Щит ШРН 24-1 36 МАТ=924/1,18/5,93	шт	5	132,05 924/1,18/5,93				660			
20	ТСЦ-509-2229 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	шт.	12	4,28				51			
21	ТСЦ-509-2230 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С	шт.	40	4,53				181			
22	ТСЦ-509-2227 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт.	8	5,68				45			
23	Прайс лист	Выключатель автоматический 3 п 32А МАТ=288,05/1,18/5,93	шт	1	41,17 288,05/1,18/5,93				41			
24	ТСЦ-509-1392 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Светильник НПО 2*25	шт.	10	56,41				564			
25	ТСЦ-509-1691 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Лампа энергосберегающая	шт.	20 10*2	21,9				438			
26	ТСЦ-501-8445 И1-Уте. Приказ.Управл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	0,14 140/1000	11249,33				1575			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТСЦ-501-8460 ИТ-Уте. Приказ. Управл. строи т. и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм ²	1000 м	0,01 10/1000	30715,68				307			
28	ТСЦ-501-8443 ИТ-Уте. Приказ. Управл. строи т. и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,22 220/1000	4831				1063			
29	Прайс лист	Пускатель ПМЛ 1100 исп. Б 10 А МАТ=567,41/1,18/5,93	шт	1	81,09 567,41/1,18/5,93				81			
30	Прайс лист	Реле ФР 601 фотореле, макс. нагрузка 1100 Вт МАТ=278/1,18/5,93	шт	1	39,73 278/1,18/5,93				40			
31	ТСЦ-509-1395 ИТ-Уте. Приказ. Управл. строи т. и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Светильник ЛПБ 11-11-001	шт.	25	22,7				568			
32	ТСЦ-509-1685 ИТ-Уте. Приказ. Управл. строи т. и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Лампа энергосберегающая	шт.	50 25*2	12,48				624			
33	ТСЦ-509-1371 ИТ-Уте. Приказ. Управл. строи т. и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Светильник НСП	шт.	10	32,27				323			
34	ТСЦ-509-1691 ИТ-Уте. Приказ. Управл. строи т. и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Лампа энергосберегающая	шт.	10	21,9				219			
35	Прайс лист	Светильник ЖКУ 06-70-001 с лампой МАТ=1833/1,18/5,93	шт	1	261,95 1833/1,18/5,93				262			
36	Прайс лист	Труба ПВХ д. 20 мм гладкая жесткая МАТ=17,3/1,18/5,93	м	222 170*52	2,47 17,3/1,18/5,93				548			
37	Прайс лист	Труба ПВХ д. 32 мм гладкая жесткая МАТ=43,8/1,18/5,93	м	46 26*20	6,26 43,8/1,18/5,93				288			
38	ТСЦ-103-2107 ИТ-Уте. Приказ. Управл. строи т. и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Трубы стальные, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	42	19,67				826			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТСЦ-503-0453 И1-Упв. Приказ. Управл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Коробка универсальная марки УК-П	шт.	164 30-44+90	1,71				280			
40	ТСЦ-101-2548 И1-Упв. Приказ. Управл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Сталь полосовая 40x4 мм	т	0,016 1,26*13/1000	4576,32				73			
41	ТСЦ-204-0006 И1-Упв. Приказ. Управл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм	т	0,014 1,58*9/1000	3225,12				45			
42	ТСЦ-101-2803 И1-Упв. Приказ. Управл. строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40x40x4 мм	т	0,01 2,42*4/1000	4482,52				45			
Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные цениником												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					14707	2082			675		30	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					118396	43118			4414		388	
В том числе, справочно:												
Текущие цены. Индекс на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома. Кирпичные ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93; ТЗМ=12,93 (Поз. 18-23, 26-33, 35-42, 1-3, 5-6, 8-15, 4, 7, 17, 24-25, 34, 16)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 228) (Поз. 16)												
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 13399) (Поз. 4, 7, 17, 24-25, 34)												
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 29879) (Поз. 1-3, 5-6, 8-15)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 228) (Поз. 16)												
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 43278) (Поз. 1-3, 5-6, 8-15, 4, 7, 17, 24-25, 34)												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
В том числе:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы								70864			
	Машины и механизмы								4414			
	ФОТ								43508			
	Накладные расходы								34004			
	Сметная прибыль								22613			
	Непредвиденные затраты 2%								3500			
	Итого с непредвиденными								178513			
	НДС 18%								32132			
	ВСЕГО по смете								210645			

Составил:  Цивгун Е.А.
(должность, подпись, ресшифровка)