

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
ООО "АТИ" г. Липецка  
Назаров Б.Ю.  
11.01.16 2016 г.

" " 2016 г.

Капитальный ремонт общедомового имущества общежития, по адресу: Липецкий район д. Новая Деревня, ул. Механизаторов, 1  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-02 (локальная смета)

на Ремонт системы водоотведения  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 84,738 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 18,196 тыс. руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР65-02-2 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,732 (70÷1,6÷1,6) / 100	462,05	452,09	9,96	0,52	338	331		7
2	ТЕР65-02-1 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0,272 (20÷3,7÷3,5) / 100	369,62	364,64	4,98	0,26	101	100		1
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									18171			
Раздел 2. Монтажные работы												
Подвал												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР16-04-001-01 И1-Умв. Приказ. Управл. строи т.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м трубопровода	0,2 20 / 100	1244,56	459,51	3,44	0,31	249	92	1	
4	ТЕР16-04-001-02 И1-Умв. Приказ. Управл. строи т.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м трубопровода	0,7 70 / 100	4625,6	440,62	7,94	0,78	3238	308	6	1
5	ТСЦ-507-4307 прим. И1-Умв. Приказ. Управл. строи т.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметр 110 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	21	27,09				569			
6	ТСЦ-507-3294 И1-Умв. Приказ. Управл. строи т.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	3	48,23				145			
7	ТСЦ-507-3294 И1-Умв. Приказ. Управл. строи т.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Крестовина ПП 110x110x110x45  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	1	48,23				48			
8	ТСЦ-507-5005 И1-Умв. Приказ. Управл. строи т.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметр 50 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	6	4,89				29			
9	ТСЦ-507-3290 И1-Умв. Приказ. Управл. строи т.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	2	3,91				8			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТСЦ-507-3321 И1-Умв. Приказ. Управл. строи т.и архит. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	1	44,23							
11	ТСЦ-507-0723 И1-Умв. Приказ. Управл. строи т.и архит. №166 от 24.12.13	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	4	23,55					94		
12	ТСЦ-507-0722 И1-Умв. Приказ. Управл. строи т.и архит. №166 от 24.12.13	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	3	8,95					27		
1 этаж												
13	ТЕР16-04-001-01 И1-Умв. Приказ. Управл. строи т.и архит. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м трубопровода	0,037 3,7 / 100	1244,56	459,51	3,44	0,31	46	17		
14	ТЕР16-04-001-02 И1-Умв. Приказ. Управл. строи т.и архит. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м трубопровода	0,016 1,6 / 100	4625,6	440,62	7,94	0,78	74	7		
15	ТСЦ-507-3294 И1-Умв. Приказ. Управл. строи т.и архит. №166 от 24.12.13	Крестовина ПП 110х110х110х45 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	2	48,23				96			
16	ТСЦ-507-3294 И1-Умв. Приказ. Управл. строи т.и архит. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	3	48,23				145			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТСЦ-507-3321 И1-Уте. Приказ. Управл. строи т.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х50 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	1	44,23				44			
18	ТСЦ-507-3290 И1-Уте. Приказ. Управл. строи т.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	1	3,91				4			
19	ТСЦ-507-4307 И1-Уте. Приказ. Управл. строи т.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	4	27,09				108			
20	ТСЦ-507-3176 И1-Уте. Приказ. Управл. строи т.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	5	4,08				20			
2 этаж												
21	ТЕР16-04-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строи т.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м трубопровода	0,035 3,5/100	1244,56	459,51	3,44	0,31	44	16		
22	ТЕР16-04-001-02 И1-Уте. Приказ. Управл. строи т.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м трубопровода	0,016 1,6/100	4625,6	440,62	7,94	0,78	74	7		
23	ТСЦ-507-3321 И1-Уте. Приказ. Управл. строи т.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х50 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	1	44,23				44			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТСЦ-507-3290 И1-Умв. Приказ. Управл. строи т. и архит. №166 от 24.12.13	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	3	3,91				12			
25	ТСЦ-507-4307 И1-Умв. Приказ. Управл. строи т. и архит. №166 от 24.12.13	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	4	27,09				108			
26	ТСЦ-507-3176 И1-Умв. Приказ. Управл. строи т. и архит. №166 от 24.12.13	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	4	4,08				16			
<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы</b>												
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Текущие цены. Индекс на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома. Кирпичные ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93; ТЗ=20,71; ТЗМ=12,93 (Поз. 1-26)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 8926) (Поз. 1-2)												
98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 9270) (Поз. 3-26)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 8926) (Поз. 1-2)												
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 9270) (Поз. 3-26)												
<b>Итого по смете:</b>												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
<b>Итого</b>												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ									18196			
Накладные расходы									14708			
Сметная прибыль									8761			
Непредвиденные затраты 2%									1408			
Итого с непредвиденными									71812			
НДС 18%									12926			
ВСЕГО по смете									84738			

Составил:  Цивгун Е.А.  
(должность, подпись, расшифровка)