

ООО
Инженерно-технический консультационный
центр
"Подъем-Сервис"

Проект на замену лифтового оборудования
в многоквартирном жилом доме
расположенном по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, д. 20
подъезд 1

Раздел 11
"Смета на строительство объектов
капитального строительства"
07-16-СМ 3/1
(Локальная смета на монтаж лифта)

Том 5

Генеральный директор

Главный инженер проекта

Лисицын Н.Е.

Липецк 2016



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области

" " 2016 г.
А.С. Козин

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО ИТКЦ "Подъем-Сервис"

Н.Е. Лисицын
2016 г.

Липецкая обл., г.Елец, ул.Пушкина, д.20 (1 подъезд)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на замену лифтового оборудования

Основание: рабочий проект
Сметная стоимость 1688782,54 руб.
строительных работ 55629,11 руб.
монтажных работ 390736,86 руб.
прочих 230216,03 руб.
оборудования 747457,64 руб.
Средства на оплату труда 303975,89 руб.
Сметная трудоемкость 2949,0989 чел час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 года

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр тр раб-х не занятых обслуж машин
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		В т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													на ед-цу
													всего
													15

Раздел 1. Демонтажные работы лифта 400кг на 8 остановок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРм03-05-001-01 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	3262.87	425.5			3262.87	2837.37	425.5		1047	1047
		7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 x 81,66 (демонтаж лифта ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0)			2837.37	17.1					17.1		66.07	66.07
2	ТЕРм03-05-001-04 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-1	179.67	31.43			-179.67	-148.24	-31.43		54.1	-54.1
		425,72 = 705,00 - 3,42 x 81,66 (демонтаж лифта ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0)			148.24	1.55					-1.55		3.67	-3.67
3	ТЕРм03-05-001-06 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 м	-1,73 27 27-29	28.22				-48.82	-48.82			10.3	-17 819
		(демонтаж лифта ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0)			28.22									
Итого по разделу 1 Демонтажные работы лифта 400кг на 8 остановок										120775.21				975.081
Раздел 2. Монтажные работы, пассажирский лифт г/п 400кг на 8 остановок														62.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕРм03-05-001-01 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	7700.89	850.99	1175.16		7700.89	5674.74	850.99	1175.16	1047	1047
		7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 x 81,66			5674.74	34.2					34.2		66.07	66.07
5	ТЕРм03-05-001-04 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-1	425.72	62.86	66.39		425.72	296.47	62.86	66.39	54.1	54.1
		425.72 = 705,00 - 3,42 x 81,66			296.47	3.1					3.1		3.67	3.67
6	ТЕРм03-05-001-06 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 м	-1,73 27 27,29	57.57		1.13		-99.6	-97.64		-1.96	10.3	-17.819
					56.44									
Итого по разделу 2 Монтажные работы, пассажирский лифт г/п 400кг на 8 остановок									249165.67					975.081
														62.4
Раздел 3. Оборудование														
7	О	Лифт пассажирский ЛПО4015МЭ	шт	1	190678				190677.97					
Итого по разделу 3 Оборудование									747457.64					
Раздел 4. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Упр.строи. м. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (ПНР "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; МАТ=0,8))	1 лифт	1	4839.11				4839.11	4839.11			734	15
9	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Упр.строи. м. Липецк обл. от 18.01.11 №7	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (ПНР "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; МАТ=0,8))	1 остановка	-2	94.94				-189.88	-189.88			14.4	-28.8
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы.										180053.98				705.2

Раздел 5. Полное техническое освидетельствование, лифт на 8 остановок

10	ТЕРмр01-05-001-01 И1-Умв. Приказ Упр.авел.строи. м.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки (МАТ=0)	1 лифт	1	415.54				415.54	415.54			46.31	46.31
11	ТЕРмр01-05-001-02 И1-Умв. Приказ Упр.авел.строи. м.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01 (МАТ=0)	1 остановка	6	41.4				248.4	248.4			4.68	28.08
Итого по разделу 5 Полное техническое освидетельствование, лифт на 8 остановок										25712.87				74.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 6. Отделочные работы.														
12	ТЕР09-03-002-13 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж балок под установку оборудования	1 т конструкций	0.088	848.23	641.58	70.24		74.64	12	56.46	6.18	19.07	1.6782
13	ТСЦ-101-1044 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 14	т	0.088	136.41 6010.41	48.69	6010.41		528.92		4.28	528.92	2.78	0.2446
14	ТЕР46-03-010-05 Приказ Упр строи т.и архит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.06 6/100	2127.69	1830.98		127.65		17.8	109.86		49.7	2.982
15	ТЕР46-03-017-01 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.02	296.71 1171.23	112.98 20.51	871.06		23.42	5.59	6.78 0.41	17.42	12.24 55.16	0.7344 1.1032
					279.66									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕР46-04-001-02 И1-Угнв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка бетонных фундаментов (тумб)	1 м3	0,06 окружен(0,3*0,25*0,4*2,2)	478,16	424,84			28,69	3,2	25,49		9,59	0,5754
17	ТЕРр57-02-4 Приказ Упр строи т. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий полов цементных (прямом)	100 м2 покрытия	0,03 окружен(1,7*1,55*100,2)	53,32 3715,26	26,21 3120,34			111,46	17,85	1,57 93,61		2,84 111,2	0,1704 3,336
18	ТЕР11-01-011-01 И1-Угнв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прямоки и МП)	100 м2 стяжки	0,13 окружен(1,7*1,55*3,13*3,19) /100,2)	594,92 1041,96	180,18 54,85	760,84		135,45	29,42	5,41 7,13		21 39,51	0,63 5,1363
19	ТЕР11-01-011-02 И1-Угнв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(прямоки до толщ 50мм)	100 м2 стяжки	0,03	226,27 1195,48	2,6 57,38	1120,92		35,86	0,52	0,34 1,72		1,27 0,5	0,1651 0,015
		(ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25) Дополнительная толщина 30 мм ОЗП=6, ЭМ=6, ЗПМ=6. МАТ=6 к расх.)			17,18	2,55					0,08		0,21	0,0063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТЕР11-01-011-02 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл №166 от 24.12.13	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (машинное помещение до толщ. 130мм)	100 м2 стяжки	0,1	4303,41	210,30	4110,03		430,34	6,3	21,04	411	0,5	0,05
		(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Дополнительная толщина 110мм ОЗП=22; ЭМ=22; ЗПМ=22; МАТ=22 к расх.)			63	9,35					0,94		0,21	0,021
21	ТЕР09-06-001-01 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл №166 от 24.12.13	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптелок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,256	735,15	156,54	28,02		188,2	140,95	40,07	7,18	89,49	22,9094
		(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)			550,59	7,59					1,94		0,49	0,1254
22	ТСЦ-201-0843 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл №166 от 24.12.13	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,256	6581,99		6581,99		1684,99			1684,99		
23	ТЕР46-05-008-03 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл №166 от 24.12.13	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	1 т металлоконструкций	0,0336	794,67	248,04	58,82		26,7	16,39	8,33	1,98	84,69	2,8456
					487,81									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТСЦ-101-1116 И1-Уте. Приказ. Упр авл строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	0.0336	4146.14		4146.14		139.31			139.31		15
25	ТЕР46-04-012-03 Приказ Упр строи т. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0152 1.52/100	767.69	240.87			11.67	8.01	3.66		103.91	1.5794
26	ТЕР09-04-012-01 И1-Уте. Приказ. Упр авл строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1	526.82 44.46	12.69 18.09	11.44		44.46	14.93	0.19 18.09	11.44	7.74 2.4	0.1176 2.4
27	прайс-лист	Дверь металлическая	шт	1	14.93 1453.49				1453.49			1453.49		
28	ТЕР15-04-024-08 И1-Уте. Приказ. Упр авл строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям подготовленных под окраску (поп приямка и машинного помещения)	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0.13	416.08	5.54	277.44		54.09	17.3	0.72	36.07	21.12	2.7456
{ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25}					133.1	0.03							0.01	0.0013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТЕРр62-17-3 И1-Уте. Приказ Упр авл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расщепленной старой краски до 35%	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1 округ(3,13*3,19/100,2)	907,62	8,05	703,09		90,76	19,65	0,81	70,3	36,25	3,625
30	ТЕРр61-02-7 И1-Уте. Приказ Упр авл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонт ированно й поверхно сти	0,026 2,6/100	2225,07	20,85	934,59		57,85	33,01	0,54	24,3	228,35	5,9371
31	ТЕРр62-16-3 И1-Уте. Приказ Упр авл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской с расщепленной старой краски до 35%	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,4 округ(3,13*2,62*2*3,19*2,62*2) 1,9*0,8*1,7*1,3*2*1,55*1,3*2/100,3)	854,54	8,05	694,62		341,82	60,75	3,22	277,85	28,02	11,208
32	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ Упр авл.строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,238 округ(23,79/100,3)	143,64	11,48	91,37		34,19	9,71	2,73	21,75	5,31	1,2638
		(ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25)			40,79	0,11					0,03		0,01	0,0024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТЕР13-03-004-26 И1-Утев. Приказ Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрасив аеомой поверхно сти	0,238 округл(23,79/100,3)	197,95	7,49	165,4		47,11	5,96	1,78	39,37	3,83	15 0,9115
(ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗГПМ=1,25) электрические работы					25,06	0,11					0,03		0,01	0,0024
34	ТЕРр67-09-1 И1-Утев. Приказ Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена выключателей	100 шт.	0,03 3/100	712,13		575		21,36	4,11		17,25	24,1	0,723
35	ТЕРм08-03-526-01 И1-Утев. Приказ Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	121,7	1,09	111,3		121,7	9,31	1,09	111,3	1,56	1,56
36	прайс-лист	Выключатель автоматический		1	9,31									
					77		77		77			77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТЕРр67-09-2 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена розеток	100 шт.	0.02 2/100	401.13		264		8.02	2.74		5.28	24.1	15 0.402
38	ТЕРр67-08-1 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.03 3/100	137.13 4134.2	0.93	3596		124.03	16.12	0.03	107.88	89.1	2.673
39	ТЕРм08-02-409-01 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.16 16/100	537.27 853.29	0.05 56.5	656.37		136.53	22.47	9.04	105.02	0.03 23.8	0.0009 3.808
40	прайс-лист	Труба ПВХ гибкая	1м	16	140.42 1.72	1.36	1.72		27.52		0.22	27.52	0.11	0.0176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
41	ТЕРм08-02-412-02 И1-Утв. Приказ Упр авт строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.16 16/100	203.99	4.66	159.56		32.64	6.36	0.75	25.53	6.74	1.0784	
42	прайс лист	Кабель ВВГнгЗ*1.5	1м	16	39.77	0.25	5.54		88.64		0.04	88.64	0.02	0.0032	
43	прайс лист	Коробка распределительная	1шт	2	10		10		20			20			
Итого по разделу 6 Отделочные работы.															
										62634.59				80.6259	
Раздел 7. Замена элементов автоматики и диспетчеризации лифтового оборудования															
демонтажные работы															
44	ТЕРм10-02-016-07 И1-Утв. Приказ Упр авт строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Отдельно устанавливаемый предусилитель микрофона	1 шт	1	80.24	23.94			80.24	56.3	23.94		13.5	13.5	
45	ТЕРм10-02-030-05 И1-Утв. Приказ Упр авт строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	(Демонтаж ОЗП=0.6, ЭМ=0.6, ЗПМ=0.6, МАТ=0)			56.3	3.05					3.05		0.55	0.55	
		Грозозащита для воздушных абонентских линий	1 компл.	1	10.85				10.85	10.85			3	3	
(Демонтаж ОЗП=0.6, ЭМ=0.6, ЗПМ=0.6, МАТ=0)															
Итого по разделу 7 Замена элементов автоматики и диспетчеризации лифтового оборудования															
80.6259															
2.31															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТЕРМ11-06-001-01 И1-Утев. Приказ Упр авл строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж лифтового блока модуля связи Блок лифтовой 45"эконом"	1 шт.	1	23.61	6.43			23.61	17.18	6.43			15
		(демонтаж ОЗП=0.6, ЭМ=0.6, ЗПМ=0.6, МАТ=0)			17.18	0.3					0.3		0.04	0.04
47	ТЕРМ10-08-002-04 И1-Утев. Приказ Упр авл строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Магнитный пускатель	1 шт.	1	1.52				1.52	1.52			0.84	0.84
		(демонтаж ОЗП=0.3, ЭМ=0.3, ЗПМ=0.3, МАТ=0)			1.52									

Монтажные работы системы кдк

48	ТЕРМ10-02-016-07 И1-Утев. Приказ Упр авл строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Отдельно устанавливаемый предусилитель микрофона	1 шт.	1	140.65	39.9	6.92		140.65	93.83	39.9	6.92	13.5	13.5
											5.08			
49	ТЕРМ10-02-030-05 И1-Утев. Приказ Упр авл строи т.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Грозозащита для воздушных абонентских линий	1 компл	1	100.95	93.83	82.86		100.95	18.09	5.08	82.86	0.55	0.55
													3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ТЕРМ11-06-001-01 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж лифтового блока, модуля связи Блок лифтовой 45"эконом"	1 шт.	1	18,000 93,55	10,72	54,2		93,55	28,63	10,72	54,2	5,16	5,16
51	ТЕРМ10-01-055-09 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка кабеля и провода по стенам Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	100 м провода	0,08	28,63 315,3	0,5 58,76	148,47		25,22	8,65	4,7	11,87	0,04 20,2	0,04 1,616
52	прайс лист	Кабель ТРП2*0,4	100м	0,08	108,07 126,32	7,48	126,32		10,11		0,6	10,11	0,81	0,0648
53	ТЕРМ10-01-051-32 И1-Утв. Приказ. Упр авл. строи т.иarchit. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный	10 концов кабеля	1,5	30,75		0,6		46,13	45,23		0,9	5	7,5
					30,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТЕРм10-01-051-34 И1-Уте Приказ Упр авл. строи т. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	провод одножильный при пайке и отпайке	100 концов жип	0.16	21.40		2.6		3.22	2.6		0.42	3.1	0.405
					18.69									
Пусконаладочные работы системы кдк														
55	ТЕРп02-01-002-03 Приказ Упр. строи т. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10	1 система	1	531.31				631.31	631.31			85	85
		(пнр "входостую" ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8, МАТ=0.8))			631.31									
Итого по разделу 7 Замена элементов автоматики и диспетчеризации лифтового оборудования										38239.67			138.721	1.2448
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										213704.97	14628.95	1674.47	6723.58	2949.099
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										1107012.92	302965.6	10331.49	46258.24	128.3548
В том числе, справочно:												1010.34		2949.099
индекс цен на 2 кв-л 2016 г. ОЗП=20.71, ЭМ=6.17, ЗПМ=12.93, МАТ=6.88 (Поз 12, 21-22, 26-27, 13, 24, 14-16, 23, 25, 17-20, 28-29, 31, 30, 32-33, 1-6, 44, 46-48, 50-51, 53-54, 45, 49, 34, 37-38, 35-36, 39-43, 52, 8-9, 55, 10-11)										336528.28	288336.6	8657.01	39534.65	128.3548
ПЗ=3.92 (Поз. 7)										556779.67		932.21		
Накладные расходы										190875.16				
В том числе, справочно:														
55% = 65%*(0.85*ФОТ (от 123110.18) (Поз. 8-9, 55, 10-11))										67710.6				
67% = 79%*(0.85*ФОТ (от 684.03) (Поз. 30))										458.3				
68% = 80%*(0.85*ФОТ (от 172138.05) (Поз. 17, 29, 31, 1-6, 44, 46-48, 50-51, 53-54))										117053.87				
72% = 85%*(0.85*ФОТ (от 475.71) (Поз. 34, 37-38))										342.51				
69% = 90%*(0.85*0.9) ФОТ (от 3882.52) (Поз. 12, 21-22, 26-27, 32-33)										2678.93				
81% = 95%*(0.85*0.9) ФОТ (от 793.24) (Поз. 35-36, 39-43, 52)										642.52				
80% = 105%*(0.85*0.9) ФОТ (от 358.28) (Поз. 28)										286.62				
84% = 110%*(0.85*0.9) ФОТ (от 1166.42) (Поз. 14-16, 23, 25)										979.79				
94% = 123%*(0.85*0.9) ФОТ (от 768.11) (Поз. 18-20)										722.02				
Сметная прибыль										126151.56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 123110,18) (Поз. 8-9, 55, 10-11)														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2350,14) (Поз. 29, 31, 30)														
37% = 55%*(0,8*0,85) ФОТ (от 358,28) (Поз. 28)														
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 170032,32) (Поз. 1-6, 44, 46-48, 50-51, 53-54)														
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1268,95) (Поз. 34, 37-38, 35-36, 39-43, 52)														
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 439,62) (Поз. 17)														
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1491,73) (Поз. 14-16, 23, 25, 32-33)														
51% = 75%*(0,8*0,85) ФОТ (от 768,11) (Поз. 18-20)														
58% = 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 3557,21) (Поз. 12, 21-22, 26-27)														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы									55629,11					70,3016
Итого Монтажные работы									390736,86					2,2883
Итого Оборудование									747457,64					2014,207
Итого Прочие затраты									230216,03					126,0665
Итого									1424039,64					864,59
В том числе:														2949,099
Материалы									46258,24					128,3548
Машины и механизмы									10331,49					
ФОТ									303975,89					
Оборудование									747457,64					
Накладные расходы									190875,16					
Сметная прибыль									126151,56					
Декларация соответствия									7132					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									1431171,64					
НДС 18%									257610,9					
ВСЕГО по смете									1688782,54					2949,099
														128,3548

Составил:  экономист Хромина Л.И.

Проверил:  инженер - сметчик Стурова Ю.А.