

ООО
Инженерно-технический консультационный
центр
"Подъем-Сервис"

Проект на замену лифтового оборудования
в многоквартирном жилом доме
расположенном по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, д. 20
подъезд 2

Раздел 11
"Смета на строительство объектов
капитального строительства"
07-16-СМ 3/2
(Локальная смета на монтаж лифта)

Том 5

Генеральный директор

Главный инженер проекта


 **Лисицын Н.Е.**

Липецк 2016

Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области

_____ А.С. Козин
_____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО ИТКЦ "Подъем-Сервис"

_____ Н.Е. Лисицын
_____ 2016 г.



Липецкая обл., г.Елец, ул.Пушкина, д.20 (2 подъезд)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на замену лифтового оборудования _____

Основание: рабочий проект

Сметная стоимость _____ 1688782,54 руб.

строительных работ _____ 55629,11 руб.

монтажных работ _____ 390736,86 руб.

прочих _____ 230216,03 руб.

оборудования _____ 747457,64 руб.

Средства на оплату труда _____ 303975,89 руб.

Сметная трудоемкость _____ 2949,0989 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 года

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол	Стоимость единицы, руб.				Обоснов а-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл маш	Мат-ы	Всего		в т ч оплата труда	Экспл маш	Мат-ы	на ед-цу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Демонтажные работы лифта 400кг на 8 остановок															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРм03-05-001-01 И1-Умв. Приказ. Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. 7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 x 81,66 (демонтаж лифта ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0)	1 лифт	1	3262,87	425,5			3262,87	2837,37	425,5		1047	15
					2837,37	17,1					17,1		66,07	66,07
2	ТЕРм03-05-001-04 И1-Умв. Приказ. Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг 425,72 = 705,00 - 3,42 x 81,66 (демонтаж лифта ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0)	1 остановка	-1	179,67	31,43			-179,67	-148,24	-31,43		54,1	-54,1
					148,24	1,55					-1,55		3,67	-3,67
3	ТЕРм03-05-001-06 И1-Умв. Приказ. Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг. (демонтаж лифта ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0)	1 м	-1,73 27,27,29	28,22				-48,82	-48,82			10,3	-17,819
					28,22									
Итого по разделу 1 Демонтажные работы лифта 400кг на 8 остановок										120775,21				975,081
Раздел 2. Монтажные работы, пассажирский лифт г/п 400кг на 8 остановок														62,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕРМ03-05-001-01 И1-Упл. Приказ Упр авт строит и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	7700.89	850.99	1175.16		7700.89	5674.74	850.99	1175.16	1047	1047
		7 700.89 = 12 870.78 - 63.31 x 81.66			5674.74	34.2					34.2		66.07	66.07
5	ТЕРМ03-05-001-04 И1-Упл. Приказ Упр авт строит и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-1	425.72	62.86	66.39		-425.72	-296.47	-62.86	-66.39	54.1	-54.1
		425.72 = 705.00 - 3.42 x 81.66			296.47	3.1					-3.1		3.67	-3.67
6	ТЕРМ03-05-001-06 И1-Упл. Приказ Упр авт строит и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 м	-1.73 27.27-29	57.57		1.13		-99.6	-97.64		-1.96	10.3	-17.819
					56.44									
Итого по разделу 2 Монтажные работы, пассажирский лифт г/п 400кг на 8 остановок									249165.67					975.081
														62.4

Раздел 3. Оборудование

7		Лифт пассажирский ЛПО401БМЭ	шт	1	190678				190677.97					
О														
Итого по разделу 3 Оборудование									747457.64					

Раздел 4. Пусконаладочные работы.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Упр строи м. Лилецк обл от 18.01.11 №7	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (ПНР "эхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; МАТ=0,8))	1 лифт	1	4839,11				4839,11	4839,11			734	15
9	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Упр строи м. Лилецк обл от 18.01.11 №7	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (ПНР "эхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; МАТ=0,8))	1 остановка	-2	94,94				-189,88	-189,88			14,4	-28,8
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы.										180053,98				705,2

Раздел 5. Полное техническое освидетельствование, лифт на 8 остановок

10	ТЕРмр01-05-001-01 И1-Умв. Приказ Упр авл строи м и архит. Лилецк обл №166 от 24.12.13	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки (МАТ=0)	1 лифт	1	415,54				415,54	415,54			46,31	46,31
11	ТЕРмр01-05-001-02 И1-Умв. Приказ Упр авл строи м и архит. Лилецк обл №166 от 24.12.13	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01 (МАТ=0)	1 остановка	6	41,4				248,4	248,4			4,68	28,08
Итого по разделу 5 Полное техническое освидетельствование, лифт на 8 остановок										25712,87				74,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 6. Отделочные работы.														
12	ТЕР09-03-002-13 И1-Уте. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж балок, под установку оборудования	1 т конструкций	0.088	848.23	641.58	70.24		74.64	12	56.46	6.18	19.07	1 6782
		(ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗГМ=1,25)			136.41	48.69					4.28		2.78	0.2445
13	ТСЦ-101-1044 И1-Уте. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуслокойная, № 14	т	0.088	6010.41		6010.41		528.92			528.92		
14	ТЕР46-03-010-05 Приказ Упр строи т. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.06 5*100	2127.69	1830.98			127.66	17.8	109.86		49.7	2.982
15	ТЕР46-03-017-01 И1-Уте. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.02	296.71	112.98			23.42	5.59	6.78	17.42	12.24	0.7344
					1171.23	20.51	871.06				0.41		55.16	1.1032
					279.66									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕР46-04-001-02 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл №166 от 24.12.13	Разборка бетонных фундаментов (тумб)	1 м3	0,06 окруж(0,3*0,25*0,4*2,2)	478,16	424,84			28,69	3,2	25,49		9,59	0,5754
17	ТЕРр57-02-4 Приказ Упр строи т. Липецк обл от 18.01.11 №7	Разборка покрытий полов цементных (прямоки)	100 м2 покрытия	0,03 окруж(1,7*1,55*100,2)	53,32 3715,26	26,21 3120,34			111,46	17,85	93,61		2,84 111,2	0,1704 3,336
18	ТЕР11-01-011-01 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл №166 от 24.12.13	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прямоки и МП)	100 м2 стяжки	0,13 окруж(1,7*1,55*3,13*3,18) (100,2)	594,92 1041,96	180,18 54,85	760,84		135,45	29,42	5,41 7,13	98,9	21 39,51	0,63 5,1363
19	ТЕР11-01-011-02 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл №166 от 24.12.13	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(прямоки до толщ 50мм)	100 м2 стяжки	0,03	226,27 1195,48	2,6 57,38	1120,92		35,86	0,52	0,34 1,72	33,62	1,27 0,5	0,1651 0,015
		(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)												
		Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(прямоки до толщ 50мм)												
		(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Дополнительная толщина 30 мм ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.)												
					17,18	2,55					0,08		0,21	0,0063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТЕР11-01-011-02 И1-Утев. Приказ. Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (машинное помещение до толщ. 130мм)	100 м2 стяжки	0.1	4383.41	210.38	4110.03		438.34	6.3	21.04	411	0.5	0.05
		(ОЗП=1.15, ЭМ=1.25, ЗПМ=1.25, Дополнительная толщина 110мм ОЗП=22, ЭМ=22, ЗПМ=22, МАТ=22 к расх.)			63	9.35					0.94		0.21	0.021
21	ТЕР09-06-001-01 И1-Утев. Приказ. Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автооптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0.256	735.15	156.54	28.02		188.2	140.95	40.07	7.18	89.49	22.9094
		(ОЗП=1.15, ЭМ=1.25, ЗПМ=1.25)			550.59	7.59			1684.99		1.94		0.49	0.1254
22	ТСЦ-201-0843 И1-Утев. Приказ. Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.256	6581.99		6581.99		1684.99			1684.99		
23	ТЕР46-05-008-03 И1-Утев. Приказ. Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	1 т металлоконструкций	0.0336	794.67	248.04	58.82		26.7	16.39	8.33	1.98	84.69	2.8456
					487.81									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТСЦ-101-1116 И1-Утв. Приказ. Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	0.0336	4146.14		4146.14		139.31			139.31		15
25	ТЕР46-04-012-03 Приказ Упр строи т. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0152 1.52/100	767.69	240.87			11.67	8.01	3.66		103.91	1.5794
26	ТЕР09-04-012-01 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1	526.82 44.46	12.69 18.03	11.44		44.46	14.93	0.19 18.09		7.74 2.4	0.1176 2.4
27	прайс-лист	Дверь металлическая	шт	1	14.93 1453.49		1453.49		1453.49			1453.49		
28	ТЕР15-04-024-08 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям подготовленных под окраску (пол прямая и машинного помещения)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.13	416.08	5.54	277.44		54.09	17.3	0.72	36.07	21.12	2.7456
		(ОЗП=1.15, ЭМ=1.25, ЗПМ=1.25)			133.1	0.03							0.01	0.0013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТЕР62-17-3 И1-Уте Приказ Упр авл. строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчётной старой краски до 35%	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1 окраска(3,13*3,19/100,2)	907,62	8,05	703,09		90,76	19,65	0,81	70,3	36,25	3,625
30	ТЕР61-02-7 И1-Уте Приказ Упр авл. строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремон тирован ной поверхно сти	0,026 2,6/100	2225,07	20,85	934,59		57,85	33,01	0,54	24,3	228,35	5,9371
31	ТЕР62-16-3 И1-Уте Приказ Упр авл. строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчётной старой краски до 35%	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,4 окраска(3,13*2,62*2*3,19*2 62*2 1,9*0,8*1,7*1,3*2*1,55*1,3* 2/100,3)	854,54	8,05	694,62		341,82	60,75	3,22	277,65	28,02	11,208
32	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте Приказ Упр авл. строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,238 окраска(23,79*100,3)	151,87	0,16	91,37		34,19	9,71	0,06	21,75	5,31	1,2638
		(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)			40,79	0,11					0,03		0,01	0,0024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТЕР13-03-004-26 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,238 окруж(23,79/100,3)	197,95	7,49	165,4		47,11	5,96	1,78	39,37	3,83	0,9115
		(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)			25,06	0,11					0,03		0,01	0,0024
электрические работы														
34	ТЕРр67-09-1 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена выключателей	100 шт.	0,03 3/100	712,13		575		21,36	4,11		17,25	24,1	0,723
35	ТЕРм08-03-526-01 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	121,7	1,09	111,3		121,7	9,31	1,09	111,3	1,56	1,56
36	прайс-лист	Выключатель автоматический		1	9,31		77		77			77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТЕР67-09-2 И1-Уте. Приказ Упр дел строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена розеток	100 шт.	0,02 2/100	401.13		264		8.02	2.74		5.28	24.1	0.482
38	ТЕР67-08-1 И1-Уте. Приказ Упр дел строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена светильников с лампами накапывания	100 шт.	0.03 3/100	137.13 4134.2	0.93	3596		124.03	16.12	0.03	107.88	89.1	2.673
39	ТЕРм08-02-409-01 И1-Уте. Приказ Упр дел строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.16 16/100	537.27 853.29	0.05 56.5	656.37		136.53	22.47	9.04	105.02	0.03 23.8	0.0009 3.808
40	прайс-лист	Труба ПВХ гибкая	1м	16	140.42 1.72	1.36	1.72		27.52		0.22	27.52	0.11	0.0176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТЕРм08-02-412-02 И1-Уте. Приказ Упр авт. строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.16 16/100	203.99	4.00	159.50		32.04	6.36	0.75	25.53	6.74	1.0784
42	прайс лист	Кабель ВВГнгЗ*1.5	1м	16	39.77	0.25	5.54		88.64		0.04	88.64	0.02	0.0032
43	прайс лист	Коробка распределительная	1шт	2	10		10		20			20		
Итого по разделу 6 Отделочные работы.									62634.59					80.6259
2.31														

Раздел 7. Замена элементов автоматики и диспетчеризации лифтового оборудования

демонтажные работы



44	ТЕРм10-02-016-07 И1-Уте. Приказ Упр авт. строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Отдельно устанавливаемый: предусигитель микрофона	1 шт.	1	80.24	23.94			80.24	56.3	23.94	13.5	13.5	13.5
		(Демонтаж ОЗП=0.6; ЭМ=0.6; ЗПМ=0.6; МАТ=0)			56.3	3.05					3.05	0.55	0.55	0.55
45	ТЕРм10-02-030-05 И1-Уте. Приказ Упр авт. строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Грозозащита для воздушных абонентских линий	1 компл.	1	10.85				10.85	10.85		3	3	3
		(демонтаж ОЗП=0.6; ЭМ=0.6; ЗПМ=0.6; МАТ=0)			10.85									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТЕРм11-06-001-01 И1-Умв. Приказ Упр авл строи т и архит. Лилецк обл №166 от 24.12.13	Монтаж лифтового блока, модуля связи Блок лифтовой 45"эконом"	1 шт.	1	23.61	6.43			23.61	17.18	6.43		5.15	5.15
		(демонтаж ОЗП=0,6, ЭМ=0,6, ЗГПМ=0,6, МАТ=0)			17.18	0.3					0.3		0.04	0.04
47	ТЕРм10-08-002-04 И1-Умв. Приказ Упр авл строи т и архит. Лилецк обл №166 от 24.12.13	Магнитный пускатель	1 шт.	1	1.52				1.52	1.52			0.84	0.84
		(демонтаж ОЗП=0,3, ЭМ=0,3, ЗГПМ=0,3, МАТ=0)			1.52									
Монтажные работы системы кдк														
48	ТЕРм10-02-016-07 И1-Умв. Приказ Упр авл строи т и архит. Лилецк обл №166 от 24.12.13	Отдельно устанавливаемый предусилитель микрофона	1 шт.	1	140.65	39.9	6.92		140.65	93.83	39.9	6.92	13.5	13.5
					93.83	5.08					5.08		0.55	0.55
49	ТЕРм10-02-030-05 И1-Умв. Приказ Упр авл строи т и архит. Лилецк обл №166 от 24.12.13	Грозозащита для воздушных абонентских линий	1 комп	1	100.95		82.86		100.95	18.09		82.86	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ТЕРМ11-06-001-01 И1-Утв. Приказ. Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж лифтового блока, модуля связи Блок лифтовой 45"эконом"	1 шт.	1	18.09 93.55	10.72	54.2		93.55	28.63	10.72	54.2	5.15	5.15
51	ТЕРМ10-01-055-09 И1-Утв. Приказ. Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка кабеля и провода по стенам Однопарный провод с креплением проводочными скрепами по стене бетонной	100 м провода	0.08	28.63 315.3	0.5 58.76	148.47		25.22	8.65	0.5 4.7	11.87	0.04 20.2	0.04 1.616
52	прайс лист	Кабель ТРП2*0.4	100м	0.08	108.07 126.32	7.48	126.32		10.11		0.6	10.11	0.81	0.0648
53	ТЕРМ10-01-051-32 И1-Утв. Приказ. Упр авл строи т и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный	10 концов кабеля	1.5	30.75		0.6		46.13	45.23		0.9	5	7.5
					30.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТЕРМ10-01-051-34 И1-Утв. Приказ Упр авл строи т и archit Липецк обл. №166 от 24.12.13	провод одножильный при пайке и отпайке	100 концов жил	0.15	21.49		2.8		3.22	2.8		0.42	3.1	0.409
					18.69									
Пусконаладочные работы системы КДК														
55	ТЕРп02-01-002-03 Приказ Упр строи т Липецк обл. от 18.01.11 №7	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10	1 система	1	631.31				631.31	631.31			85	85
		(пнр "эхолостую" ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; МАТ=0.8))			631.31									
Итого по разделу 7 Замена элементов автоматики и диспетчеризации лифтового оборудования										38239.67			138.721	1.2448
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										213704.97	14628.95	1674.47	6723.58	2949.089
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										1107012.92	302965.6	10331.49	46258.24	128.3548
В том числе, справочно:												1010.34		2949.089
индекс цен на 2 кв-л 2016 г. ОЗП=20.71, ЭМ=6.17, ЗПМ=12.93, МАТ=6.88 (Поз. 12, 21-22, 26-27, 13, 24, 14-16, 23, 25, 17-20, 28-29, 31, 30, 32-33, 1-6, 44, 46-48, 50-51, 53-54, 45, 49, 34, 37-38, 35-36, 39-43, 52, 8-9, 55, 10-11)										336528.28	288336.6	8657.01	39534.65	128.3548
ПЗ=3.92 (Поз. 7)										556779.67		932.21		
Накладные расходы										190875.16				
В том числе, справочно:														
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 123110.18) (Поз. 8-9, 55, 10-11)										67710.6				
67% = 79%*0.85 ФОТ (от 684.03) (Поз. 30)										458.3				
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 172138.05) (Поз. 17, 29, 31, 1-6, 44, 46-48, 50-51, 53-54)										117053.87				
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 475.71) (Поз. 34, 37-38)										342.51				
69% = 90%*0.85*0.9 ФОТ (от 3882.52) (Поз. 12, 21-22, 26-27, 32-33)										2678.93				
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 793.24) (Поз. 35-36, 39-43, 52)										642.52				
80% = 105%*0.85*0.9 ФОТ (от 358.28) (Поз. 28)										286.62				
84% = 110%*0.85*0.9 ФОТ (от 1166.42) (Поз. 14-16, 23, 25)										979.79				
94% = 123%*0.85*0.9 ФОТ (от 768.11) (Поз. 18-20)										722.02				
Сметная прибыль										126151.56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 123110,18) (Поз 8-9, 55, 10-11)														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2350,14) (Поз. 29, 31, 30)														
37% = 55%*(0,8*0,85) ФОТ (от 358,28) (Поз 28)														
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 170032,32) (Поз 1-6, 44, 46-48, 50-51, 53-54)														
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1268,95) (Поз. 34, 37-38, 35-36, 39-43, 52)														
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 439,62) (Поз 17)														
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1491,73) (Поз 14-16, 23, 25, 32-33)														
51% = 75%*(0,8*0,85) ФОТ (от 768,11) (Поз. 18-20)														
58% = 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 3557,21) (Поз. 12, 21-22, 26-27)														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого Оборудование														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Декларация соответствия														
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														
Составил: 														
Проверил: 														
экономист Хромина Л.И.														
инженер - сметчик Стурова Ю.А.														
70 3015														
2 2883														
2014 207														
126 0665														
864 59														
2949 099														
128 3548														
39395 25														
940 05														
132 56														
81615 51														
659 85														
237 39														
716 03														
391 74														
2063 18														
55629 11														
390736 86														
747457 64														
230216 03														
1424039 64														
46258 24														
10331 49														
303975 89														
747457 64														
190875 16														
126151 56														
7132														
1431171 64														
257610 9														
1688782 54														
2949 099														
128 3548														