Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
Фонд капитального ремонт общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области
_____А.С. Козин

"___" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Проектная
фирма Екатирины Гулевской"

_____Е.В. Гулевская

"___" _____ 2016 г.

г. Липецк

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на замену лифтового оборудования по адресу: г. Липецк, ул.Валентины Терешковой, д. 29А

Основание:
Сметная стоимость _____4 949 999,58 руб.
Средства на оплату труда _____660557,36 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего / оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы лифта 9 остановок												
1	**ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	3	1957,72	255,3			5873,16	5107,26	765,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3*			1702,42	10,26					30,78	
2	**ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-3,6 *(27,8-29)*3*	16,93				-60,95	-60,95		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			16,93							
Раздел 2. Монтажные работы, Лифт Q=400 кг, Нш= 27,8м на 9 остановк												
3	**ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	3	6395,74	680,79	1175,16		19187,22	13619,37	2042,37	3525,48
		7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8			4539,79	27,36					82,08	
4	**ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-3,6 *(27,8-29)*3*	46,28		1,13		-166,61	-162,54		-4,07
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8			45,15							
Раздел 3. Оборудование												
5	**прайс-лист**	Лифт пассажирский	шт	3	229924,77				689774,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 4. Возврат материалов											
6	**прайс-лист**	Металлолом	тн	-2,85 *-0,95*3*	610,47		610,47		-1739,84			-1739,84
	Раздел 5. Пусконаладочные работы, лифт на 9 остановок											
7	**ТЕРп01-14-025-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	3	3066,79				9200,37	9200,37		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,507			3066,79							
8	**ТЕРп01-14-025-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-3 *(9-10)*3*	59,8				-179,4	-179,4		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,5039			59,8							
	Раздел 6. Полное техническое осведетельствование, лифт на 9 остановок											
9	**ТЕРмр01-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	1 лифт	3	415,54				1246,62	1246,62		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			415,54							
10	**ТЕРмр01-05-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	1 остановка	21 *(9-2)*3*	41,4				869,4	869,4		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			41,4							
	Раздел 7. Строительные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ТЕР46-04-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка бетонных фундаментов	1 м3	0,294	478,16	424,84			140,58	15,68	124,9	
					53,32	26,21					7,71	
12	**ТЕР11-01-002-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0,38	453,54	0,29	431,11		172,35	8,41	0,11	163,83
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			22,14							
13	**ТЕР11-01-011-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,08 *8/100*	1041,96	54,85	760,84		83,36	18,1	4,39	60,87
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			226,27	2,6					0,21	
14	**ТЕР11-01-011-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,08 *8/100*	1195,48	57,38	1120,92		95,64	1,37	4,59	89,68
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.			17,18	2,55					0,2	
15	**ТЕРр61-02-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (стены приямка и машинного помещения)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,29 *29/100*	2225,07	20,85	934,59		645,27	368,19	6,05	271,03
					1269,63	1,1					0,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**ТЕРр57-10-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 (машинного помещения)	100 мест	0,14 *(7/0,5)/100*	781,72	87,22	323,48		109,44	51,94	12,21	45,29
					371,02	6,28					0,88	
17	**ТЕРр62-02-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%(Машинное помещение)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,01 *101/100*	591,14	8,88	249,85		597,05	335,73	8,97	252,35
					332,41	0,16					0,16	
18	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску(приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 *(110-101)/100*	416,08	5,54	277,44		37,45	11,98	0,5	24,97
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			133,1	0,03						
19	**ТЕР15-04-005-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18 *18/100*	511,72	8,63	404,98		92,11	17,66	1,55	72,9
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			98,11	0,03					0,01	
20	**ТЕР15-04-005-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл.*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39 *39/100*	563,13	9,65	444		219,62	42,7	3,76	173,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	№166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			109,48	0,03					0,01	
21	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая окраска масляными составами по штукатурке подготовленной под окраску: пола (машинное помещение и приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,465 *46,5/100*	416,08	5,54	277,44		193,48	61,89	2,58	129,01
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			133,1	0,03					0,01	
22	**ТЕР46-04-012-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0432 *4,32/100*	767,69	240,87			33,16	22,76	10,4	
					526,82	12,69					0,55	
23	**ТЕР09-04-012-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4,32	51,22	22,61	11,44		221,27	74,17	97,68	49,42
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			17,17							
24	**ТСЦ-203-8116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	3	1318,61		1318,61		3955,83			3955,83
25	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.с*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2 *20/100*	143,64	11,48	91,37		28,73	8,16	2,3	18,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			40,79	0,11					0,02	
26	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,2 *20/100*	197,95	7,49	165,4		39,59	5,01	1,5	33,08
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,06	0,11					0,02	
27	**ТЕРм38-01-006-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Изготовление обрамления дверей шахты, окон прохода тросов	1 т конструкций	0,687 *687/1000*	6927,71	1741,12	4537,59		4759,34	445,86	1196,15	3117,33
					649	21,01					14,43	
28	**ТЕР09-06-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов	1 т конструкций	0,687	726,34	156,54	19,21		499	378,26	107,54	13,2
		623,22 = 632,03 - 0,00194 х 4 543,42 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			550,59	7,59					5,21	
29	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.с троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,07 *7/100*	143,64	11,48	91,37		10,05	2,86	0,8	6,39
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			40,79	0,11					0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07 *7/100*	197,95	7,49	165,4		13,86	1,75	0,52	11,59
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,06	0,11					0,01	
31	**ТЕР46-05-008-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж рифленого листа	1 т металлоконструкций	0,1566 *156,6/1000*	794,67	248,04	58,82		124,45	76,39	38,84	9,22
					487,81							
32	**ТСЦ-101-1116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	0,1566 *156,6/1000*	4146,14		4146,14		649,29			649,29
	Раздел 8. Электромонтажные работы											
33	**ТЕРр67-09-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена розеток	100 шт.	0,06 *6/100*	137,13				8,23	8,23		
		137,13 = 401,13 - 100 x 2,64			137,13							
34	**ТСЦ-503-0468** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Розетка открытой проводки	шт.	6	4,98		4,98		29,88			29,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	**ТЕРр67-09-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена выключателей	100 шт.	0,06 *6/100*	712,13 137,13		575		42,73	8,23		34,5
36	**ТЕРм08-03-594-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,06 *6/100*	4327,24 721,52	1901,07 484,16	1704,65		259,63	43,29	114,06 29,05	102,28
37	**ТСЦ-509-0768** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	33	109,1		109,1		3600,3			3600,3
38	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,52 *52/100*	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		443,71	73,02	29,38 0,71	341,31
39	**ТСЦ-103-1392** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	52	0,83		0,83		43,16			43,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,52 *52/100*	44,43	4,66			23,1	20,68	2,42	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0			39,77	0,25					0,13	
41	**ТСЦ-501-8482** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,12546 *(123*1,02)/1000*	3584,32		3584,32		449,69			449,69
42	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3	10,4	1,09			31,2	27,93	3,27	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			9,31							
43	**ТСЦ-509-2170** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 УЗ I-16А	шт.	3	101,47		101,47		304,41			304,41
44	**ТЕРм10-06-037-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка коробки под автоматичекий выключатель	1 шт.	3	6,72	0,27	0,62		20,16	17,49	0,81	1,86
					5,83							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	**ТСЦ-503-0493** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Коробки под автоматический выключатель (ЩРН)	шт.	3	25,59		25,59		76,77			76,77
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									742058,17	31787,87	4583,55	15912,44
											172,51	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									3500000,21	658326,79	28280,52	109477,6
											2230,57	
В том числе, справочно:												
Расчетные индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г., вид строительства: многоквартирные жилые дома панельные									754031,31	626538,92	23696,95	103795,41
ОЗП=20,71; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,93; МАТ=6,88 (Поз. 11, 22, 31-32, 12-21, 23-24, 28, 25-26, 29-30, 1-4, 27, 33-35, 37, 36, 38-45, 7-10)											2058,04	
ПЗ=3,92 (Поз. 5)									2014140,99			
МАТ=6,88 (Поз. 6)									-10230,26			-10230,26
Накладные расходы									419538,41			
В том числе, справочно:												
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 230647,06) (Поз. 7-10)									126855,88			
56% = 66%*0,85 ФОТ (от 9420,34) (Поз. 27)									5275,39			
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 7629,36) (Поз. 15)									5111,67			
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 392701,41) (Поз. 16-17, 1-4)									267036,96			
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 340,89) (Поз. 33-35, 37)									245,44			
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 9806,2) (Поз. 23-24, 28, 25-26, 29-30)									6766,28			
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 3801,97) (Поз. 36, 38-43)									3079,6			
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 362,22) (Поз. 44-45)									307,89			
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2780,29) (Поз. 18-21)									2224,23			
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2484,93) (Поз. 11, 22, 31-32)									2087,34			
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 582,69) (Поз. 12-14)									547,73			
Сметная прибыль									275376,28			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 230647,06) (Поз. 7-10)									73807,06			
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 14584,4) (Поз. 15, 17)									5833,76			
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2780,29) (Поз. 18-21)									1028,71			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 384659,31) (Поз. 1-4)									184636,47			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 4505,08) (Поз. 33-35, 37, 36, 38-45)									2342,63			
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 1087,06) (Поз. 16)									587,01			
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2853,93) (Поз. 11, 22, 31-32, 25-26, 29-30)									1369,89			
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 582,69) (Поз. 12-14)									297,17			
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 9437,2) (Поз. 23-24, 28)									5473,58			
Итого									4194914,9			
В том числе:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материалы									109477,6			
Машины и механизмы									28280,52			
ФОТ									660557,36			
Оборудование									2703915,3			
Накладные расходы									419538,41			
Сметная прибыль									275376,28			
НДС 18%									755084,68			
ВСЕГО по смете									**4949999,58**			

Составил: инженер-сметчик ПТО _____/Русанова Г.В./

Проверил: _____/_____/