Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
Фонд капитального ремонт общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области
_____А.С. Козин

"___" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Проектная
фирма Екатирины Гулевской"

_____ Е.В. Гулевская

"___" _____ 2016 г.

г. Липецк

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на замену лифтового оборудования по адресу: г. Липецк, ул.Космонавтов, д. 10

Основание:
Сметная стоимость _____6 659 998,49 руб.
Средства на оплату труда _____909671,53 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего / оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы лифта 9 остановок												
1	**ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	4	1957,72	255,3			7830,88	6809,68	1021,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3*			1702,42	10,26					41,04	
2	**ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-6,4 *(27,4-29)*4*	16,93				-108,35	-108,35		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			16,93							
Раздел 2. Монтажные работы, Лифт Q=400 кг, Нш= 27,4м на 9 остановк												
3	**ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	4	6395,74	680,79	1175,16		25582,96	18159,16	2723,16	4700,64
		7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8			4539,79	27,36					109,44	
4	**ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-6,4 *(27,4-29)*4*	46,28		1,13		-296,19	-288,96		-7,23
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8			45,15							
Раздел 3. Оборудование												
5	**прайс-лист**	Лифт пассажирский	шт	4	229924,77				919699,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 4. Возврат материалов											
6	**прайс-лист**	Металлолом	тн	-3,8 *-0,95*4*	610,47		610,47		-2319,79			-2319,79
	Раздел 5. Пусконаладочные работы, лифт на 9 остановок											
7	**ТЕРп01-14-025-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	4	3461,78				13847,12	13847,12		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,5723			3461,78							
8	**ТЕРп01-14-025-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-4 *(9-10)*4*	67,54				-270,16	-270,16		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,5691			67,54							
	Раздел 6. Полное техническое осведетельствование, лифт на 9 остановок											
9	**ТЕРмр01-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	1 лифт	4	415,54				1662,16	1662,16		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			415,54							
10	**ТЕРмр01-05-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	1 остановка	28 *(9-2)*4*	41,4				1159,2	1159,2		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			41,4							
	Раздел 7. Строительные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ТЕР46-04-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка бетонных фундаментов	1 м3	0,392	478,16	424,84			187,44	20,9	166,54	
					53,32	26,21					10,27	
12	**ТЕР11-01-002-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0,51	453,54	0,29	431,11		231,31	11,29	0,15	219,87
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			22,14							
13	**ТЕР11-01-011-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1 *10/100*	1041,96	54,85	760,84		104,2	22,63	5,49	76,08
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			226,27	2,6					0,26	
14	**ТЕР11-01-011-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,1 *10/100*	1195,48	57,38	1120,92		119,55	1,72	5,74	112,09
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.			17,18	2,55					0,26	
15	**ТЕРр61-02-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (стены приямка и машинного помещения)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,39 *39/100*	2225,07	20,85	934,59		867,78	495,16	8,13	364,49
					1269,63	1,1					0,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**ТЕРр57-10-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 (машинного помещения)	100 мест	0,18 *(9/0,5)/100*	781,72	87,22	323,48		140,71	66,78	15,7	58,23
					371,02	6,28					1,13	
17	**ТЕРр62-02-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%(Машинное помещение)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,4 *140/100*	591,14	8,88	249,85		827,6	465,37	12,43	349,8
					332,41	0,16					0,22	
18	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску(приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 *(142-140)/100*	416,08	5,54	277,44		8,32	2,66	0,11	5,55
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			133,1	0,03						
19	**ТЕР15-04-005-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,34 *34/100*	511,72	8,63	404,98		173,98	33,36	2,93	137,69
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			98,11	0,03					0,01	
20	**ТЕР15-04-005-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл.*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,47 *47/100*	563,13	9,65	444		264,67	51,46	4,54	208,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	№166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			109,48	0,03					0,01	
21	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая окраска масляными составами по штукатурке подготовленной под окраску: пола (машинное помещение и приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,56 *56/100*	416,08	5,54	277,44		233	74,54	3,1	155,36
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			133,1	0,03					0,02	
22	**ТЕР46-04-012-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0576 *5,76/100*	767,69	240,87			44,22	30,35	13,87	
					526,82	12,69					0,73	
23	**ТЕР09-04-012-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,76	51,22	22,61	11,44		295,03	98,9	130,23	65,9
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			17,17							
24	**ТСЦ-203-8116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	4	1318,61		1318,61		5274,44			5274,44
25	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.с*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26 *26/100*	143,64	11,48	91,37		37,35	10,61	2,98	23,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			40,79	0,11					0,03	
26	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26 *26/100*	197,95	7,49	165,4		51,47	6,52	1,95	43
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,06	0,11					0,03	
27	**ТЕРм38-01-006-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Изготовление обрамления дверей шахты, окон прохода тросов	1 т конструкций	0,916 *916/1000*	6927,71	1741,12	4537,59		6345,78	594,48	1594,87	4156,43
					649	21,01					19,25	
28	**ТЕР09-06-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов	1 т конструкций	0,916	726,34	156,54	19,21		665,33	504,34	143,39	17,6
		623,22 = 632,03 - 0,00194 х 4 543,42 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			550,59	7,59					6,95	
29	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 *9/100*	143,64	11,48	91,37		12,93	3,67	1,03	8,23
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			40,79	0,11					0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 *9/100*	197,95	7,49	165,4		17,82	2,26	0,67	14,89
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,06	0,11					0,01	
31	**ТЕР46-05-008-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж рифленого листа	1 т металлоконструкций	0,2088 *208,8/1000*	794,67	248,04	58,82		165,93	101,85	51,79	12,29
					487,81							
32	**ТСЦ-101-1116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	0,2088	4146,14		4146,14		865,71			865,71
	Раздел 8. Электромонтажные работы											
33	**ТЕРр67-09-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена розеток	100 шт.	0,08 *8/100*	137,13				10,97	10,97		
		137,13 = 401,13 - 100 x 2,64			137,13							
34	**ТСЦ-503-0468** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Розетка открытой проводки	шт.	8	4,98		4,98		39,84			39,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	**ТЕРр67-09-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена выключателей	100 шт.	0,08 *8/100*	712,13 137,13		575		56,97	10,97		46
36	**ТЕРм08-03-594-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,08 *8/100*	4327,24 721,52	1901,07 484,16	1704,65		346,18	57,72	152,09 38,73	136,37
37	**ТСЦ-509-0768** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	44	109,1		109,1		4800,4			4800,4
38	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,4 *40/100*	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		341,32	56,17	22,6 0,54	262,55
39	**ТСЦ-103-1392** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	40	0,83		0,83		33,2			33,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,4 *40/100*	44,43	4,66			17,77	15,91	1,86	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0			39,77	0,25					0,1	
41	**ТСЦ-501-8482** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,15504 *(152*1,02)/1000*	3584,32		3584,32		555,71			555,71
42	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	4	10,4	1,09			41,6	37,24	4,36	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			9,31							
43	**ТСЦ-509-2170** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 УЗ I-16А	шт.	4	101,47		101,47		405,88			405,88
44	**ТЕРм10-06-037-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка коробки под автоматичекий выключатель	1 шт.	4	6,72	0,27	0,62		26,88	23,32	1,08	2,48
					5,83							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	**ТСЦ-503-0493** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Коробки под автоматический выключатель (ЩРН)	шт.	4	25,59		25,59		102,36			102,36
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									990500,56	43781	6091,99	20928,49
											229,47	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									4693500,46	906704,5	37587,57	143988
											2967,03	
В том числе, справочно:												
Расчетные индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г., вид строительства: многоквартирные жилые дома панельные									1031118,96	862923,51	31495,59	136699,89
ОЗП=20,71; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,93; МАТ=6,88 (Поз. 11, 22, 31-32, 12-21, 23-24, 28, 25-26, 29-30, 1-4, 27, 33-35, 37, 36, 38-45, 7-10)											2737,58	
ПЗ=3,92 (Поз. 5)									2685521,31			
МАТ=6,88 (Поз. 6)									-13640,37			-13640,37
Накладные расходы									574690,77			
В том числе, справочно:												
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 339609,21) (Поз. 7-10)									186785,06			
56% = 66%*0,85 ФОТ (от 12560,58) (Поз. 27)									7033,92			
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 10260,32) (Поз. 15)									6874,41			
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 521860,37) (Поз. 16-17, 1-4)									354865,05			
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 454,38) (Поз. 33-35, 37)									327,15			
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 13061,56) (Поз. 23-24, 28, 25-26, 29-30)									9012,47			
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 3968,45) (Поз. 36, 38-43)									3214,44			
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 482,96) (Поз. 44-45)									410,52			
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3355,95) (Поз. 18-21)									2684,76			
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3312,93) (Поз. 11, 22, 31-32)									2782,86			
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 744,82) (Поз. 12-14)									700,13			
Сметная прибыль									375875,29			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 339609,21) (Поз. 7-10)									108674,95			
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 19900,97) (Поз. 15, 17)									7960,39			
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3355,95) (Поз. 18-21)									1241,7			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 510822,1) (Поз. 1-4)									245194,61			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 4905,79) (Поз. 33-35, 37, 36, 38-45)									2551,01			
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 1397,62) (Поз. 16)									754,71			
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3791,53) (Поз. 11, 22, 31-32, 25-26, 29-30)									1819,94			
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 744,82) (Поз. 12-14)									379,86			
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 12582,96) (Поз. 23-24, 28)									7298,12			
Итого									5644066,52			
В том числе:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материалы									143988			
Машины и механизмы									37587,57			
ФОТ									909671,53			
Оборудование									3605220,39			
Накладные расходы									574690,77			
Сметная прибыль									375875,29			
НДС 18%									1015931,97			
ВСЕГО по смете									**6659998,49**			

Составил: инженер-сметчик ПТО _____/Русанова Г.В./

Проверил: _____/_____/