Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
Фонд капитального ремонт общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____А.С. Козин

"___" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Проектная фирма Екатирины Гулевской"

_____ Е.В. Гулевская

"___" _____ 2016 г.

г. Липецк

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на замену лифтового оборудования по адресу: г. Липецк, ул.Космонавтов, д. 37

Основание:
Сметная стоимость _____1 649 999,4 руб.
Средства на оплату труда _____220884,58 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы лифта 9 остановок												
1	**ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	1957,72	255,3			1957,72	1702,42	255,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3*			1702,42	10,26					10,26	
2	**ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-1,2 *(27,8-29)*1*	16,93				-20,32	-20,32		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			16,93							
Раздел 2. Монтажные работы, Лифт Q=400 кг, Нш= 27,8м на 9 остановк												
3	**ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	6330,49	672,28	1175,17		6330,49	4483,04	672,28	1175,17
		7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,79; ЭМ=0,79; ЗПМ=0,79			4483,04	27,02					27,02	
4	**ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-1,2 *(27,8-29)*1*	45,72		1,13		-54,86	-53,51		-1,35
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,79; ЭМ=0,79; ЗПМ=0,79			44,59							
Раздел 3. Оборудование												
5	**прайс-лист**	Лифт пассажирский	шт	1	229924,77				229924,77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 4. Возврат материалов											
6	**прайс-лист**	Металлолом	тн	-0,95	610,47		610,47		-579,95			-579,95
	Раздел 5. Пусконаладочные работы, лифт на 9 остановок											
7	**ТЕРп01-14-025-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1	3203,49				3203,49	3203,49		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,5296			3203,49							
8	**ТЕРп01-14-025-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-1 *(9-10)*1*	61,83				-61,83	-61,83		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,521			61,83							
	Раздел 6. Полное техническое осведетельствование, лифт на 9 остановок											
9	**ТЕРмр01-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	1 лифт	1	415,54				415,54	415,54		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			415,54							
10	**ТЕРмр01-05-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	1 остановка	7 *(9-2)*	41,4				289,8	289,8		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			41,4							
	Раздел 7. Строительные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ТЕР46-04-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка бетонных фундаментов	1 м3	0,098	478,16	424,84			46,86	5,23	41,63	
					53,32	26,21					2,57	
12	**ТЕР11-01-002-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0,13	453,54	0,29	431,11		58,96	2,88	0,04	56,04
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			22,14							
13	**ТЕР11-01-011-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,03 *3/100*	1041,96	54,85	760,84		31,26	6,79	1,65	22,82
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			226,27	2,6					0,08	
14	**ТЕР11-01-011-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,03 *3/100*	1195,48	57,38	1120,92		35,86	0,52	1,72	33,62
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.			17,18	2,55					0,08	
15	**ТЕРр61-02-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (стены приямка и машинного помещения)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,09 *9/100*	2225,07	20,85	934,59		200,26	114,27	1,88	84,11
					1269,63	1,1					0,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**ТЕРр57-10-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 (машинного помещения)	100 мест	0,04 *4/100*	781,72 371,02	87,22 6,28	323,48		31,27	14,84	3,49 0,25	12,94
17	**ТЕРр62-02-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%(Машинное помещение)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,29 *29/100*	591,14 332,41	8,88 0,16	249,85		171,43	96,4	2,58 0,05	72,45
18	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску(приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 *(33-29)/100*	416,08	5,54	277,44		16,64	5,32	0,22	11,1
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			133,1	0,03						
19	**ТЕР15-04-005-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05 *5/100*	511,72	8,63	404,98		25,59	4,91	0,43	20,25
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			98,11	0,03						
20	**ТЕР15-04-005-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл.*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 *10/100*	563,13	9,65	444		56,31	10,95	0,97	44,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	№166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			109,48	0,03						
21	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая окраска масляными составами по штукатурке подготовленной под окраску: пола (машинное помещение и приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12 *12/100*	416,08	5,54	277,44		49,93	15,97	0,66	33,3
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			133,1	0,03						
22	**ТЕР46-04-012-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0144 *1,44/100*	767,69	240,87			11,05	7,59	3,46	
					526,82	12,69					0,18	
23	**ТЕР09-04-012-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,44	51,22	22,61	11,44		73,76	24,72	32,56	16,48
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			17,17							
24	**ТСЦ-203-8116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	1	1318,61		1318,61		1318,61			1318,61
25	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.с*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07 *7/100*	143,64	11,48	91,37		10,05	2,86	0,8	6,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			40,79	0,11					0,01	
26	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07 *7/100*	197,95	7,49	165,4		13,86	1,75	0,52	11,59
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,06	0,11					0,01	
27	**ТЕРм38-01-006-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Изготовление обрамления дверей шахты, окон прохода тросов	1 т конструкций	0,229 *229/1000*	6927,71	1741,12	4537,59		1586,45	148,62	398,72	1039,11
					649	21,01					4,81	
28	**ТЕР09-06-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов	1 т конструкций	0,229	726,34	156,54	19,21		166,33	126,09	35,85	4,39
		623,22 = 632,03 - 0,00194 х 4 543,42 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			550,59	7,59					1,74	
29	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 *2/100*	143,64	11,48	91,37		2,87	0,82	0,23	1,82
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			40,79	0,11						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 *2/100*	197,95	7,49	165,4		3,96	0,5	0,15	3,31
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,06	0,11					
31	**ТЕР46-05-008-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж рифленого листа	1 т металлоконструкций	0,0522 *52,2/1000*	794,67	248,04	58,82		41,48	25,46	12,95	3,07
					487,81							
32	**ТСЦ-101-1116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	0,0522 *52,2/1000*	4146,14		4146,14		216,43			216,43
	Раздел 8. Электромонтажные работы											
33	**ТЕРр67-09-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена розеток	100 шт.	0,02 *2/100*	137,13				2,74	2,74		
		137,13 = 401,13 - 100 x 2,64			137,13							
34	**ТСЦ-503-0468** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Розетка открытой проводки	шт.	2	4,98		4,98		9,96			9,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	**ТЕРр67-09-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена выключателей	100 шт.	0,02 *2/100*	712,13 137,13		575		14,24	2,74		11,5
36	**ТЕРм08-03-594-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,02 *2/100*	4327,24 721,52	1901,07 484,16	1704,65		86,54	14,43	38,02 9,68	34,09
37	**ТСЦ-509-0768** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	11	109,1		109,1		1200,1			1200,1
38	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,11 *11/100*	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		93,86	15,45	6,22 0,15	72,19
39	**ТСЦ-103-1392** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	11	0,83		0,83		9,13			9,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,11 *11/100*	44,43	4,66			4,89	4,38	0,51	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0			39,77	0,25					0,03	
41	**ТСЦ-501-8482** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,03978 *(39*1,02)/1000*	3584,32		3584,32		142,58			142,58
42	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	10,4	1,09			10,4	9,31	1,09	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			9,31							
43	**ТСЦ-509-2170** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 У3 I-16А	шт.	1	101,47		101,47		101,47			101,47
44	**ТЕРм10-06-037-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка коробки под автоматичекий выключатель	1 шт.	1	6,72	0,27	0,62		6,72	5,83	0,27	0,62
					5,83							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	**ТСЦ-503-0493** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Коробки под автоматический выключатель (ЩРН)	шт.	1	25,59		25,59		25,59			25,59
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									247282,29	10630	1514,2	5213,32
											57,02	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1166662,67	220147,31	9342,62	35867,64
											737,27	
В том числе, справочно:												
Расчетные индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г., вид строительства: многоквартирные жилые дома панельные									251410,16	209517,3	7828,41	34064,43
ОЗП=20,71; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,93; МАТ=6,88 (Поз. 11, 22, 31-32, 12-21, 23-24, 28, 25-26, 29-30, 1-4, 27, 33-35, 37, 36, 38-45, 7-10)											680,25	
ПЗ=3,92 (Поз. 5)									671380,33			
МАТ=6,88 (Поз. 6)									-3410,11			-3410,11
Накладные расходы									139915,64			
В том числе, справочно:												
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 79671,37) (Поз. 7-10)									43819,25			
56% = 66%*0,85 ФОТ (от 3140,11) (Поз. 27)									1758,46			
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 2367,82) (Поз. 15)									1586,44			
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 129361,55) (Поз. 16-17, 1-4)									87965,86			
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 113,49) (Поз. 33-35, 37)									81,71			
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3268,85) (Поз. 23-24, 28, 25-26, 29-30)									2255,51			
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1029,82) (Поз. 36, 38-43)									834,15			
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 120,74) (Поз. 44-45)									102,63			
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 769,38) (Поз. 18-21)									615,5			
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 828,34) (Поз. 11, 22, 31-32)									695,81			
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 213,11) (Поз. 12-14)									200,32			
Сметная прибыль									91726,27			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 79671,37) (Поз. 7-10)									25494,84			
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4364,91) (Поз. 15, 17)									1745,97			
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 769,38) (Поз. 18-21)									284,67			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 127053,89) (Поз. 1-4)									60985,87			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1264,05) (Поз. 33-35, 37, 36, 38-45)									657,3			
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 310,57) (Поз. 16)									167,71			
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 951,41) (Поз. 11, 22, 31-32, 25-26, 29-30)									456,67			
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 213,11) (Поз. 12-14)									108,69			
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3145,78) (Поз. 23-24, 28)									1824,55			
Итого									1398304,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы									35867,64			
Машины и механизмы									9342,62			
ФОТ									220884,58			
Оборудование									901305,1			
Накладные расходы									139915,64			
Сметная прибыль									91726,27			
НДС 18%									251694,82			
ВСЕГО по смете									**1649999,4**			

Составил: инженер-сметчик ПТО _____/Русанова Г.В./

Проверил: _____/_____/