Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
Фонд капитального ремонт общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области
_____А.С. Козин

"___" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Проектная
фирма Екатирины Гулевской"

_____Е.В. Гулевская

"___" _____ 2016 г.

г. Липецк

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на замену лифтового оборудования по адресу: г. Липецк, ул.Ленина,д. 41

Основание:
Сметная стоимость _____2 500 000 руб.
Средства на оплату труда _____407236,33 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего / оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы лифта 12 остановок												
1	**ТЕРм03-05-001-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	1 лифт	1	6013,2	3228,26			6013,2	2784,94	3228,26	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			2784,94	431,54					431,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3*			2784,94	431,54					431,54	
2	**ТЕРм03-05-001-07** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 1000 кг	1 м	-8,3 *(35,7-44)*1*	21,86				-181,44	-181,44		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			21,86							
	Раздел 2. Монтажные работы, Лифт Q=630 кг, Нш= 35,7 м на 8 остановк											
3	**ТЕРм03-05-001-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	1 лифт	1	21899,61	10760,89	1855,6		21899,61	9283,12	10760,89	1855,6
					9283,12	1438,48					1438,48	
4	**ТЕРм03-05-001-07** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 1000 кг	1 м	-8,3	74,34		1,46		-617,02	-604,9		-12,12
					72,88							
	Раздел 3. Оборудование											
5	**прайс-лист**	Лифт пассажирский	шт	1	296020,62				296020,62			
	Раздел 4. Возврат материалов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	**прайс-лист**	Металлолом	тн	-0,95	610,47		610,47		-579,95			-579,95
Раздел 5. Пусконаладочные работы, лифт на 8 остановок												
7	**ТЕРп01-14-025-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1	5124,01				5124,01	5124,01		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8471			5124,01							
8	**ТЕРп01-14-025-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	2 *(12-10)*1*	100,38				200,76	200,76		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8459			100,38							
Раздел 6. Полное техническое осведетельствование, лифт на 8 остановок												
9	**ТЕРмр01-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	1 лифт	1	415,54				415,54	415,54		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			415,54							
10	**ТЕРмр01-05-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	1 остановка	10 *(12-2)*1*	41,4				414	414		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			41,4							
Раздел 7. Строительные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ТЕР46-04-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка бетонных фундаментов	1 м3	0,11	478,16	424,84			52,6	5,87	46,73	
					53,32	26,21					2,88	
12	**ТЕР11-01-002-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0,13	453,54	0,29	431,11		58,96	2,88	0,04	56,04
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			22,14							
13	**ТЕР11-01-011-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,04 *4/100*	1041,96	54,85	760,84		41,68	9,05	2,19	30,44
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			226,27	2,6					0,1	
14	**ТЕР11-01-011-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,04 *4/100*	1195,48	57,38	1120,92		47,82	0,69	2,3	44,83
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.			17,18	2,55					0,1	
15	**ТЕРр61-02-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (стены приямка и машинного помещения)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,14 *14/100*	2225,07	20,85	934,59		311,51	177,75	2,92	130,84
					1269,63	1,1					0,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**ТЕРр57-10-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 (машинного помещения)	100 мест	0,1 *(5/0,5)/100*	781,72	87,22	323,48		78,17	37,1	8,72	32,35
					371,02	6,28					0,63	
17	**ТЕРр62-02-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%(Машинное помещение,приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,54 *54/100*	591,14	8,88	249,85		319,22	179,5	4,8	134,92
					332,41	0,16					0,09	
18	**ТЕР15-04-005-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13 *13/100*	511,72	8,63	404,98		66,52	12,75	1,12	52,65
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			98,11	0,03						
19	**ТЕР15-04-005-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25 *25/100*	563,13	9,65	444		140,78	27,37	2,41	111
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			109,48	0,03					0,01	
20	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит.*	Простая окраска масляными составами по штукатурке подготовленной под окраску: пола (машинное помещение и приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3 *30/100*	416,08	5,54	277,44		124,82	39,93	1,66	83,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			133,1	0,03					0,01	
21	**ТЕР46-04-012-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0144 *1,44/100*	767,69	240,87			11,05	7,59	3,46	
					526,82	12,69					0,18	
22	**ТЕР09-04-012-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,44	51,22	22,61	11,44		73,76	24,72	32,56	16,48
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			17,17							
23	**ТСЦ-203-8116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	1	1318,61		1318,61		1318,61			1318,61
24	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07 *7/100*	143,64	11,48	91,37		10,05	2,86	0,8	6,39
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			40,79	0,11					0,01	
25	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв.*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемо	0,07 *7/100*	197,95	7,49	165,4		13,86	1,75	0,52	11,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	й поверхности		25,06	0,11					0,01	
26	**ТЕРм38-01-006-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Изготовление обрамления дверей шахты, окон прохода тросов	1 т конструкций	0,344 *344/1000*	6927,71	1741,12	4537,59		2383,13	223,26	598,95	1560,92
					649	21,01					7,23	
27	**ТЕР09-06-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов	1 т конструкций	0,344	726,34	156,54	19,21		249,86	189,4	53,85	6,61
		623,22 = 632,03 - 0,00194 х 4 543,42 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			550,59	7,59					2,61	
28	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 *2/100*	143,64	11,48	91,37		2,87	0,82	0,23	1,82
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			40,79	0,11						
29	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит.*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 *2/100*	197,95	7,49	165,4		3,96	0,5	0,15	3,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			25,06	0,11						
30	**ТЕР46-05-008-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж рифленого листа	1 т металлоконструкций	0,0696 *69,6/1000*	794,67	248,04	58,82		55,31	33,95	17,26	4,1
					487,81							
31	**ТСЦ-101-1116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	0,0696 *69,6/1000*	4146,14		4146,14		288,57			288,57
	Раздел 8. Электромонтажные работы											
32	**ТЕРр67-09-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена розеток	100 шт.	0,02 *2/100*	137,13				2,74	2,74		
		137,13 = 401,13 - 100 x 2,64			137,13							
33	**ТСЦ-503-0468** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Розетка открытой проводки	шт.	2	4,98		4,98		9,96			9,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	**ТЕРр67-09-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена выключателей	100 шт.	0,02 *2/100*	712,13 137,13		575		14,24	2,74		11,5
35	**ТЕРм08-03-594-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,02 *2/100*	4327,24 721,52	1901,07 484,16	1704,65		86,54	14,43	38,02 9,68	34,09
36	**ТСЦ-509-0768** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	16	109,1		109,1		1745,6			1745,6
37	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,18 *18/100*	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		153,59	25,28	10,17 0,24	118,14
38	**ТСЦ-103-1392** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	18	0,83		0,83		14,94			14,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,18 *18/100*	44,43	4,66			8	7,16	0,84	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0			39,77	0,25					0,05	
40	**ТСЦ-501-8482** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,05508 *(54*1,02)/1000*	3584,32		3584,32		197,42			197,42
41	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	10,4	1,09			10,4	9,31	1,09	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			9,31							
42	**ТСЦ-509-2170** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 УЗ I-16А	шт.	1	101,47		101,47		101,47			101,47
43	**ТЕРм10-06-037-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка коробки под автоматичекий выключатель	1 шт.	1	6,72	0,27	0,62		6,72	5,83	0,27	0,62
					5,83							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	**ТСЦ-503-0493** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Коробки под автоматический выключатель (ЩРН)	шт.	1	25,59		25,59		25,59			25,59
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									336739,65	18481,26	14820,21	7417,56
											1894	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1685621,24	382746,9	91440,71	51032,8
											24489,43	
В том числе, справочно:												
Расчетные индексы изменения сметной стоимости СМР на 4 квартал 2015г., вид строительства: многоквартирные жилые дома кирпичные									487911,49	364265,63	76620,49	47025,36
ОЗП=20,71; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,93; МАТ=6,88 (Поз. 11, 21, 30-31, 12-20, 22-23, 27, 24-25, 28-29, 1-4, 26, 32-34, 36, 35, 37-44, 7-10)											22595,42	
ПЗ=3,92 (Поз. 5)									864380,21			
МАТ=6,88 (Поз. 6)									-3410,11			-3410,11
Накладные расходы									260418,55			
В том числе, справочно:												
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 127455,76) (Поз. 7-10)									70100,66			
56% = 66%*0,85 ФОТ (от 4717,19) (Поз. 26)									2641,63			
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 3683,14) (Поз. 15)									2467,7			
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 262318,88) (Поз. 16-17, 1-4)									178376,83			
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 113,49) (Поз. 32-34, 36)									81,71			
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4591,25) (Поз. 22-23, 27, 24-25, 28-29)									3167,96			
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1292,4) (Поз. 35, 37-42)									1046,84			
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 120,74) (Поз. 43-44)									102,63			
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1658,1) (Поз. 18-20)									1326,48			
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1021,43) (Поз. 11, 21, 30-31)									858			
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 263,95) (Поз. 12-14)									248,11			
Сметная прибыль									172604,11			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 127455,76) (Поз. 7-10)									40785,85			
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 7401,75) (Поз. 15, 17)									2960,7			
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1658,1) (Поз. 18-20)									613,5			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 257823,78) (Поз. 1-4)									123755,41			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1526,63) (Поз. 32-34, 36, 35, 37-44)									793,84			
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 776,49) (Поз. 16)									419,3			
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1144,5) (Поз. 11, 21, 30-31, 24-25, 28-29)									549,36			
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 263,95) (Поз. 12-14)									134,61			
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4468,18) (Поз. 22-23, 27)									2591,54			
Итого									2118643,9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 257823,78) (Поз. 1-4)									123755,41			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1526,63) (Поз. 32-34, 36, 35, 37-44)									793,84			
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 776,49) (Поз. 16)									419,3			
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1144,5) (Поз. 11, 21, 30-31, 24-25, 28-29)									549,36			
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 263,95) (Поз. 12-14)									134,61			
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4468,18) (Поз. 22-23, 27)									2591,54			
Итого									2118644,07			
В том числе:												
Материалы									51032,97			
Машины и механизмы									91440,71			
ФОТ									407236,33			
Оборудование									1160400,83			
Накладные расходы									260418,55			
Сметная прибыль									172604,11			
НДС 18%									381355,93			
ВСЕГО по смете									**2 500 000,00**			

Составил: инженер-сметчик ПТО Русанова /Русанова Г.В./

Проверил: _____/_____/