Гранд-СМЕТА

**СОГЛАСОВАНО:**

Генеральный директор
Фонд капитального ремонт общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____А.С. Козин

"___" _____ 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор ООО "Проектная фирма Екатирины Гулевской"
_____ Е.В. Гулевская

"___" _____ 2016 г.

г. Липецк

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на замену лифтового оборудования по адресу: г. Липецк, ул.Максима Горького, д.1

Основание:
Сметная стоимость _____6259262,85 руб.
Средства на оплату труда _____774374,96 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / оплата труда | Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда | Мат-ы | | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда | Мат-ы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы лифта 8 остановок** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с* | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м | 1 лифт | 4 | 1957,72 | 255,3 | | | 7830,88 | 6809,68 | 1021,2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | *7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3* | | | 1702,42 | 10,26 | | | | | 41,04 | |
| 2 | **ТЕРм03-05-001-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг | 1 остановка | -4 *(8-9)*4* | 107,8 | 18,86 | | | -431,2 | -355,76 | -75,44 | |
| | | *425,72 = 705,00 - 3,42 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3* | | | 88,94 | 0,93 | | | | | -3,72 | |
| 3 | **ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг | 1 м | -7,64 *(27,09-29)*4* | 16,93 | | | | -129,35 | -129,35 | | |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3* | | | 16,93 | | | | | | | |
| **Раздел 2. Монтажные работы, Лифт Q=400 кг, Нш= 27,09м на 8 остановк** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м | 1 лифт | 4 | 6134,71 | 646,75 | 1175,16 | | 24538,84 | 17251,2 | 2587 | 4700,64 |
| | | *7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,76; ЭМ=0,76; ЗПМ=0,76* | | | 4312,8 | 25,99 | | | | | 103,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **ТЕРм03-05-001-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг | 1 остановка | -4 | 339,48 | 47,77 | 66,39 | | -1357,92 | -901,28 | -191,08 | -265,56 |
| | | *425,72 = 705,00 - 3,42 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,76; ЭМ=0,76; ЗПМ=0,76* | | | 225,32 | 2,36 | | | | | -9,44 | |
| 6 | **ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг | 1 м | -7,64 *(27,09-29)*4* | 44,02 | | 1,13 | | -336,31 | -327,68 | | -8,63 |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,76* | | | 42,89 | | | | | | | |
| | **Раздел 3. Оборудование** | | | | | | | | | | | |
| 7 | **прайс-лист** | Лифт пассажирский | шт | 4 | 225596,68 | | | | 902386,72 | | | |
| | **Раздел 4. Возврат материалов** | | | | | | | | | | | |
| 8 | **прайс-лист** | Металлолом | тн | -3,8 *-0,95*4* | 610,47 | | 610,47 | | -2319,79 | | | -2319,79 |
| | **Раздел 5. Пусконаладочные работы, лифт на 8 остановок** | | | | | | | | | | | |
| 9 | **ТЕРп01-14-025-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7* | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами | 1 лифт | 4 | 2493,96 | | | | 9975,84 | 9975,84 | | |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4123* | | | 2493,96 | | | | | | | |
| 10 | **ТЕРп01-14-025-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7* | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 | 1 остановка | -8 *(8-10)*4* | 48,81 | | | | -390,48 | -390,48 | | |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4113* | | | 48,81 | | | | | | | |
| | **Раздел 6. Полное техническое осведетельствование, лифт на 8 остановок** | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **ТЕРмр01-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки | 1 лифт | 4 | 415,54 | | | | 1662,16 | 1662,16 | | |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.* | | | 415,54 | | | | | | | |
| 12 | **ТЕРмр01-05-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01 | 1 остановка | 24 *(8-2)*4* | 41,4 | | | | 993,6 | 993,6 | | |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.* | | | 41,4 | | | | | | | |
| | **Раздел 7. Строительные работы** | | | | | | | | | | | |
| 13 | **ТЕР46-04-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Разборка бетонных фундаментов | 1 м3 | 0,392 | 478,16 | 424,84 | | | 187,44 | 20,9 | 166,54 | |
| | | | | | 53,32 | 26,21 | | | | | 10,27 | |
| 14 | **ТЕР11-01-002-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,51 | 453,54 | 0,29 | 431,11 | | 231,31 | 11,29 | 0,15 | 219,87 |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | | | 22,14 | | | | | | | |
| 15 | **ТЕР11-01-011-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1 *10/100* | 1041,96 | 54,85 | 760,84 | | 104,2 | 22,63 | 5,49 | 76,08 |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | | | 226,27 | 2,6 | | | | | 0,26 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **ТЕР11-01-011-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,1 *10/100* | 1195,48 | 57,38 | 1120,92 | | 119,55 | 1,72 | 5,74 | 112,09 |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.* | | | 17,18 | 2,55 | | | | | 0,26 | |
| 17 | **ТЕРр61-02-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ( стены приямка и машинного помещения) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,35 *35/100* | 2225,07 | 20,85 | 934,59 | | 778,77 | 444,37 | 7,3 | 327,1 |
| | | | | | 1269,63 | 1,1 | | | | | 0,39 | |
| 18 | **ТЕРр57-10-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 (машинного помещения) | 100 мест | 0,14 *(7/0,5)/100* | 781,72 | 87,22 | 323,48 | | 109,44 | 51,94 | 12,21 | 45,29 |
| | | | | | 371,02 | 6,28 | | | | | 0,88 | |
| 19 | **ТЕРр62-02-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%( Машинное помещение ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,15 *115/100* | 591,14 | 8,88 | 249,85 | | 679,81 | 382,27 | 10,21 | 287,33 |
| | | | | | 332,41 | 0,16 | | | | | 0,18 | |
| 20 | **ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску( приямок) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 *(131-115)/100* | 416,08 | 5,54 | 277,44 | | 66,57 | 21,3 | 0,89 | 44,38 |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | | | 133,1 | 0,03 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | **ТЕР15-04-005-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 *20/100* | 511,72 | 8,63 | 404,98 | | 102,34 | 19,62 | 1,73 | 80,99 |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | | | 98,11 | 0,03 | | | | | 0,01 | |
| 22 | **ТЕР15-04-005-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 *40/100* | 563,13 | 9,65 | 444 | | 225,25 | 43,79 | 3,86 | 177,6 |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | | | 109,48 | 0,03 | | | | | 0,01 | |
| 23 | **ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Простая окраска масляными составами по штукатурке подготовленной под окраску: пола (машинное помещение и приямок) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 *52/100* | 416,08 | 5,54 | 277,44 | | 216,36 | 69,21 | 2,88 | 144,27 |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | | | 133,1 | 0,03 | | | | | 0,02 | |
| 24 | **ТЕР46-04-012-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7* | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0576 *5,76/100* | 767,69 | 240,87 | | | 44,22 | 30,35 | 13,87 | |
| | | | | | 526,82 | 12,69 | | | | | 0,73 | |
| 25 | **ТЕР09-04-012-01** *И1-Утв.* | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 5,76 | 51,22 | 22,61 | 11,44 | | 295,03 | 98,9 | 130,23 | 65,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | | | 17,17 | | | | | | | |
| 26 | **ТСЦ-203-8116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм | шт. | 4 | 1318,61 | | 1318,61 | | 5274,44 | | | 5274,44 |
| 27 | **ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 *26/100* | 143,64 | 11,48 | 91,37 | | 37,35 | 10,61 | 2,98 | 23,76 |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | | | 40,79 | 0,11 | | | | | 0,03 | |
| 28 | **ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 *26/100* | 197,95 | 7,49 | 165,4 | | 51,47 | 6,52 | 1,95 | 43 |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | | | 25,06 | 0,11 | | | | | 0,03 | |
| 29 | **ТЕРм38-01-006-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Изготовление обрамления дверей шахты, окон прохода тросов | 1 т конструкций | 0,916 *916/1000* | 6927,71 | 1741,12 | 4537,59 | | 6345,78 | 594,48 | 1594,87 | 4156,43 |
| | | | | | 649 | 21,01 | | | | | 19,25 | |
| 30 | **ТЕР09-06-001-01** *И1-Утв.* | Монтаж конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов | 1 т конструкций | 0,916 | 726,34 | 156,54 | 19,21 | | 665,33 | 504,34 | 143,39 | 17,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | *623,22 = 632,03 - 0,00194 x 4 543,42 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | | | 550,59 | 7,59 | | | | | 6,95 | |
| 31 | **ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 *9/100* | 143,64 | 11,48 | 91,37 | | 12,93 | 3,67 | 1,03 | 8,23 |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | | | 40,79 | 0,11 | | | | | 0,01 | |
| 32 | **ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 *9/100* | 197,95 | 7,49 | 165,4 | | 17,82 | 2,26 | 0,67 | 14,89 |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | | | 25,06 | 0,11 | | | | | 0,01 | |
| 33 | **ТЕР46-05-008-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Монтаж рифленого листа | 1 т металлоконструкций | 0,1856 *185,6/1000* | 794,67 | 248,04 | 58,82 | | 147,49 | 90,54 | 46,04 | 10,91 |
| | | | | | 487,81 | | | | | | | |
| 34 | **ТСЦ-101-1116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм | т | 0,1856 | 4146,14 | | 4146,14 | | 769,52 | | | 769,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 8. Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| 35 | **ТЕРр67-09-2**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Смена розеток | 100 шт. | 0,08<br>*8/100* | 137,13 | | | | 10,97 | 10,97 | | |
| | | *137,13 = 401,13 - 100 x 2,64* | | | 137,13 | | | | | | | |
| 36 | **ТСЦ-503-0468**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Розетка открытой проводки | шт. | 8 | 4,98 | | 4,98 | | 39,84 | | | 39,84 |
| 37 | **ТЕРр67-09-1**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Смена выключателей | 100 шт. | 0,08<br>*8/100* | 712,13 | | 575 | | 56,97 | 10,97 | | 46 |
| | | | | | 137,13 | | | | | | | |
| 38 | **ТЕРм08-03-594-02**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,08<br>*8/100* | 4327,24 | 1901,07 | 1704,65 | | 346,18 | 57,72 | 152,09 | 136,37 |
| | | | | | 721,52 | 484,16 | | | | | 38,73 | |
| 39 | **ТСЦ-509-0768**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 44 | 109,1 | | 109,1 | | 4800,4 | | | 4800,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | **ТЕРм08-02-409-01**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,56<br>*56/100* | 853,29 | 56,5 | 656,37 | | 477,84 | 78,64 | 31,64 | 367,56 |
| | | | | | 140,42 | 1,36 | | | | | 0,76 | |
| 41 | **ТСЦ-103-1392**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм | м | 56 | 0,83 | | 0,83 | | 46,48 | | | 46,48 |
| 42 | **ТЕРм08-02-412-02**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,56<br>*56/100* | 44,43 | 4,66 | | | 24,88 | 22,27 | 2,61 | |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0* | | | 39,77 | 0,25 | | | | | 0,14 | |
| 43 | **ТСЦ-501-8482**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,1714<br>*(округл(168*1,02;1)/1000)* | 3584,32 | | 3584,32 | | 614,35 | | | 614,35 |
| 44 | **ТЕРм08-03-526-01**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 4 | 10,4 | 1,09 | | | 41,6 | 37,24 | 4,36 | |
| | | *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.* | | | 9,31 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | **ТСЦ-509-2170**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 УЗ I-16А | шт. | 4 | 101,47 | | 101,47 | | 405,88 | | | 405,88 |
| 46 | **ТЕРм10-06-037-08**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Установка коробки под автоматичекий выключатель | 1 шт. | 4 | 6,72<br>5,83 | 0,27 | 0,62 | | 26,88 | 23,32 | 1,08 | 2,48 |
| 47 | **ТСЦ-503-0493**<br>*И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13* | Коробки под автоматический выключатель (ЩРН) | шт. | 4 | 25,59 | | 25,59 | | 102,36 | | | 102,36 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 965900,04 | 37259,77 | 5685,49 | 20568,06 |
| | | | | | | | | | | | 210,76 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 4485593,53 | 771649,84 | 35079,49 | 141508,26 |
| | | | | | | | | | | | 2725,12 | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| Расчетные индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г., вид строительства: многоквартирные жилые дома панельные ОЗП=20,71; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,93; МАТ=6,88 (Поз. 13, 24, 33-34, 14-23, 25-26, 30, 27-28, 31-32, 1-6, 29, 35-37, 39, 38, 40-47, 9-12) | | | | | | | | | 898364,64 | 734390,07 | 29393,98 | 134580,56 |
| | | | | | | | | | | | 2514,37 | |
| ПЗ=3,92 (Поз. 7) | | | | | | | | | 2634969,22 | | | |
| МАТ=6,88 (Поз. 8) | | | | | | | | | -13640,37 | | | -13640,37 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 493912,53 | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 253513,6) (Поз. 9-12) | | | | | | | | | 139432,48 | | | |
| 56% = 66%*0,85 ФОТ (от 12560,58) (Поз. 29) | | | | | | | | | 7033,92 | | | |
| 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 9207,94) (Поз. 17) | | | | | | | | | 6169,32 | | | |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 473513,33) (Поз. 18-19, 1-6) | | | | | | | | | 321989,07 | | | |
| 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 454,38) (Поз. 35-37, 39) | | | | | | | | | 327,15 | | | |
| 69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 13061,56) (Поз. 25-26, 30, 27-28, 31-32) | | | | | | | | | 9012,47 | | | |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 4568,89) (Поз. 38, 40-45) | | | | | | | | | 3700,8 | | | |
| 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 482,96) (Поз. 46-47) | | | | | | | | | 410,52 | | | |
| 80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3188,2) (Поз. 20-23) | | | | | | | | | 2550,56 | | | |
| 84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3078,7) (Поз. 13, 24, 33-34) | | | | | | | | | 2586,11 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 744,82) (Поз. 14-16) | | | | | | | | | 700,13 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 324953,98 | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 253513,6) (Поз. 9-12) | | | | | | | | | 81124,35 | | | |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 17127,08) (Поз. 17, 19) | | | | | | | | | 6850,84 | | | |
| 37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3188,2) (Поз. 20-23) | | | | | | | | | 1179,63 | | | |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 464507,13) (Поз. 1-6) | | | | | | | | | 222963,42 | | | |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 5506,23) (Поз. 35-37, 39, 38, 40-47) | | | | | | | | | 2863,24 | | | |
| 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 1087,06) (Поз. 18) | | | | | | | | | 587,01 | | | |
| 48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3557,3) (Поз. 13, 24, 33-34, 27-28, 31-32) | | | | | | | | | 1707,51 | | | |
| 51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 744,82) (Поз. 14-16) | | | | | | | | | 379,86 | | | |
| 58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 12582,96) (Поз. 25-26, 30) | | | | | | | | | 7298,12 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 5304460,04 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 141508,26 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 35079,49 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 774374,96 | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | 3537355,94 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 493912,53 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 324953,98 | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 954802,81 | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **6259262,85** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Составил: инженер-сметчик ПТО _____/Русанова Г.В./

Проверил: _____/_____/