

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта  
общего имущества многоквартирных домов Липецкой  
области

Козин А.С.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область Усманский р-н с. Завальное ул. 50 лет Октября, 2

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов

Сметная стоимость строительных работ 471,934 тыс. руб.

Средства на оплату труда 68,208 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 600,1 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия)	3,63	108,11 77,75	30,36		392	282	110		15,9	57,72
2	ТЕРр58-03-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (конька) (100 м труб и покрытий)	0,28	44,7 44,5	0,2		13	13			9,1	2,55
3	ТЕР09-05-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка обшивки вытяжных труб (100 м2) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,014	153,66 126,84	26,82 1,04		2	2			22,813	0,32
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>												
4	ТЕРр58-18-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена обрешетки с прозорами из досок (100 м2 сменяемой обрешетки)	2,64	830,94 227,59	15,21	588,14	2194	601	40	1553	45,7	120,65
5	ТЕРр58-18-4 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки)	0,99	2894,8 476,54	65,71	2352,55	2866	472	65	2329	96,69	94,73
6	ТЕРр58-05-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м)	0,12	1918,83 213,3	29,9	1675,63	230	26	4	200	39,87	4,78
7	ТЕР10-01-082-02 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Укладка контрбруса (1 м3 древесины в конструкции) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,55	1172,62 104,29	42,08 2,33	1026,26	645	57	23 1	565	17,296	9,51
8	ТЕР12-01-015-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,63	536,61 49,4	38,58 2,01	448,63	1948	179	140 7	1629	9,016	32,73
9	ТЕР09-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,63	939,33 223,72	586,68 42,96	128,93	3410	812	2130 156	468	40,825	148,19
10	прайс лист	саморезы (шт)	2900	0,27		0,27	783			783		
11	прайс лист	профлист С21 толщ 0,5 (м2)	392,04	55,73		55,73	21848			21848		
12	ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы) (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,112	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	677	78	3	596	129,6625	14,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	<b>ТЕР09-03-050-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Монтаж стального профиля на вентилях (100 м плинтуса) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,36	137,59 85,81	31,89	19,89	50	31	11	8	14,72	5,3
14	<b>ТСЦ-201-0802</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6 (м)	36	2,55		2,55	92			92		
15	<b>ТЕР26-01-036-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов вентилях (100 м2 поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,078	233,58 95,48	11,29 0,46	126,81	18	7	1	10	18,469	1,44
16	<b>ТСЦ-104-0111</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Плиты или маты теплоизоляционные толщ. 50мм (м3) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,4	308,08		308,08	123			123		
17	<b>ТЕР09-05-001-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Облицовка вытяжных труб стальным оцинкованным листом (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,078	265,29 208,38	47,9 1,86	9,01	21	16	4	1	37,4785	2,92
18	<b>прайс лист</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	7,8	26,61		26,61	208			208		
19	<b>ТЕР09-05-001-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Обшивка вентилях профилированным листом с ЛКП (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,041	265,29 208,38	47,9 1,86	9,01	11	9	2		37,4785	1,54
20	<b>прайс-лист</b>	Профнастил окрашенный С10, толщ. 0,5 (м2)	4,305	43,96		43,96	189			189		
21	<b>ТЕР12-01-010-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания к вентилям) (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,053	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	320	37	2	281	129,6625	6,87
22	<b>ТЕР26-02-018-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,63	235,18 88,63	141,06 0,29	5,49	854	322	512 1	20	14,8465	53,89
23	<b>ТСЦ-113-0526</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Состав огнебиозащитный (кг)	116,9	11,86		11,86	1386			1386		
24	<b>ТЕРр58-21-1</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.)	0,1	571,95 95,23	2,47	474,25	57	10		47	18,6	1,86
25	<b>ТЕРр58-21-2</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (10 шт.)	0,1	167,71 26,62	0,82	140,27	17	3		14	5,2	0,52
26	<b>ТЕР12-01-012-01</b> прим. И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка снегозадержателей (100 м ограждения) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,54	2625,61 42,65	66,53 4,49	2516,43	1418	23	36 2	1359	7,6705	4,14
27	<b>ТЕР15-04-024-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Простая окраска масляными составами по дереву стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,327	444,6 176,77	5,54 0,03	262,29	145	58	2	85	32,2575	10,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	<b>ТЕРп53-20-1</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (100 м3 кладки)	0,03	108544,83 2961,38	3295,89 483,21	102287,56	3256	89	99 14	3068	563	16,89
29	<b>ТЕР15-02-001-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Улучшенная штукатурка цементно- известковым раствором по камню стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,104	1369,49 491,52	74,88 40,04	803,09	142	51	8 4	83	81,512	8,48
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							43315	3178	3192 185	36945		600,1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							305772	65816	20874 2392	219082		600,1
В том числе, справочно: индексы 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 4-6, 24-25, 3, 9, 13, 16-19, 7-8, 12, 21, 26, 10-11, 14, 20, 23, 15, 22, 27, 29, 28)							262457	62638	17684 2207	182139		
Накладные расходы							51075					
В том числе, справочно:												
71% = 83%*(0.85*ФОТ (от 23299) (Поз. 2, 4-6, 24-25)							16542					
73% = 86%*(0.85*ФОТ (от 2024) (Поз. 28)												
69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20035) (Поз. 3, 9, 13, 16-19)							1478					
77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6827) (Поз. 15, 22)							13824					
80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2309) (Поз. 27, 29)							5257					
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5840) (Поз. 1)							1847					
90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1193) (Поз. 7)							4906					
92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6681) (Поз. 8, 12, 21, 26)							1074					
Сметная прибыль							6147					
В том числе, справочно:							35255					
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2309) (Поз. 27, 29)							854					
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1193) (Поз. 7)							513					
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6681) (Поз. 8, 12, 21, 26)							2940					
52% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 23299) (Поз. 2, 4-6, 24-25)							12115					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5840) (Поз. 1)							2803					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6827) (Поз. 15, 22)							3277					
56% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2024) (Поз. 28)							1133					
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20035) (Поз. 3, 9, 13, 16-19)							11620					
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							14268					57,72
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							77237					225,09
Строительные металлические конструкции							62294					158,27
Деревянные конструкции							6267					9,51
Кровли							39755					58,26
Материалы							144087					
Теплоизоляционные работы							18881					55,33
Отделочные работы							6019					19,03
Стены (ремонтно-строительные)							23294					16,89
Итого							392102					600,1
В том числе:												
Материалы							219082					
Машины и механизмы							20874					
ФОТ							68208					
Накладные расходы							51075					
Сметная прибыль							35255					
Непредвиденные затраты 2%							7842					
<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>399944</b>					
НДС 18%							71990					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>471934</b>					<b>600,1</b>

Составил: инженер-сметчик

А.И. Смирнова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта  
общего имущества многоквартирных домов Липецкой  
области

Козин А.С.

3.06.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область Усманский р-н с. Завальное ул. 50 лет Октября, 2

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Капитальный ремонт фундамента

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов

Сметная стоимость строительных работ

74,588 тыс. руб.

Средства на оплату труда

7,145 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

61,36 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Отмостки</b>												
1	ТЕР01-02-057-02 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разработка грунта вручную (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,08	866,02 866,02			69	69			177,1	14,17
2	ТЕР08-01-002-01 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство основания под отмостку песчаного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	8	133,79 13,55	50,4 3,91	69,84	1070	108	403 31	559	2,645	21,16
3	ТЕР08-01-015-10 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,082	2988,4 80,82	44,29 2,48	2863,29	245	7	4	234	14,536	1,19
4	ТЕР08-01-001-01 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство бетонной отмостки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,12	49148,72 1012,23	1943,66 278,78	48192,83	5898	121	233 33	5544	207	24,84
5	ТСЦ-401-0061 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)	-12,24	438,28		438,28	-5365			-5365		
6	ТСЦ-401-0065 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) (м3)	12,24	505,52		505,52	6188			6188		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							8105	305	640 64	7160		61,36
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							52962	6317	4186 828	42459		61,36
В том числе, справочно:							44857	6012	3546 764	35299		
индексы 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-6)												
Накладные расходы							5787					
В том числе, справочно:												
61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1429) (Поз. 1)							872					
80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3078) (Поз. 3-6)							2462					
93% = 122%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2638) (Поз. 2)							2453					
Сметная прибыль							3222					
В том числе, справочно:												
31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1429) (Поз. 1)							443					
44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3078) (Поз. 3-6)							1354					
54% = 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2638) (Поз. 2)							1425					
<b>Итого по смете:</b>												
Земляные работы, выполняемые ручным способом							2744					14,17
Конструкции из кирпича и блоков							12066					21,16
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							47161					26,03
<b>Итого</b>							61971					61,36
В том числе:												
Материалы							42459					
Машины и механизмы							4186					
ФОТ							7145					
Накладные расходы							5787					
Сметная прибыль							3222					
Непредвиденные затраты 2%							1239					
<b>Итого с непредвиденными</b>							63210					
НДС 18%							11378					
<b>ВСЕГО по смете</b>							74588					61,36

Составил: инженер-сметчик

А.И. Смирнова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков

## УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта  
общего имущества многоквартирных домов Липецкой  
области

Козин А.С.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область Усманский р-н с. Завальное ул. 50 лет Октября, 2

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Капитальный ремонт холодного водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 138,165 тыс. руб.

Средства на оплату труда 31,758 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 250,38 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Розлив</b>												
1	ТЕРр51-01-5 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м (100 м3 грунта)	0,035	3691,12 2538,4	8,24	1144,48	129	89		40	519,1	18,17
2	ТЕР16-07-003-04 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (1 врезка) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	73,93 31,9	5,91	36,12	74	32	6	36	5,129	5,13
3	ТЕР46-04-010-02 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий полов дощатых (100 м2 покрытия)	0,28	262,88 149,29	113,59 5,99		74	42	32 2		30,53	8,55
4	ТЕРр65-01-1 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (100 м трубопровода) (Коэффициент на стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,35	235,86 207,67	8,13 0,18	20,06	83	73	3	7	39,859	13,95
5	ТЕР46-04-001-02 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Расширение отверстий 0,2*0,2 глубиной 0,6 (1 м3) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	0,03	239,08 26,66	212,42 13,11		7	1	6		4,795	0,14
6	ТЕРр69-02-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Рассверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	0,05	19,83 14,69	5,14		1	1			2,745	0,14
7	ТЕРр69-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Рассверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 до 500мм (100 отверстий) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	0,05	57,2 42,38	14,82		3	2	1		7,92	0,4
8	ТЕРр69-02-3 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Рассверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 до 50мм (100 отверстий) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	0,05	68,36 50,64	17,72		3	3			9,465	0,47
9	ТЕР46-03-012-03 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Расширение в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 (100 м борозд) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	0,046	1868,77 250,96	1617,81 99,82		86	12	74 5		42,535	1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР16-04-002-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (100 м трубопровода) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,35	1758,11 871,24	588,04 73,1	298,83	615	305	206 26	104	140,07	49,02
11	прайс-лист	Кран муфтовый шаровый ф32 (шт)	1	57,05		57,05	57			57		
12	Прайс-лист	Кран ф15мм сбросник (шт)	1	25,52		25,52	26			26		
13	Прайс-лист Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	28	9,74		9,74	273			273		
14	Прайс-лист Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	гильза ф57мм (т)	0,002	6745,76		6745,76	13			13		
15	ТЕР46-03-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) (Коэффициент на стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,03	1216,26 321,61	23,59	871,06	36	10	1	25	63,434	1,9
16	ТЕР16-07-006-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм (1 сальник) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	16,33 13,54		2,79	16	14		2	2,3805	2,38
17	ТЕР11-01-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство подстилающих слоев песчаных (1 м3 подстилающего слоя) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,4	136,99 21,25	36,26 3,46	79,48	55	9	15 1	31	3,9215	1,57
18	ТЕР01-02-061-02 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,031	525,37 525,37			16	16			111,78	3,47
19	ТЕР11-01-033-02 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытия) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,28	6148,49 410,44	150,55 1,56	5587,5	1722	115	42	1565	76,7165	21,48
20	ТЕР15-04-024-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Простая окраска масляными составами по дереву полов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,28	382 151,12	4,51 0,03	226,37	107	42	1	64	27,577	7,72
21	ТЕР09-06-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Монтаж металлической крышки (2шт) (1 т конструкций) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,04	735,15 550,59	156,54 7,59	28,02	29	22	6	1	102,9135	4,12
22	ТСЦ-201-0755 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,04	7872,47		7872,47	315			315		
23	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,018	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	5	1		4	12,213	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,018	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	4			4	4,4045	0,08
25	ТЕР26-01-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Изоляция труб с последующим обертыванием (10 м трубопровода) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,5	911,76 25,17	26,98	859,61	3191	88	94	3009	4,048	14,17
26	ТСЦ-101-2466 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Краска «Армофиниш» (л)	-5,033	138,14		138,14	-695			-695		
27	ТСЦ-101-9120 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Материал рулонный стеклотканый (м2)	6,4	3,6		3,6	23			23		
<b>Раздел 2. Стояки</b>												
28	ТЕРр65-01-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (Коэффициент на стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,17	235,86 207,67	8,13 0,18	20,06	40	35	1	4	39,859	6,78
29	ТЕР16-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (Коэффициент на стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	0,13	1144,38 544,31	600,07 76,48		149	71	78 10		87,5104	11,38
30	ТЕР16-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (Коэффициент на стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,3	3645,96 1564,9	1875,22 239,01	205,84	1094	469	563 72	62	251,5924	75,48
31	Прайс-лист Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.)	84	7,62		7,62	640			640		
32	Прайс-лист	Кран шаровый диаметр 15мм (шт)	8	25,52		25,52	204			204		
33	ТЕРр69-02-4 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (100 отверстий)	0,04	77,92 56,18	21,74		3	2	1		10,5	0,42
34	ТЕРр69-02-5 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4 (100 отверстий) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,04	39,04 28,14	10,9		2	2			5,26	0,21
35	ТЕРр69-02-6 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4 (100 отверстий) (ТЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	0,04	81,9 59,07	22,83		3	2	1		11,04	0,44
36	ТЕР46-03-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) (Коэффициент на стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,01	1216,26 321,61	23,59	871,06	12	3		9	63,434	0,63
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							8415	1461	1131 116	5823		250,38
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							72186	30258	7398 1500	34530		250,38
В том числе, справочно:												
индексы 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 10, 13-14, 16, 29-31, 3, 5, 9, 15, 36, 4, 28, 6-8, 33-35, 11-12, 27, 32, 17, 19, 18, 20-26)							63771	28796	6266 1384	28707		
Накладные расходы							28520					
В том числе, справочно:												
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 2237) (Поз. 4, 28)							1409					
64% = 75%*0,85 ФОТ (от 1843) (Поз. 1)							1180					
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 249) (Поз. 6-8, 33-35)							164					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61%	= 80%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 331) (Поз. 18)						202					
69%	= 90%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 477) (Поз. 21-24)						329					
77%	= 100%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1822) (Поз. 25-26)						1403					
80%	= 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 870) (Поз. 20)						696					
84%	= 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1499) (Поз. 3, 5, 9, 15, 36)						1259					
94%	= 123%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 2581) (Поз. 17, 19)						2426					
98%	= 128%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 19849) (Поз. 2, 10, 13-14, 16, 29-31)						19452					
Сметная прибыль							16383					
В том числе, справочно:												
36%	= 45%*0.8 ФОТ (от 1843) (Поз. 1)						663					
31%	= 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 331) (Поз. 18)						103					
40%	= 50%*0.8 ФОТ (от 2486) (Поз. 4, 28, 6-8, 33-35)						995					
37%	= 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 870) (Поз. 20)						322					
48%	= 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3342) (Поз. 3, 5, 9, 15, 36, 23-26)						1605					
51%	= 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2581) (Поз. 17, 19)						1316					
56%	= 83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 19849) (Поз. 2, 10, 13-14, 16, 29-31)						11115					
58%	= 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 456) (Поз. 21-22)						264					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)							3923					18,17
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							61300					143,39
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							4328					13,16
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							4632					20,73
Прочие ремонтно-строительные работы							533					2,08
Материалы							1838					
Полы							16147					23,05
Земляные работы, выполняемые ручным способом							636					3,47
Отделочные работы							2275					7,72
Строительные металлические конструкции							2948					4,12
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							92					0,3
Теплоизоляционные работы							18437					14,17
Итого							117089					250,38
В том числе:												
Материалы							34530					
Машины и механизмы							7398					
ФОТ							31758					
Накладные расходы							28520					
Сметная прибыль							16383					
НДС 18%							21076					
ВСЕГО по смете							138165					250,38

Составил: инженер-сметчик


А.И. Смирнова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта  
общего имущества многоквартирных домов Липецкой  
области

 Козин А.С.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область Усманский р-н с. Завальное ул. 50 лет Октября, 2

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов

Сметная стоимость строительных работ 440,134 тыс. руб.

Средства на оплату труда 99,956 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 876,12 чел. час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв. 2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
<b>фасад</b>												
1	ТЕР08-07-001-02 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4,91	595,2 271,14	7,21	316,85	2922	1331	35	1556	50,025	245,62
2	ТЕРр61-10-1 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,341	2041,86 1106,08	1,19	934,59	696	377		319	201,84	68,83
3	ТЕРр62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,341	363,03 126,26	1,82	234,95	124	43	1	80	23,6	8,05
4	ТЕР15-02-036-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,214	4099,1 860,79	63,26 4,29	3175,05	877	184	14 1	679	149,4425	31,98
5	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	3,06	101,71 101,71			311	311			20,8	63,65
6	ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	3,61	268,78 23,25	25,79	219,74	970	84	93	793	4,29	15,49
7	ТЕРр62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	3,61	363,03 126,26	1,82	234,95	1311	456	7	848	23,6	85,2
8	ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	3,61	268,78 23,25	25,79	219,74	970	84	93	793	4,29	15,49
9	ТЕРр62-26-4 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	3,61	743,48 79,08	95,84	568,56	2684	285	346	2053	14,59	52,67
10	ТЕР46-02-009-02 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Отбивка штукатурки по трещинам (100 м2)	0,135	111,59 111,59			15	15			22,82	3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ТЕР15-04-006-03</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,288	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55	14	13		1	7,5325	2,17
12	прайс лист	грунтовка Бетоконтакт (кг)	3,7	8,45		8,45	31			31		
13	<b>ТЕР15-02-001-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,288	1369,49 491,52	74,88 40,04	803,09	394	142	22 12	230	81,512	23,48
14	<b>ТЕР15-04-006-03</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,288	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55	14	13		1	7,5325	2,17
15	прайс лист	грунтовка глубокого проникновения (кг)	3,7	8,35		8,35	31			31		
16	<b>ТЕР15-04-027-05</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпателька стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,288	225,43 82,32	3,48 0,03	139,63	65	24	1	40	13,7885	3,97
17	<b>ТЕР15-04-014-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,288	969,41 67,52	11,6	890,29	279	19	3	257	11,5805	3,34
18	<b>ТЕР12-01-010-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство отливов (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,035	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	212	24	1	187	129,6625	4,54
19	<b>ТЕР20-02-002-02</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 (1 решетка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2	20,5 11,5	4,55 0,15	4,45	41	23	9	9	2,047	4,09
20	<b>ТСЦ-201-0843</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (т)	0,03	6581,99		6581,99	197			197		
откосы наружные												
21	<b>ТЕРр61-20-1</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,027	3755,53 1885,42	2,28	1867,83	101	51		50	323,4	8,73
22	<b>ТЕРр62-25-7</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпателька ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,027	363,03 126,26	1,82	234,95	10	3		7	23,6	0,64
23	<b>ТЕРр62-41-1</b> Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,246	101,71 101,71			25	25			20,8	5,12
24	<b>ТЕРр62-25-1</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,273	268,78 23,25	25,79	219,74	73	6	7	60	4,29	1,17
25	<b>ТЕРр62-25-7</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпателька ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,273	363,03 126,26	1,82	234,95	99	34		65	23,6	6,44
26	<b>ТЕРр62-25-1</b> И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,273	268,78 23,25	25,79	219,74	73	6	7	60	4,29	1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	<b>ТЕРп62-26-4</b> И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,273	743,48 79,08	95,84	568,56	203	22	26	155	14,59	3,98
цоколь												
28	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Отбивка штукатурки (100 м2)	0,208	111,59 111,59			23	23			22,82	4,75
29	<b>ТЕР15-04-006-03</b> И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз цоколя (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,396	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55	19	18	1		7,5325	2,98
30	прайс лист	грунтовка Бетоконтакт (кг)	5,1	8,45		8,45	43			43		
31	<b>ТЕР15-02-036-01</b> И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная цоколя (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,396	4099,1 860,79	63,26 4,29	3175,05	1623	341	25 2	1257	149,4425	59,18
32	<b>ТЕР15-04-027-05</b> И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка цоколя (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,396	225,43 82,32	3,48 0,03	139,63	89	33	1	55	13,7885	5,46
33	<b>ТЕР15-04-006-03</b> И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз цоколя (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,396	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55	19	18	1		7,5325	2,98
34	прайс лист	грунтовка глубокого проникновения (кг)	5,1	8,35		8,35	43			43		
35	<b>ТЕР15-04-024-08</b> И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям цоколя, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,396	416,08 133,1	5,54 0,03	277,44	165	53	2	110	24,288	9,62
Раздел 2. Проемы												
окна												
36	<b>ТЕРп56-02-2</b> Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов)	0,028	260,87 231,93	28,94 1,53		7	6	1		46,11	1,29
37	<b>ТЕРп56-01-1</b> Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж оконных коробов в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробов)	0,02	911,99 659,1	252,89 14,53		18	13	5		128,73	2,57
38	<b>ТЕР10-01-034-05</b> И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,028	96366,5 1181,94	586,5 3,61	94598,06	2698	33	16	2649	215,6825	6,04
39	<b>ТЕРп58-20-1</b> И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м)	0,023	1523,81 221,54	5,78 0,13	1296,49	35	5		30	41,41	0,95
двери												
40	<b>ТЕРп56-09-1</b> Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж дверных коробов в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробов)	0,02 2 / 100	1535,18 901,88	633,3 36,64		31	18	13 1		179,3	3,59
41	<b>ТЕРп56-10-1</b> Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,036	180,67 180,67			7	7			36,28	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР09-04-012-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,6	51,22 17,17	22,61	11,44	184	62	81	41	2,76	9,94
43	прайс лист	дверь мет. утеплённая (шт)	2	2800		2800	5600			5600		
внутренние откосы												
44	ТЕРР61-07-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,02	4056,73 2152,8	36,1 1,9	1867,83	81	43	1	37	383,06	7,66
45	ТЕР15-04-006-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри) (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,068	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55	3	3			7,5325	0,51
46	прайс лист	грунтовка (кг)	0,9	8,35		8,35	8			8		
47	ТЕР15-04-027-05 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпателька откосов (внутри) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,068	225,43 82,32	3,48 0,03	139,63	15	6		9	13,7885	0,94
48	ТЕР15-04-007-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренние (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,068	925,43 274,52	16,14 0,04	634,77	63	19	1	43	50,094	3,41
Раздел 3. козырёк												
49	ТЕР07-01-044-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка порфидельных труб (1 т стальных элементов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,1	9231,94 314,27	310,85	8606,82	923	31	31	861	49,105	4,91
50	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,06	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	17	5	1	11	12,213	0,73
51	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,06	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	12	2		10	4,4045	0,26
52	ТЕР09-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,062	939,33 223,72	596,68 42,96	128,93	58	14	36 3	8	40,825	2,53
53	прайс лист	профлист толщ 0,5 (м2)	6,51 6,2*1,05	56,3		56,3	367			367		
54	прайс лист	саморезы (шт)	50	0,3		0,3	15			15		
55	ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство примыканий (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,02	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	121	14	1	106	129,6625	2,59
Раздел 4. Окраска газовой трубы												
56	ТЕРР62-32-2 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,182	603,77 408,64	0,82	194,31	110	74		36	80,6	14,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТЕР09-03-050-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка профиля П27*60 (100 м плинтуса) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,59	137,59 85,81	31,89	19,89	81	51	19	11	14,72	8,68
58	ТСЦ-201-0802 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6 (м)	59	2,55		2,55	150			150		
59	ТЕР09-05-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Облицовка короба гладким листом с ЛКП (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,125	265,29 208,38	47,9 1,86	9,01	33	26	6	1	37,4785	4,68
60	прайс-лист	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм с ЛКП (м2)	12,5	39		39	488			488		
Раздел 5. Балконы												
61	ТЕР07-01-044-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка м/к балконов (1 т стальных элементов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,75	365,37 191,3	174,07		274	143	131		29,89	22,42
62	ТЕР46-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж ж/б плиты балкона (1 м3)	0,4	520,46 61,22	459,24 28,34		208	24	184 11		11,01	4,4
63	ТЕР06-01-015-06, прим. И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка стальной опалубки балкона из листовой стали (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,066	7593,86 321,28	592,46 27,1	6680,12	501	21	39 2	441	53,2795	3,52
64	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,023	143,64 40,79	11,48 0,11	91,37	3	1		2	6,1065	0,14
65	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,023	395,89 50,12	14,98 0,23	330,79	9	1		8	8,809	0,2
66	ТЕР06-01-035-02, прим. И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство ж/б плиты балкона (100 м3 железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,004	104175,86 3337,89	8573,81 935,15	92264,16	417	13	34 4	370	593,929	2,38
67	ТЕР07-01-044-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка каркаса под экран из порфилльных труб (1 т стальных элементов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,021	9231,94 314,27	310,85	8606,82	194	7	7	180	49,105	1,03
68	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,015	143,64 40,79	11,48 0,11	91,37	2	1		1	6,1065	0,09
69	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,015	395,89 50,12	14,98 0,23	330,79	6	1		5	8,809	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ТЕР09-05-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр от. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Монтаж экранов балконов из профлиста (100 м2) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,044	265,29 208,38	47,9 1,86	9,01	12	9	2	1	37,4785	1,65
71	прайс лист	профлист толщ. 0,5 (м2)	4,62 4,4*1,05	56,3		56,3	260			260		
72	ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр от. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,13	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	786	90	4	692	129,6625	16,86
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							28563	4804	1308 36	22451		876,12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							241179	99490	8554 486	133135		876,12
В том числе, справочно:												
индексы 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЗМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 21, 44, 3, 5-9, 22-27, 56, 4, 11, 13-14, 16-17, 29, 31-33, 35, 45, 47-48, 10, 28, 62, 12, 15, 20, 30, 34, 43, 46, 53-54, 58, 60, 71, 18, 55, 72, 19, 36-37, 40-41, 38-39, 42, 52, 57, 59, 70, 49, 61, 67, 50-51, 64-65, 68-69, 63, 66)							212616	94687	7246 429	110683		
Накладные расходы												
В том числе, справочно:							79460					
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 9754) (Поз. 2, 21, 44)												
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 29677) (Поз. 3, 5-9, 22-27, 56)							6535					
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 924) (Поз. 36-37, 40-41)							20180					
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 104) (Поз. 39)							647					
69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3622) (Поз. 42, 52, 57, 59, 70, 50-51, 64-65, 68-69)							74					
80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 19325) (Поз. 4, 11, 13-14, 16-17, 29, 31-33, 35, 45, 47-48, 63, 66)							2499					
							15460					
84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1426) (Поз. 10, 28, 62)												
90% = 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 683) (Поз. 38)							1198					
92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2651) (Поз. 18, 55, 72)							615					
93% = 122%*(0,9*0,85) ФОТ (от 27565) (Поз. 1)							2439					
98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 476) (Поз. 19)							25635					
99% = 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3749) (Поз. 49, 61, 67)							466					
Сметная прибыль							3712					
В том числе, справочно:							45042					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 39431) (Поз. 2, 21, 44, 3, 5-9, 22-27, 56)												
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 18543) (Поз. 4, 11, 13-14, 16-17, 29, 31-33, 35, 45, 47-48)							15773					
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 924) (Поз. 36-37, 40-41)							6861					
43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 683) (Поз. 38)							462					
44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3433) (Поз. 18, 55, 72, 63, 66)							294					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 104) (Поз. 39)							1510					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1654) (Поз. 10, 28, 62, 50-51, 64-65, 68-69)							54					
54% = 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 27565) (Поз. 1)							793					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 476) (Поз. 19)							14885					
58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7143) (Поз. 42, 52, 57, 59, 70, 49, 61, 67)							267					
Итого по смете:							4143					
Конструкции из кирпича и блоков												
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							77541					245,62
Малярные работы (ремонтно-строительные)							22606					85,22
Отделочные работы							94875					273,74
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							56412					152,19
Материалы							4369					12,23
Кровли							42892					
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							12136					23,99
Проемы (ремонтно-строительные)							1321					4,09
Деревянные конструкции							2144					8,76
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							17406					6,04
Строительные металлические конструкции							410					0,95
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							8976					27,48
							16913					28,36
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							720					1,55
							6960					5,9
Итого												
В том числе:							365681					876,12
Материалы												
Машины и механизмы							133135					
ФОТ							8554					
Накладные расходы							99956					
Сметная прибыль							79460					
Непредвиденные затраты 2%							45042					
Итого с непредвиденными							7314					
НДС 18%							372995					
Итого по смете							67139					
							440134					876,12

Составил: инженер-сметчик

А.И. Смирнова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков