

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
областиКозин А.С.
2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область Усманский р-н с. Завальное ул. 50 лет Октября, 4

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 468,585 тыс. руб.

Средства на оплату труда 70,440 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 621,93 чел. час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв. 2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР09-05-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка обшивки вытяжных труб (100 м2) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,214	153,66 126,84	26,82 1,04		33	27	6		22,813	4,88
2	ТЕРр58-17-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий кровель из листовой стали (100 м2 покрытия кровли)	3,63	51,72 51,3	0,42		188	186	2		10,49	38,08
Раздел 2. Монтажные работы												
3	ТЕРр58-18-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена обрешетки с прозорами из досок (100 м2 сменяемой обрешетки)	2,64	830,94 227,59	15,21	588,14	2194	601	40	1553	45,7	120,65
4	ТЕРр58-18-4 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки)	0,99	2894,8 476,54	65,71	2352,55	2866	472	65	2329	95,69	94,73
5	ТЕРр58-05-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м)	0,12	1918,83 213,3	29,9	1675,63	230	26	4	200	39,87	4,78
6	ТЕРр58-05-3 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусев (100 м)	0,36	4311,25 802,98	28,34	3479,93	1552	289	10	1253	150,09	54,03
7	ТЕР12-01-015-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,63	536,61 49,4	38,58 2,01	448,63	1948	179	140 7	1629	9,016	32,73
8	ТЕР10-01-082-02 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Укладка контрбруса (1 м3 древесины в конструкции) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,55	1172,62 104,29	42,08 2,33	1026,25	645	57	23 1	565	17,296	9,51
9	ТЕР09-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,63	939,33 223,72	586,68 42,96	128,93	3410	612	2130 156	468	40,825	148,19
10	прайс лист	саморезы (шт)	2900	0,27		0,27	783			783		
11	прайс лист	профлист С21 толщ 0,5 (м2)	392,04	55,73		55,73	21848			21848		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы) (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,112	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	677	78	3	596	129,6625	14,52
13	ТЕР09-05-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Обшивка вентшахт профилированным листом с ЛКП (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,214	265,29 208,38	47,9 1,86	9,01	57	45	10	2	37,4785	8,02
14	прайс лист И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Сталь листовая оцинкованная с ЛКП толщиной листа 0,5 мм (м2)	22,47	45,73		45,73	1028			1028		
15	ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания к вентшахтам) (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,1	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	604	69	3	532	129,6625	12,97
16	ТЕР26-02-018-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,63	235,18 88,63	141,06 0,29	5,49	854	322	512 1	20	14,8465	53,89
17	ТСЦ-113-0526 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Состав огнебиозащитный (кг)	116,9	11,86		11,86	1386			1386		
18	ТЕРр58-21-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.)	0,3	571,95 95,23	2,47	474,25	172	29	1	142	18,6	5,58
19	ТЕРр58-21-2 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 до 4-х каналов (10 шт.) (ТЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расч.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	0,3	503,13 79,86	2,46	420,81	151	24	1	126	15,6	4,68
20	ТЕР12-01-012-01 прим. И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка снегозадержателей (100 м ограждения) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,54	2625,61 42,65	66,53 4,49	2516,43	1418	23	36 2	1359	7,6705	4,14
21	ТЕР15-04-024-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Простая окраска масляными составами деревянных конструкций (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,327	444,6 176,77	5,54 0,03	262,29	145	58	2	85	32,2575	10,55
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							42189	3297	2988 167	35904		621,93
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							300732	68281	19540 2159	212911		621,93
В том числе, справочно:												
индексы 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 9, 13-14, 2-6, 18-19, 7, 12, 15, 20, 8, 10-11, 17, 16, 21)							258543	64984	16554 1992	177007		
Накладные расходы							51883					
В том числе, справочно:												
71% = 83%*(0,85*0,85) ФОТ (от 33695) (Поз. 2-6, 18-19)												
69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 20325) (Поз. 1, 9, 13-14)							23923					
77% = 100%*(0,9*0,85) ФОТ (от 6682) (Поз. 16)							14024					
80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1201) (Поз. 21)							5145					
90% = 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1193) (Поз. 8)							961					
92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7344) (Поз. 7, 12, 15, 20)							1074					
Сметная прибыль							6756					
В том числе, справочно:							36705					
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1201) (Поз. 21)												
43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1193) (Поз. 8)							444					
44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7344) (Поз. 7, 12, 15, 20)							513					
52% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 33695) (Поз. 2-6, 18-19)							3231					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 6682) (Поз. 16)							17521					
58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 20325) (Поз. 1, 9, 13-14)							3207					
Итого по смете:							11789					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Строительные металлические конструкции						67039					161,09
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						109169					322,53
	Кровли						42813					64,36
	Деревянные конструкции						6267					9,51
	Материалы						142421					
	Теплоизоляционные работы						18488					53,89
	Отделочные работы						3123					10,55
	Итого						389320					621,93
	В том числе:											
	Материалы						212911					
	Машины и механизмы						19540					
	ФОТ						70440					
	Накладные расходы						51883					
	Сметная прибыль						36705					
	Непредвиденные затраты 2%						7786					
	Итого с непредвиденными						397106					
	НДС 18%						71479					
	ВСЕГО по смете						468585					621,93

Составил: инженер-сметчик

А.И. Смирнова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области

Козин А.С.
2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область Усманский р-н с. Завальное ул. 50 лет Октября, 4

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 431,526 тыс. руб.

Средства на оплату труда 93,928 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 831,3 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
фасад												
1	ТЕР08-07-001-02 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4,87	595,2 271,14	7,21	316,85	2899	1320	35	1544	50,025	243,62
2	ТЕРр61-10-1 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,31	2041,86 1106,08	1,19	934,59	633	343		290	201,84	62,57
3	ТЕРр62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,31	363,03 126,26	1,82	234,95	113	39	1	73	23,6	7,32
4	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,211	101,71 101,71			21	21			20,8	4,39
5	ТЕР15-02-036-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,211	4099,1 860,79	63,26 4,29	3175,05	865	182	13 1	670	149,4425	31,53
6	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	3,328	101,71 101,71			338	338			20,8	69,22
7	ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	3,85	268,78 23,25	25,79	219,74	1035	90	99	846	4,29	16,52
8	ТЕРр62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	3,85	363,03 126,26	1,82	234,95	1398	486	7	905	23,6	90,86
9	ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	3,85	268,78 23,25	25,79	219,74	1035	90	99	846	4,29	16,52
10	ТЕРр62-26-4 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	3,85	743,48 79,08	95,84	568,56	2862	304	369	2189	14,59	56,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР12-01-010-01 И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство отливов (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,015	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	91	10		81	129,6625	1,94
12	ТЕР20-02-002-02 И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 (1 решетка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2	20,6 11,5	4,55 0,15	4,45	41	23	9	9	2,047	4,09
13	ТСЦ-201-0843 И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (т)	0,03	6681,99		6681,99	197			197		
откосы наружные												
14	ТЕРр61-20-1 И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,026	3755,53 1885,42	2,28	1867,83	98	49		49	323,4	8,41
15	ТЕРр62-25-7 И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпателька ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,026	363,03 126,26	1,82	234,95	9	3		6	23,6	0,61
16	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,226	101,71 101,71			23	23			20,8	4,7
17	ТЕРр62-25-1 И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,252	268,78 23,25	25,79	219,74	68	6	6	56	4,29	1,08
18	ТЕРр62-25-7 И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпателька ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,252	363,03 126,26	1,82	234,95	91	32		59	23,6	5,95
19	ТЕРр62-25-1 И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,252	268,78 23,25	25,79	219,74	68	6	6	56	4,29	1,08
20	ТЕРр62-26-4 И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,252	743,48 79,08	95,84	568,56	187	20	24	143	14,59	3,68
цоколь												
21	ТЕР46-02-009-02 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Отбивка штукатурки (100 м2)	0,352	111,59 111,59			39	39			22,82	8,03
22	ТЕР15-04-006-03 И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз цоколя (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,352	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55	17	16		1	7,5325	2,65
23	прайс лист	грунтовка Бетоконтакт (кг)	4,6	8,45		8,45	39			39		
24	ТЕР15-02-036-01 И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная цоколя (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,352	4099,1 860,79	63,26 4,29	3175,05	1443	303	22 2	1118	149,4425	52,6
25	ТЕР15-04-027-05 И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпателька цоколя (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,352	225,43 82,32	3,48 0,03	139,63	79	29	1	49	13,7885	4,85
26	ТЕР15-04-006-03 И1-Умв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз цоколя (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,352	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55	17	16		1	7,5325	2,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	прайс лист	грунтовка глубокого проникновения (кг)	4,6	8,35		8,35	38			38		
28	ТЕР15-04-024-08 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям цоколя, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,352	416,08 133,1	5,54 0,03	277,44	146	47	2	97	24,288	8,55
Раздел 2. Проёмы												
окна												
29	ТЕРр56-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов)	0,028	260,87 231,93	28,94 1,53		7	6	1		46,11	1,29
30	ТЕРр56-01-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,02	911,99 659,1	252,89 14,53		18	13	5		128,73	2,57
31	ТЕР10-01-034-05 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,028	96366,5 1181,94	586,5 3,61	94598,06	2698	33	16	2649	215,6825	6,04
32	ТЕРр58-20-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м)	0,023	1523,81 221,54	5,78 0,13	1296,49	35	5		30	41,41	0,95
двери												
33	ТЕРр56-09-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,02 2 / 100	1535,18 901,88	633,3 36,64		31	18	13 1		179,3	3,59
34	ТЕРр56-10-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,036	180,67 180,67			7	7			36,28	1,31
35	ТЕР09-04-012-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,6	51,22 17,17	22,61	11,44	184	62	81	41	2,76	9,94
36	прайс лист	дверь мет. утеплённая (шт)	2	2800		2800	5600			5600		
внутренние откосы												
37	ТЕРр61-07-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,027	4056,73 2152,8	36,1 1,9	1867,83	110	58	1	51	383,06	10,34
38	ТЕР15-04-008-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри) (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,068	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55	3	3			7,5325	0,51
39	прайс лист	грунтовка (кг)	0,9	8,35		8,35	8			8		
40	ТЕР15-04-027-05 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлёвка откосов (внутри) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,068	225,43 82,32	3,48 0,03	139,63	15	6		9	13,7885	0,94
41	ТЕР15-04-007-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренние (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,068	925,43 274,52	16,14 0,04	634,77	63	19	1	43	50,094	3,41
Раздел 3. козырёк												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР07-01-044-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка порфилых труб (1 т стальных элементов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,1	9231,94 314,27	310,85	8606,82	923	31	31	861	49,105	4,91
43	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,06	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	17	5	1	11	12,213	0,73
44	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,06	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	12	2		10	4,4045	0,26
45	ТЕР09-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,062	939,33 223,72	586,68 42,96	128,93	58	14	36 3	8	40,825	2,53
46	прайс лист	профлист толщ 0,5 (м2)	6,51 6,2*1,05	56,3		56,3	367			367		
47	прайс лист	саморезы (шт)	50	0,3		0,3	15			15		
48	ТЕР12-01-010-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство примыканий (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,02	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	121	14	1	106	129,6625	2,59
Раздел 4. Окраска газовой трубы												
49	ТЕРр62-32-2 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,146	603,77 408,64	0,82	194,31	88	60		28	80,6	11,77
50	ТЕР09-03-050-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка профиля П27*60 (100 м плинтуса) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,69	137,59 85,81	31,89	19,89	95	59	22	14	14,72	10,16
51	ТСЦ-201-0802 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6 (м)	69	2,55		2,55	176			176		
52	ТЕР09-05-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Облицовка короба гладким листом с ЛКП (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,17	265,29 208,38	47,9 1,86	9,01	45	35	8	2	37,4785	6,37
53	прайс-лист	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм с ЛКП (м2)	17	39		39	663			663		
Раздел 5. Балконы												
54	ТЕР07-01-044-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка м/к балконов (1 т стальных элементов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,21	365,37 191,3	174,07		77	40	37		29,89	6,28
55	ТЕР07-01-044-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка каркаса под экран из порфилых труб (1 т стальных элементов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,21	9231,94 314,27	310,85	8606,82	1939	66	65	1808	49,105	10,31
56	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,06	143,64 40,79	11,48 0,11	91,37	9	2	1	6	6,1065	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,06	395,89 50,12	14,98 0,23	330,79	24	3	1	20	8,809	0,53
58	ТЕР07-01-044-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка каркаса под экран из порфиллиных труб (1 т стальных элементов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,084	9231,94 314,27	310,85	8606,82	775	26	26	723	49,105	4,12
59	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Оштукатурка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,06	143,64 40,79	11,48 0,11	91,37	9	2	1	6	6,1065	0,37
60	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,06	395,89 50,12	14,98 0,23	330,79	24	3	1	20	8,809	0,53
61	ТЕР09-05-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Монтаж экранов балконов из профлиста (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,176	265,29 208,38	47,9 1,86	9,01	47	37	8	2	37,4785	6,6
62	прайс лист	профлист толщ.0,5 (м2)	18,48	56,3		56,3	1040			1040		
63	ТЕРр61-10-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,039	2041,86 1106,08	1,19	934,59	80	43		37	201,84	7,87
64	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,039	101,71 101,71			4	4			20,8	0,81
65	ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Оштукатурка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,078	268,78 23,25	25,79	219,74	21	2	2	17	4,29	0,33
66	ТЕРр62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,078	363,03 126,26	1,82	234,95	28	10		18	23,6	1,84
67	ТЕРр62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Оштукатурка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,078	268,78 23,25	25,79	219,74	21	2	2	17	4,29	0,33
68	ТЕРр62-26-4 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,078	743,48 79,08	95,84	568,56	58	6	7	45	14,59	1,14
69	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических поверхностей краской Hammer (по ржавчине) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,015	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	3			3	4,4045	0,07
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							29408	4531	1061 7	23816		831,3
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							242008	93837	6941 91	141230		831,3
В том числе, справочно:												
индексы 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 14, 37, 63, 3-4, 6-10, 15-20, 49, 64-68, 5, 22, 24- 26, 28, 38, 40-41, 11, 48, 12-13, 23, 27, 36, 39, 46-47, 51, 53, 62, 21, 29-30, 33-34, 31-32, 35, 45, 50, 52, 61, 42, 54-55, 58, 43-44, 56)												
Накладные расходы							73808					
В том числе, справочно:												
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 10210) (Поз. 2, 14, 37, 63)							6841					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 31935) (Поз. 3-4, 6-10, 15-20, 49, 64-68)							21716					
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 924) (Поз. 29-30, 33-34)							647					
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 104) (Поз. 32)							74					
69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4678) (Поз. 35, 45, 50, 52, 61, 43-44, 56-57, 59-60, 69)							3228					
80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 12900) (Поз. 5, 22, 24-26, 28, 38, 40-41)							10320					
84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 808) (Поз. 21)							679					
90% = 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 683) (Поз. 31)							615					
92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 497) (Поз. 11, 48)							457					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93% =	122%*(0,9*0,85) ФОТ (от 27337) (Поз. 1)						25423					
98% =	128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 476) (Поз. 12)						468					
99% =	130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3376) (Поз. 42, 54-55, 58)						3342					
Сметная прибыль							42713					
В том числе, справочно:												
40% =	50%*0,8 ФОТ (от 42145) (Поз. 2, 14, 37, 63, 3-4, 6-10, 15-20, 49, 64-68)						16858					
37% =	55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 12900) (Поз. 5, 22, 24-26, 28, 38, 40-41)						4773					
50% =	62%*0,8 ФОТ (от 924) (Поз. 29-30, 33-34)						462					
43% =	63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 683) (Поз. 31)						294					
44% =	65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 497) (Поз. 11, 48)						219					
52% =	65%*0,8 ФОТ (от 104) (Поз. 32)						54					
48% =	70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1160) (Поз. 21, 43-44, 56-57, 59-60, 69)						557					
54% =	80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 27337) (Поз. 1)						14762					
56% =	83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 476) (Поз. 12)						287					
58% =	85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7702) (Поз. 35, 45, 50, 52, 61, 42, 54-55, 58)						4467					
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков							76907					243,62
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							23674					89,19
Малярные работы (ремонтно-строительные)							101946					294,32
Отделочные работы							39998					107,69
Кровли							2289					4,53
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							1321					4,09
Материалы							48288					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							1875					8,03
Проемы (ремонтно-строительные)							2144					8,76
Деревянные конструкции							17406					6,04
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							410					0,95
Строительные металлические конструкции							11192					35,6
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							29831					25,62
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							1248					2,86
Итого							358529					831,3
В том числе:												
Материалы							141230					
Машины и механизмы							6941					
ФОТ							93928					
Накладные расходы							73808					
Сметная прибыль							42713					
Непредвиденные затраты 2%							7171					
Итого с непредвиденными							365700					
НДС 18%							65826					
ВСЕГО по смете							431526					831,3

Составил: инженер-сметчик

А.И. Смирнова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
областиКозин А.С.
2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область Усманский р-н с. Завальное ул. 50 лет Октября, 4

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Капитальный ремонт фундамента

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 74,588 тыс. руб.

Средства на оплату труда 7,145 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 61,36 чел. час

Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв. 2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Отмостки												
1	ТЕР01-02-057-02 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разработка грунта вручную (100 м3 грунта) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,08	866,02 866,02			69	69			177,1	14,17
2	ТЕР08-01-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство основания под отмостку песчаного (1 м3 основания) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	8	133,79 13,55	50,4 3,91	69,84	1070	108	403 31	559	2,645	21,16
3	ТЕР08-01-015-10 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,082	2988,4 80,82	44,29 2,48	2863,29	245	7	4	234	14,536	1,19
4	ТЕР06-01-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство бетонной отмостки (100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,12	49148,72 1012,23	1943,66 278,78	46192,83	5898	121	233 33	5544	207	24,84
5	ТСЦ-401-0061 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)	-12,24	438,28		438,28	-5365			-5365		
6	ТСЦ-401-0065 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) (м3)	12,24	505,52		505,52	6188			6188		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							8105	305	640 64	7160		61,36
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							52962	6317	4186 828	42459		61,36
В том числе, справочно:												
индексы 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-6)							44857	6012	3546 764	35299		
Накладные расходы							5787					
В том числе, справочно:												
61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1429) (Поз. 1)							872					
80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3078) (Поз. 3-6)							2462					
93% = 122%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2638) (Поз. 2)							2453					
Сметная прибыль							3222					
В том числе, справочно:												
31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1429) (Поз. 1)							443					
44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3078) (Поз. 3-6)							1354					
54% = 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2638) (Поз. 2)							1425					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые ручным способом							2744					14,17
Конструкции из кирпича и блоков							12066					21,16
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							47161					26,03
Итого							61971					61,36
В том числе:												
Материалы							42459					
Машины и механизмы							4186					
ФОТ							7145					
Накладные расходы							5787					
Сметная прибыль							3222					
Непредвиденные затраты 2%							1239					
Итого с непредвиденными							63210					
НДС 18%							11378					
ВСЕГО по смете							74588					61,36

Составил: инженер-сметчик

А.И. Мирнова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

С.Н. Шлюпиков

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
областиКозин А.С.
2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область Усманский р-н с. Завальное ул. 50 лет Октября, 4

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на Капитальный ремонт холодного водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 139,075 тыс. руб.

Средства на оплату труда 31,758 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 250,38 чел. час



Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв. 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Розлив												
1	ТЕРп51-01-5 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м (100 м3 грунта)	0,035	3691,12 2538,4	8,24	1144,48	129	89		40	519,1	18,17
2	ТЕР16-07-003-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (1 врезка) (МДС 81-35.2004 п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	73,93 31,9	5,91	36,12	74	32	6	36	5,129	5,13
3	ТЕР46-04-010-02 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытий полов дощатых (100 м2 покрытия)	0,28	262,88 149,29	113,59 5,99		74	42	32 2		30,53	8,55
4	ТЕРр65-01-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (100 м трубопровода) (Коэффициент на спесенные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,35	235,86 207,67	8,13 0,18	20,06	83	73	3	7	39,859	13,95
5	ТЕР46-04-001-02 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Расширение отверстий 0,2*0,2 глубиной 0,6 (1 м3) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	0,03	239,08 26,66	212,42 13,11		7	1	6		4,795	0,14
6	ТЕРр69-02-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Рассверливание отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	0,05	19,83 14,69	5,14		1	1			2,745	0,14
7	ТЕРр69-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Рассверливание отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 до 500мм (100 отверстий) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	0,05	57,2 42,38	14,82		3	2	1		7,92	0,4
8	ТЕРр69-02-3 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Рассверливание отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 до 50мм (100 отверстий) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	0,05	68,36 50,64	17,72		3	3			9,465	0,47
9	ТЕР46-03-012-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Расширение в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 (100 м борозд) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	0,046	1868,77 250,96	1617,81 99,82		86	12	74 5		42,535	1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР16-04-002-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (100 м трубопровода) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,35	1758,11 871,24	588,04 73,1	298,83	615	305	206 26	104	140,07	49,02
11	прайс-лист	Кран муфтовый шаровый ф32 (шт)	1	57,05		57,05	57			57		
12	Прайс-лист	Кран ф15мм сбросник (шт)	1	25,52		25,52	26			26		
13	Прайс-лист Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	28	9,74		9,74	273			273		
14	Прайс-лист Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	гильза ф57мм (т) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,002	6745,76		6745,76	13			13		
15	ТЕР46-03-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) (Коэффициент на стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,03	1216,26 321,61	23,59	871,06	36	10	1	25	63,434	1,9
16	ТЕР16-07-006-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм (1 сальник) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	16,33 13,54		2,79	16	14		2	2,3805	2,38
17	ТЕР11-01-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство подстилающих слоев песчаных (1 м3 подстилающего слоя) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,4	136,99 21,25	36,26 3,46	79,48	55	9	15 1	31	3,9215	1,57
18	ТЕР01-02-061-02 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,031	525,37 525,37			16	16			111,78	3,47
19	ТЕР11-01-033-02 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытия) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,28	6148,49 410,44	150,55 1,56	5587,5	1722	115	42	1565	76,7165	21,48
20	ТЕР15-04-024-03 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Простая окраска масляными составами по дереву полов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,28	382 151,12	4,51 0,03	226,37	107	42	1	64	27,577	7,72
21	ТЕР09-06-001-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Монтаж металлической крышки (2шт) (1 т конструкций) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,04	735,15 550,59	156,54 7,59	28,02	29	22	6	1	102,9135	4,12
22	ТСЦ-201-0755 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,04	7872,47		7872,47	315			315		
23	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,018	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	5	1		4	12,213	0,22
24	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,018	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	4			4	4,4045	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР26-01-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Изоляция труб с последующим обертыванием (10 м трубопровода) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,5	911,76 25,17	26,98	859,61	3191	88	94	3009	4,048	14,17
26	ТСЦ-101-2466 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Краска «Армофиниш» (л)	-5,033	138,14		138,14	-695			-695		
27	ТСЦ-101-9120 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Материал рулонный стеклотканый (м2)	6,4	3,6		3,6	23			23		
Раздел 2. Стояки												
28	ТЕРр65-01-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (Коэффициент на стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,17	235,86 207,67	8,13 0,18	20,06	40	35	1	4	39,859	6,78
29	ТЕР16-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (Коэффициент на стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	0,13	1144,38 544,31	600,07 76,48		149	71	78 10		87,5104	11,38
30	ТЕР16-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (Коэффициент на стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,3	3645,96 1564,9	1875,22 239,01	205,84	1094	469	563 72	62	251,5924	75,48
31	Прайс-лист Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам (шт.)	101	7,62		7,62	770			770		
32	Прайс-лист	Кран шаровый диаметр 15мм (шт)	8	25,52		25,52	204			204		
33	ТЕРр69-02-4 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (100 отверстий)	0,04	77,92 56,18	21,74		3	2	1		10,5	0,42
34	ТЕРр69-02-5 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4 (100 отверстий) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,04	39,04 28,14	10,9		2	2			5,26	0,21
35	ТЕРр69-02-6 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4 (100 отверстий) (ТЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	0,04	81,9 59,07	22,83		3	2	1		11,04	0,44
36	ТЕР46-03-017-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр. оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) (Коэффициент на стесненные работы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	0,01	1216,26 321,61	23,59	871,06	12	3		9	63,434	0,63
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							8545	1461	1131 116	5953		250,38
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							72957	30258	7398 1500	35301		250,38
В том числе, справочно:												
индексы 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 10, 13-14, 16, 29-31, 3, 5, 9, 15, 36, 4, 28, 6-8, 33-35, 11-12, 27, 32, 17, 19, 18, 20-26)							64412	28796	6266 1384	29348		
Накладные расходы							28520					
В том числе, справочно:												
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 2237) (Поз. 4, 28)												
64% = 75%*0,85 ФОТ (от 1843) (Поз. 1)								1409				
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 249) (Поз. 6-8, 33-35)								1180				
61% = 80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 331) (Поз. 18)								164				
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 477) (Поз. 21-24)								202				
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1822) (Поз. 25-26)								329				
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 870) (Поз. 20)								1403				
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1499) (Поз. 3, 5, 9, 15, 36)								696				
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2581) (Поз. 17, 19)								1259				
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 19849) (Поз. 2, 10, 13-14, 16, 29-31)								2426				
							19452					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль							16383					
В том числе, справочно:												
36% = 45%*0,8 ФОТ (от 1843) (Поз. 1)							663					
31% = 45%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 331) (Поз. 18)							103					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2486) (Поз. 4, 28, 6-8, 33-35)							995					
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 870) (Поз. 20)							322					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3342) (Поз. 3, 5, 9, 15, 36, 23-26)							1605					
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2581) (Поз. 17, 19)							1316					
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 19849) (Поз. 2, 10, 13-14, 16, 29-31)							11115					
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 456) (Поз. 21-22)							284					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)							3923					18,17
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							62071					143,39
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							4328					13,18
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							4632					20,73
Прочие ремонтно-строительные работы							533					2,08
Материалы							1838					
Полы							16147					23,05
Земляные работы, выполняемые ручным способом							636					3,47
Отделочные работы							2275					7,72
Строительные металлические конструкции							2948					4,12
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							92					0,3
Теплоизоляционные работы							18437					14,17
Итого							117860					250,38
В том числе:												
Материалы							35301					
Машины и механизмы							7398					
ФОТ							31758					
Накладные расходы							28520					
Сметная прибыль							16383					
НДС 18%							21215					
ВСЕГО по смете							139075					250,38

Составил: инженер-сметчик  А.И. СмирноваПроверил: начальник отдела по капитальному ремонту  С.Н. Шлюпиков