

## УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального  
ремонта общего имущества многоквартирных  
домов Липецкой области

Козин А.С.  
2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Вокзальная д. 15  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

Капитальный ремонт системы газоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 168,979 тыс. руб.

строительных работ 101,112 тыс. руб.

монтажных работ 3,033 тыс. руб.

Средства на оплату труда 33,974 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 269,4254 чел. час

Составлен(а) в базисных ценах 2001г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>														
1	ТЕР65-14-3 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,69	367,35 349,89	9,81	7,65		253,47	241,42	6,77	5,28	65,4	45,126	
2	ТЕР16-02-003-04 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,31	1593,04 321,52	104,23 3,49	1167,29		493,84	99,67	32,31 1,08	361,86	53,3197	16,5291	
3	Прайс-лист	Шаровый кран КШИ Ф32мм (шт)	1	455,07		455,07		455,07			455,07			
4	ТСЦ-301-1224 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)	1,2	5,28		5,28		6,34			6,34			
5	ТЕР16-02-003-03 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	1461,34 321,52	104,23 3,49	1035,59		116,91	25,72	8,34 0,28	82,85	53,3197	4,2656	
6	ТЕР16-02-003-02 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,48	1388,37 321,52	104,23 3,49	962,62		666,42	154,33	50,03 1,68	462,06	53,3197	25,5935	
7	Прайс-лист	Шаровый кран Ф20мм (шт)	8	55,83		55,83		446,64			446,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	<b>ТЕР16-02-003-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,24	1387,63 321,52	104,23 3,49	961,88		333,03	77,16	25,02 0,84	230,85	53,3197	12,7967	
9	<b>Прайс-лист</b>	Шаровый кран Ф15мм (шт)	8	25,52		25,52		204,16			204,16			
10	<b>ТЕР19-01-006-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка клапанов предохранительных диаметром 20 мм (1 клапан) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	91,4 22,58	15,47	53,35		731,2	180,64	123,76	426,8	3,7433	29,9464	
11	<b>Прайс-лист</b>	Клапан термозапорный Ф20мм (шт)	8	17,32		17,32		138,56			138,56			
12	<b>ТЕРр69-02-1</b> Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	59,48 44,06	15,42			4,76	3,52	1,23		8,235	0,6588	
13	<b>ТЕРр69-02-2</b> Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	171,59 127,13	44,46			13,73	10,17	3,56		23,76	1,9008	
14	<b>ТЕРр69-02-3</b> Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	136,71 101,28	35,43			10,94	8,1	2,83		18,93	1,5144	
15	<b>ТЕР16-07-006-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм (1 сальник) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	20,45 17,66		2,79		163,6	141,28		22,32	3,105	24,84	
16	<b>ТЕР19-01-015-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Пневматическое испытание газопроводов (100 м газопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1,11	443,82 425,63		18,19		492,64	472,45		20,19	60,2025	66,8248	
17	<b>ТЕР13-03-002-04</b> И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,157	339,54 122,37	34,43 0,34	182,74		53,31	19,21	5,41 0,05	28,69	18,3195	2,8762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	<b>ТЕР13-03-004-26</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,157	214,22 37,59	11,23 0,17	165,4		33,63	5,9	1,76 0,03	25,97	6,6067	1,0373	
19	<b>ТЕР19-01-001-02</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Подключение газовых плит бытовых четырехкомфорочных (б/у) (1 прибор) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	811,77 12,37	12,94 0,04	786,46		6494,16	98,96	103,52 0,32	6291,68	2,1735	17,388	
20	<b>ТСЦ-301-0535</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные (шт.)	-8	763,73		763,73		-6109,84			-6109,84			
21	<b>ТЕРм11-02-022-01</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка газовых счетчиков (б/у) (1 шт.) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	8,57 8,46		0,11		68,56	67,68		0,88	1,545	12,36	
22	<b>ТЕР46-03-017-01</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,03	1321,32 419,49	30,77	871,06		39,64	12,58	0,92	26,13	82,74	2,4822	
23	<b>ТЕР15-01-063-02</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка метало сайдинга (100 м2 поверхности облицовки) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,01	925,5 716,08	209,42 3,77			9,26	7,16	2,09 0,04		124,32	1,2432	
24	<b>ТЕР15-01-063-02</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство метало сайдинга (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,01	15552,29 1176,42	373,97 6,73	14001,91		155,52	11,76	3,74 0,07	140,02	204,24	2,0424	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								5275,55	1637,71	371,29 4,39	3266,51		269,4254	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								55519,67	33916,97	2428,24 56,76	19174,41		269,4254	
В том числе, справочно:														
2 квартала 2016 г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,67 (Поз. 1-2, 5-6, 8, 10, 15-16, 19, 3-4, 7, 9, 11, 20, 12-14, 17-18, 22-24, 21)								50244,12	32279,26	2056,95 52,37	15907,9			
Накладные расходы								30721,06						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 4999,81) (Поз. 1)								3149,88						
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 451,27) (Поз. 12-14)								297,84						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 1401,65) (Поз. 21)								953,12						
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 521,06) (Поз. 17-18)								359,53						
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 393,25) (Поз. 23-24)								314,6						
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 260,53) (Поз. 22)								218,85						
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 25946,16) (Поз. 2, 5-6, 8, 10, 15-16, 19)								25427,24						
Сметная прибыль								17903,73						
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5451,08) (Поз. 1, 12-14)								2180,43						
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 393,25) (Поз. 23-24)								145,5						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1401,65) (Поз. 21)								672,79						
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 781,59) (Поз. 17-18, 22)								375,16						
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 25946,16) (Поз. 2, 5-6, 8, 10, 15-16, 19)								14529,85						
<b>Итого по смете:</b>														
Итого Строительные работы								101111,73					257,0654	
Итого Монтажные работы								3032,73					12,36	
Итого								104144,46					269,4254	
В том числе:														
Материалы								19174,41						
Машины и механизмы								2428,24						
ФОТ								33973,73						
Накладные расходы								30721,06						
Сметная прибыль								17903,73						
Комплекс пусконаладочных работ								35591,08						
Проектные работы								3467						
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>								<b>143202,54</b>						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
НДС 18%								25776,46						
ВСЕГО по смете								168979,00					269,4254	

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

В.В. Карташов

## УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального  
ремонта общего имущества многоквартирных  
домов Липецкой области

Козин А.С.

2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Ломоносова, д. 27  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

## Капитальный ремонт системы газоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 169,871 тыс. руб.

строительных работ 101,082 тыс. руб.

монтажных работ 3,033 тыс. руб.

Средства на оплату труда 33,886 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 268,8234 чел.час

Составлен(а) в базисных ценах 2001г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>														
1	ТЕРр65-14-3 И1-Умв Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,69	367,35 349,89	9,81	7,65		253,47	241,42	6,77	5,28	65,4	45,126	
2	ТЕР16-02-003-04 И1-Умв Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,31	1593,04 321,52	104,23 3,49	1167,29		493,84	99,67	32,31 1,08	361,86	53,3197	16,5291	
3	Прайс-лист	Шаровый кран КШИ Ф32мм (шт)	1	455,07		455,07		455,07			455,07			
4	ТСЦ-301-1224 И1-Умв Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)	1,2	5,28		5,28		6,34			6,34			
5	ТЕР16-02-003-03 И1-Умв Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	1461,34 321,52	104,23 3,49	1035,59		116,91	25,72	8,34 0,28	82,85	53,3197	4,2656	
6	ТЕР16-02-003-02 И1-Умв Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,48	1388,37 321,52	104,23 3,49	962,62		666,42	154,33	50,03 1,68	462,06	53,3197	25,5935	
7	Прайс-лист	Шаровый кран Ф20мм (шт)	8	55,83		55,83		446,64			446,64			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	<b>ТЕР16-02-003-01</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,24	1387,63 321,52	104,23 3,49	961,88		333,03	77,16	25,02 0,84	230,85	53,3197	12,7967	
9	<b>Прайс-лист</b>	Шаровый кран Ф15мм (шт)	8	25,52		25,52		204,16			204,16			
10	<b>ТЕР19-01-006-01</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка клапанов предохранительных диаметром 20 мм (1 клапан) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	91,4 22,58	15,47	53,35		731,2	180,64	123,76	426,8	3,7433	29,9464	
11	<b>Прайс-лист</b>	Клапан термозапорный Ф20мм (шт)	8	17,32		17,32		138,56			138,56			
12	<b>ТЕРр69-02-1</b> Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	59,48 44,06	15,42			4,76	3,52	1,23		8,235	0,6588	
13	<b>ТЕРр69-02-2</b> Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	171,59 127,13	44,46			13,73	10,17	3,56		23,76	1,9008	
14	<b>ТЕРр69-02-3</b> Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	136,71 101,28	35,43			10,94	8,1	2,83		18,93	1,5144	
15	<b>ТЕР16-07-006-01</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм (1 сальник) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	20,45 17,66		2,79		163,6	141,28		22,32	3,105	24,84	
16	<b>ТЕР19-01-015-01</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Пневматическое испытание газопроводов (100 м газопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1,1	443,62 425,63		18,19		488,2	468,19		20,01	60,2025	66,2228	
17	<b>ТЕР13-03-002-04</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,157	339,54 122,37	34,43 0,34	182,74		53,31	19,21	5,41 0,05	28,69	18,3195	2,8762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	<b>ТЕР13-03-004-26</b> И1-Уте. Приказ Управл.ст.роут.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,157	214,22 37,59	11,23 0,17	165,4		33,63	5,9	1,76 0,03	25,97	6,6067	1,0373	
19	<b>ТЕР19-01-001-02</b> И1-Уте. Приказ Управл.ст.роут.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Подключение газовых плит бытовых четырехкомфорочных (б/у) (1 прибор) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	811,77 12,37	12,94 0,04	786,46		6494,16	98,96	103,52 0,32	6291,68	2,1735	17,388	
20	<b>ТСЦ-301-0535</b> И1-Уте. Приказ Управл.ст.роут.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные (шт.)	-8	763,73		763,73		-6109,84			-6109,84			
21	<b>ТЕРм11-02-022-01</b> И1-Уте. Приказ Управл.ст.роут.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка газовых счетчиков (б/у) (1 шт.) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	8,57 8,46		0,11		68,56	67,68		0,88	1,545	12,36	
22	<b>ТЕР46-03-017-01</b> И1-Уте. Приказ Управл.ст.роут.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,03	1321,32 419,49	30,77	871,06		39,64	12,58	0,92	26,13	82,74	2,4822	
23	<b>ТЕР15-01-063-02</b> И1-Уте. Приказ Управл.ст.роут.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка металосайдинга (100 м2 поверхности облицовки) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,01	925,5 716,08	209,42 3,77			9,26	7,16	2,09 0,04		124,32	1,2432	
24	<b>ТЕР15-01-063-02</b> И1-Уте. Приказ Управл.ст.роут.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство металосайдинга (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,01	15552,29 1176,42	373,97 6,73	14001,91		155,52	11,76	3,74 0,07	140,02	204,24	2,0424	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								5271,11	1633,45	371,29 4,39	3266,33		268,8234	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								55626,36	33826,74	2428,24 56,76	19369,33		268,8234	
В том числе, справочно:														
2 квартала 2016 г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 5-6, 8, 10, 15-16, 19, 3-4, 7, 9, 11, 20, 12-14, 17-18, 22-24, 21)								50355,25	32195,3	2056,95 52,37	16103,01			
Накладные расходы								30634,59						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 4999,81) (Поз. 1)								3149,88						
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 451,27) (Поз. 12-14)								297,84						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 1401,65) (Поз. 21)								953,12						
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 521,06) (Поз. 17-18)								359,53						
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 393,25) (Поз. 23-24)								314,6						
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 260,53) (Поз. 22)								218,85						
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 25857,93) (Поз. 2, 5-6, 8, 10, 15-16, 19)								25340,77						
Сметная прибыль								17854,32						
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5451,08) (Поз. 1, 12-14)								2180,43						
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 393,25) (Поз. 23-24)								145,5						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1401,65) (Поз. 21)								672,79						
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 781,59) (Поз. 17-18, 22)								375,16						
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 25857,93) (Поз. 2, 5-6, 8, 10, 15-16, 19)								14480,44						
<b>Итого по смете:</b>														
Итого Строительные работы								101082,49				256,4634		
Итого Монтажные работы								3032,78					12,36	
Итого								104115,27				268,8234		
В том числе:														
Материалы								19369,33						
Машины и механизмы								2428,24						
ФОТ								33885,5						
Накладные расходы								30634,59						
Сметная прибыль								17854,32						
Комплекс пусконаладочных работ								35590,57						
Проектные работы								4252,64						
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>								<b>143958,48</b>						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
НДС 18%								25912,52						
ВСЕГО по смете								169871,00					268,8234	

Составил: инженер-сметчик

  
Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

  
В.В. Карташов



УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор Фонда капитального  
ремонта общего имущества многоквартирных  
домов Липецкой области

Козин А.С.  
2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 7  
(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

Капитальный ремонт системы газоснабжения  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 165,325 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 101,544 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 0,030 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 32,944 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 259,8501 чел.час

Составлен(а) в базисных ценах 2001г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>														
1	ТЕР65-14-3 И1-Уте. Приказ Управл. ст роит и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,73	367,35 349,89	9,81	7,65		268,17	255,42	7,16	5,58	65,4	47,742	
2	ТЕР16-02-003- 04 И1-Уте. Приказ Управл. ст роит и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,05	1593,06 321,53	104,24 3,5	1167,29		79,65	16,08	5,21 0,18	58,36	53,3197	2,666	
3	ТСЦ-301-1224 И1-Уте. Приказ Управл. ст роит и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1,6	5,28		5,28		8,45			8,45			
4	Прайс-лист	Шаровый кран КШИ Ф40мм (шт) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1	525,08		525,08		525,08			525,08			
5	ТЕР16-02-003- 03 И1-Уте. Приказ Управл. ст роит и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,27	1461,36 321,53	104,24 3,5	1035,59		394,57	86,81	28,14 0,95	279,61	53,3197	14,3963	
6	ТЕР16-02-003- 02 И1-Уте. Приказ Управл. ст роит и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,58	1388,39 321,53	104,24 3,5	962,62		805,27	186,49	60,46 2,03	558,32	53,3197	30,9254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Прайс-лист	Шаровый кран Ф20мм (шт)	8	55,84		55,84		446,72			446,72			
8	ТЕР16-02-003-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,24	1387,65 321,53	104,24 3,5	961,88		333,04	77,17	25,02 0,84	230,85	53,3197	12,7967	
9	Прайс-лист	Шаровый кран Ф15мм (шт)	8	25,52		25,52		204,16			204,16			
10	ТЕР19-01-006-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка клапанов предохранительных диаметром 20 мм (1 клапан) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	91,4 22,58	15,47	53,35		731,2	180,64	123,76	426,8	3,7433	29,9464	
11	Прайс-лист	Клапан термозапорный Ф20мм (шт)	8	17,32		17,32		138,56			138,56			
12	ТЕРр69-02-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	59,48 44,06	15,42			4,76	3,52	1,23		8,235	0,6588	
13	ТЕРр69-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (ТЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	171,59 127,13	44,46			13,73	10,17	3,56		23,76	1,9008	
14	ТЕРр69-02-3 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	136,71 101,28	35,43			10,94	8,1	2,83		18,93	1,5144	
15	ТЕР16-07-006-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм (1 сальник) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	20,46 17,67		2,79		163,68	141,36		22,32	3,105	24,84	
16	ТЕР19-01-015-01 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Пневматическое испытание газопроводов (100 м газопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1,14	443,82 425,63		18,19		505,95	485,22		20,74	60,2025	68,6309	
17	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,154	339,54 122,37	34,43 0,35	182,74		52,29	18,85	5,3 0,05	28,14	18,3195	2,8212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	<b>ТЕР13-03-004-26</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,154	214,23 37,59	11,24 0,17	165,4		32,99	5,79	1,73 0,03	25,47	6,6067	1,0174	
19	<b>ТЕР19-01-001-02</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Подключение газовых плит бытовых четырехкомфорочных (б/у) (1 прибор) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	811,79 12,38	12,95 0,05	786,46		6494,32	99,04	103,6 0,40	6291,68	2,1735	17,388	
20	<b>ТСЦ-301-0535</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные (шт.)	-8	763,73		763,73		-6109,84			-6109,84			
21	<b>ТЕРм11-02-022-01</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка газовых счетчиков (б/у) (1 шт.) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	8,57 8,46		0,11		0,69	0,68		0,01	1,545	0,1236	
22	<b>ТЕР46-03-017-01</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, пазов и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,03	1321,32 419,49	30,77	871,06		39,64	12,58	0,92	26,13	82,74	2,4822	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								5144,02	1587,92	368,92 4,48	3187,14		259,8501	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								54007,11	32885,82	2412,74 57,92	18708,5		259,8501	
В том числе, справочно:														
2 квартала 2016 г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,87 (Поз. 1-2, 5-6, 8, 10, 15-16, 19, 3-4, 7, 9, 11, 20, 12-14, 17-18, 22, 21)								48863,09	31297,9	2043,82 53,45	15521,37			
Накладные расходы								30100,06						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 5289,75) (Поз. 1)								3332,54						
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 451,27) (Поз. 12-14)								297,84						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 14,08) (Поз. 21)								9,57						
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 511,32) (Поз. 17-18)								352,81						
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 260,53) (Поз. 22)								218,85						
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 26416,79) (Поз. 2, 5-6, 8, 10, 15-16, 19)								25888,45						
Сметная прибыль								17467,05						
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5741,02) (Поз. 1, 12-14)								2296,41						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 14,08) (Поз. 21)								6,76						
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 771,85) (Поз. 17-18, 22)								370,48						
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 26416,79) (Поз. 2, 5-6, 8, 10, 15-16, 19)								14793,4						
<b>Итого по смете:</b>														
Итого Строительные работы								101543,75					259,7265	
Итого Монтажные работы								30,47					0,1236	
Итого								101574,22					259,8501	
В том числе:														
Материалы								18708,5						
Машины и механизмы								2412,74						
ФОТ								32943,74						
Накладные расходы								30100,06						
Сметная прибыль								17467,05						
Комплекс пусконаладочных работ								35590,26						
Проектные работы								2941,45						
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>								140105,93						
НДС 18%								25219,07						
<b>ВСЕГО по смете</b>								165325,00					259,8501	

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

В.В. Карташов

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального  
ремонта общего имущества многоквартирных  
домов Липецкой областиКозин А.С.  
2016 г.Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 9  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная смета)

## Капитальный ремонт системы газоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 180,423 тыс. руб.

строительных работ 114,367 тыс. руб.

монтажных работ 0,030 тыс. руб.

Средства на оплату труда 37,293 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 294,7301 чел. час

Составлен(а) в базисных ценах 2001г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый Раздел														
1	ТЕРр65-14-3 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,92	367,35 349,89	9,81	7,65		337,96	321,9	9,03	7,04	65,4	60,168	
2	ТЕР16-02-003-05 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм (100 м трубопровода) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,14	1721,72 279,59	83,39 2,79	1358,74		241,04	39,14	11,67 0,39	190,22	46,365	6,4911	
3	ТЕР16-02-003-04 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,31	1593,06 321,53	104,24 3,5	1167,29		493,85	99,67	32,31 1,09	361,86	53,3197	16,5291	
4	ТСЦ-301-1224 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)	1,6	5,28		5,28		8,45			8,45			
5	Прайс-лист	Шаровый кран КШИ Ф40мм (шт)	1	524,62		524,62		524,62			524,62			
6	ТЕР16-02-003-03 И1-Уте. Приказ Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,05	1461,36 321,53	104,24 3,5	1035,59		73,07	16,08	5,21 0,18	51,78	53,3197	2,666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	<b>ТЕР16-02-003-02</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,51	1388,39 321,53	104,24 3,5	962,62		708,08	163,98	53,16 1,79	490,94	53,3197	27,193	
8	<b>Прайс-лист</b>	Шаровый кран Ф20мм (шт) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	55,83		55,83		446,64			446,64			
9	<b>ТЕР16-02-003-01</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,28	1387,65 321,53	104,24 3,5	961,68		388,54	90,03	29,19 0,98	269,33	53,3197	14,9295	
10	<b>Прайс-лист</b>	Шаровый кран Ф15мм (шт) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	15	25,52		25,52		382,8			382,8			
11	<b>ТЕР19-01-006-01</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка клапанов предохранительных диаметром 20 мм (1 клапан) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	91,4 22,58	15,47	53,35		731,2	180,64	123,76	426,8	3,7433	29,9464	
12	<b>Прайс-лист</b>	Клапан термозапорный Ф20мм (шт) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	17,32		17,32		138,56			138,56			
13	<b>ТЕРр69-02-1</b> Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	59,48 44,06	15,42			4,76	3,52	1,23		8,235	0,6588	
14	<b>ТЕРр69-02-2</b> Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (ТЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	171,59 127,13	44,46			13,73	10,17	3,56		23,76	1,9008	
15	<b>ТЕРр69-02-3</b> Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	136,71 101,28	35,43			10,94	8,1	2,83		18,93	1,5144	
16	<b>ТЕР16-07-006-01</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм (1 сальник) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	20,46 17,67		2,79		163,68	141,36		22,32	3,105	24,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	<b>ТЕР19-01-015-01</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Пневматическое испытание газопроводов (100 м газопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1,29	443,82 425,63		18,19		572,53	549,06		23,47	60,2025	77,6612	
18	<b>ТЕР13-03-002-04</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,19	339,54 122,37	34,43 0,35	182,74		64,51	23,25	6,54 0,07	34,72	18,3195	3,4807	
19	<b>ТЕР13-03-004-26</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,19	214,23 37,59	11,24 0,17	165,4		40,7	7,14	2,14 0,03	31,43	6,6067	1,2553	
20	<b>ТЕР19-01-001-02</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Подключение газовых плит бытовых четырехкомфорочных (б/у) (1 прибор) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	811,79 12,38	12,95 0,05	786,46		6494,32	99,04	103,6 0,40	6291,68	2,1735	17,388	
21	<b>ТСЦ-301-0535</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные (шт.) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	-8	763,73		763,73		-6109,84			-6109,84			
22	<b>ТЕРр65-06-10 прим</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Поключение газовых котлов (б/у) (100 приборов) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,07	1429,75 447,24	8,51 0,12	974		100,08	31,31	0,6 0,01	68,18	78,6	5,502	
23	<b>ТСЦ-301-1520</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Подводка гибкая (шт.) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	-7	9,74		9,74		-68,18			-68,18			
24	<b>ТЕРм11-02-022-01</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка газовых счетчиков (б/у) (1 шт.) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	8,57 8,46		0,11		0,69	0,68		0,01	1,545	0,1236	
25	<b>ТЕР46-03-017-01</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,03	1321,32 419,49	30,77	871,06		39,64	12,58	0,92	26,13	82,74	2,4822	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								5802,37	1797,65	385,75 4,94	3618,96		294,7301	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								60995,43	37229,33	2522,81 63,87	21243,29		294,7301	
В том числе, справочно:														
2 квартала 2016 г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,87 (Поз. 1-3, 6-7, 9, 11, 16-17, 20, 4-5, 8, 10, 12, 21, 23, 13-15, 18-19, 22, 25, 24)								55193,06	35431,68	2137,06 58,93	17624,34			
Накладные расходы								33781,19						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 6666,55) (Поз. 1)								4199,93						
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 451,27) (Поз. 13-15)								297,84						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 14,08) (Поз. 24)								9,57						
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 630,67) (Поз. 18-19)								435,16						
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 648,56) (Поз. 22)								570,73						
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 260,53) (Поз. 25)								218,85						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 28621,54) (Поз. 2-3, 6-7, 9, 11, 16-17, 20)							28049,11						
	Сметная прибыль							19621,03						
	В том числе, справочно:													
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 7117,82) (Поз. 1, 13-15)							2847,13						
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 662,64) (Поз. 22, 24)							318,07						
	48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 891,2) (Поз. 18-19, 25)							427,77						
	56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 28621,54) (Поз. 2-3, 6-7, 9, 11, 16-17, 20)							16028,06						
	Итого по смете:													
	Итого Строительные работы							114367,18					294,6065	
	Итого Монтажные работы							30,47					0,1236	
	Итого							114397,65					294,7301	
	В том числе:													
	Материалы							21243,29						
	Машины и механизмы							2522,81						
	ФОТ							37293,2						
	Накладные расходы							33781,19						
	Сметная прибыль							19621,03						
	Комплекс пусконаладочных работ							35590,53						
	Проектные работы							2912,67						
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							152900,85						
	НДС 18%							27522,15						
	ВСЕГО по смете							180423,00					294,7301	

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

В.В. Карташов

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор Фонда капитального  
ремонта общего имущества многоквартирных  
домов Липецкой области

Козин А.С.

2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 11  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

Капитальный ремонт газоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 175,710 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 110,241 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 0,030 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 36,442 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 289,6352 чел. час

Составлен(а) в базисных ценах 2001г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый Раздел														
1	ТЕРп65-14-3 И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1,05	367,35 349,89	9,81	7,65		385,72	367,38	10,3	8,03	65,4	68,67	
2	ТЕР16-02-003-05 И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,05	1784,51 321,53	104,24 3,5	1358,74		89,23	16,08	5,21 0,18	67,94	53,3197	2,666	
3	ТСЦ-301-1224 И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1,6	5,28		5,28		8,45			8,45			
4	Прайс-лист	Шаровый кран КШИ Ф40мм (шт) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1	525,07		525,07		525,07			525,07			
5	ТЕР16-02-003-04 И1-Уте. Приказ. Управл. ст роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,32	1593,06 321,53	104,24 3,5	1167,29		509,78	102,89	33,36 1,12	373,53	53,3197	17,0623	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	<b>ТЕР16-02-003-03</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	1461,36 321,53	104,24 3,5	1035,59		116,91	25,72	8,34 0,28	82,85	53,3197	4,2656	
7	<b>ТЕР16-02-003-02</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,47	1388,39 321,53	104,24 3,5	962,62		652,54	151,12	48,99 1,65	452,43	53,3197	25,0603	
8	<b>Прайс-лист</b>	Шаровый кран Ф20мм (шт) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	55,83		55,83		446,64			446,64			
9	<b>ТЕР16-02-003-01</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,28	1387,65 321,53	104,24 3,5	961,68		388,54	90,03	29,19 0,98	269,33	53,3197	14,9295	
10	<b>Прайс-лист</b>	Шаровый кран Ф15мм (шт) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	25,52		25,52		204,16			204,16			
11	<b>ТЕР19-01-006-01</b> И1-Уте. Приказ Управл. ст. роит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка клапанов предохранительных диаметром 20 мм (1 клапан) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	91,4 22,58	15,47	53,35		731,2	180,64	123,76	426,8	3,7433	29,9464	
12	<b>Прайс-лист</b>	Клапан термозапорный Ф20мм (шт) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	17,32		17,32		138,56			138,56			
13	<b>ТЕРр69-02-1</b> Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	59,48 44,06	15,42			4,76	3,52	1,23		8,235	0,6588	
14	<b>ТЕРр69-02-2</b> Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	171,59 127,13	44,46			13,73	10,17	3,56		23,76	1,9008	
15	<b>ТЕРр69-02-3</b> Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	136,71 101,28	35,43			10,94	8,1	2,83		18,93	1,5144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	<b>ТЕР16-07-006-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм (1 сальник) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	20,46 17,67		2,79		163,68	141,36		22,32	3,105	24,84	
17	<b>ТЕР19-01-015-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Пневматическое испытание газопроводов (100 м газопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1,2	443,82 425,63		18,19		532,58	510,76		21,83	60,2025	72,243	
18	<b>ТЕР13-03-002-04</b> И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,173	339,54 122,37	34,43 0,35	182,74		58,74	21,17	5,96 0,06	31,61	18,3195	3,1693	
19	<b>ТЕР13-03-004-26</b> И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,173	214,23 37,59	11,24 0,17	165,4		37,06	6,5	1,94 0,03	28,61	6,6067	1,143	
20	<b>ТЕР19-01-001-02</b> И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Подключение газовых плит бытовых четырехкомфорочных (б/у) (1 прибор) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	8	811,79 12,38	12,95 0,05	786,46		6494,32	99,04	103,6 0,40	6291,68	2,1735	17,388	
21	<b>ТСЦ-301-0535</b> И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные (шт.) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	-8	763,73		763,73		-6109,84			-6109,84			
22	<b>ТЕРp65-06-10 прим</b> И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Поключение газовых котлов (б/у) (100 приборов) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,02	1429,75 447,24	8,51 0,12	974		28,6	8,94	0,17	19,48	78,6	1,572	
23	<b>ТСЦ-301-1520</b> И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Подводка гибкая (шт.) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	2	9,74		9,74		19,48			19,48			
24	<b>ТЕРm11-02-022-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка газовых счетчиков (б/у) (1 шт.) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,08	8,57 8,46		0,11		0,69	0,68		0,01	1,545	0,1236	
25	<b>ТЕР46-03-017-01</b> И1-Уте. Приказ. Управл. ст. роит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	0,03	1321,32 419,49	30,77	871,06		39,64	12,58	0,92	26,13	82,74	2,4822	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								5491,18	1756,68	379,36 4,70	3355,1		289,8352	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								58556,34	36380,84	2481,01 60,77	19694,44		289,6352	
В том числе, справочно:														
2 квартала 2016 г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,87 (Поз. 1-2, 5-7, 9, 11, 16-17, 20, 3-4, 8, 10, 12, 21, 23, 13-15, 18-19, 22, 25, 24)								53065,16	34624,16	2101,65 56,07	16339,34			
Накладные расходы								32679,68						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 7608,44) (Поз. 1)								4793,32						
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 451,27) (Поз. 13-15)								297,84						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 14,08) (Поз. 24)								9,57						
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 574,21) (Поз. 18-19)								396,2						
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 185,15) (Поз. 22)								162,93						
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 260,53) (Поз. 25)								218,85						
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 27347,93) (Поз. 2, 5-7, 9, 11, 16-17, 20)								26800,97						
Сметная прибыль								19035,03						
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 8059,71) (Поз. 1, 13-15)								3223,89						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 199,23) (Поз. 22, 24)								95,63						
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 834,74) (Поз. 18-19, 25)								400,67						
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 27347,93) (Поз. 2, 5-7, 9, 11, 16-17, 20)								15314,84						
<b>Итого по смете:</b>														
Итого Строительные работы								110240,58					289,5116	
Итого Монтажные работы								30,47					0,1236	
<b>Итого</b>								<b>110271,05</b>					<b>289,6352</b>	
В том числе:														
Материалы								19694,44						
Машины и механизмы								2481,01						
ФОТ								36441,61						
Накладные расходы								32679,68						
Сметная прибыль								19035,03						
Комплекс пусконаладочных работ								35590,41						
Проектные работы								3045,32						
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>								<b>148906,78</b>						
НДС 18%								26803,22						
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>175710,00</b>					<b>289,6352</b>	

Составил: инженер-сметчик

Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

В.В. Карташов