УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Козин А.С.
"___" _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк , проезд Боевой, д. 34

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт системы горячего водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов
Сметная стоимость _____ 679,878 тыс. руб.
строительных работ _____ 570,265 тыс. руб.
монтажных работ _____ 5,903 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 116,913 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 909,98 чел.час
Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Установка элеваторного узла.														
1	**ТЕРр65-01-1** *И1-Утв Приказ Управл ст роит и архит Липецк обл №166 от 24.12.13*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (100 м трубопровода)	0,22	207,71 180,58	7,07 0,16	20,06		46	40	2	4	34,66	7,63	
2	**ТЕРр65-14-3** *И1-Утв Приказ Управл.ст роит.и архит Липецк обл. №166 от 24.12.13*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода)	0,32	247,45 233,26	6,54	7,65		79	75	2	2	43,6	13,95	
3	**ТЕР16-02-001-04** *И1-Утв Приказ Управл ст роит и архит Липецк обл №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,22	3123,04 228,63	55,68 2,33	2838,73		687	50	12 1	625	37,9155	8,34	
4	**ТЕР16-02-005-02** *И1-Утв Приказ Управл ст роит и архит Липецк обл №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,32	2622,04 428,12	139,38 2,94	2054,54		839	137	45 1	657	69,9545	22,39	
5	**ТЕР16-07-005-01** *И1-Утв Приказ Управл.ст роит и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,54	101,86 42,06	55,34	4,46		55	23	30	2	5,7615	3,11	
6	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв Приказ Управл ст роит и архит Липецк обл №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(за 2 раза) (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))*	0,678	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74		195	55	16	124	12,213	8,28	
7	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв Приказ Управл ст роит и архит Липецк обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,678	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4		134	17	5	112	4,4045	2,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	**ТЕРм11-02-022-03** *И1-Утв Приказ Управл.строит и архит Липецк обл. №166 от 24.12.13*	ДемонтажРотаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (1 шт.) *(МДС 81-37.2004 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	8	1,69 1,69				14	14			0,309	2,47	
9	**ТЕРм11-02-022-03** *И1-Утв Приказ Управл.строит и архит Липецк обл. №166 от 24.12.13*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (материал заказчика) (1 шт.)	8	9,6 5,64		3,96		77	45		32	1,03	8,24	
10	**ТЕРр65-27-3** *Приказ Упр.строит Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 (100 шт.)	0,04	5072,94 5072,94				203	203			912,4	36,5	
11	**ТЕР18-06-005-01** *И1-Утв Приказ Управл.строит и архит Липецк обл. №166 от 24.12.13*	Установка элеваторов номером 1, 2 (10 шт.) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,4	7314,38 151,88	89,7 0,63	7072,8		2926	61	36	2829	24,817	9,93	
12	**ТЕР18-06-007-04** *И1-Утв Приказ Управл.строит и архит Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж фильтров диаметром 50 мм (10 фильтров) *(МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)*	0,8	52,27 23,13	29,14 0,25			42	19	23		3,968	3,17	
13	**ТЕР18-06-007-04** *И1-Утв Приказ Управл.строит и архит Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка фильтров диаметром 50 мм (10 фильтров)	0,8	3795,65 57,83	72,85 0,62	3664,97		3037	46	58	2933	9,92	7,94	
14	**ТЕР18-07-001-02** *И1-Утв Приказ Управл.строит и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж манометров с трехходовым краном (1 компл.) *(МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)*	16	0,55 0,55				9	9			0,088	1,41	
15	**ТЕР18-07-001-02** *И1-Утв Приказ Управл.строит и архит Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка манометров с трехходовым краном (1 компл.)	16	112,7 1,37		111,33		1803	22		1781	0,22	3,52	
16	**ТЕРм12-10-001-01** *И1-Утв Приказ Управл.строит и архит Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (100 шт.)	0,16	3199,17 394,36	422,95	2381,86		512	63	68	381	65,4	10,46	
17	**ТЕР18-07-001-04** *И1-Утв Приказ Управл.строит и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка термометров в оправе прямых и угловых (1 компл.) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	16	138,75 2,1		136,65		2220	34		2186	0,3565	5,7	
18	**ТЕР16-02-007-01** *И1-Утв Приказ Управл.строит и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (1 соединение) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	32	58,67 6,87	5,28	46,52		1877	220	169	1488	1,104	35,33	
19	**ТЕР16-02-007-01** *И1-Утв Приказ Управл.строит и архит Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (1 соединение) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	60	58,67 6,87	5,28	46,52		3520	412	317	2791	1,104	66,24	
20	**ТЕРр65-05-2** *И1-Утв Приказ Управл.строит и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм (100 шт.)	0,04	3047,11 586,07	9,88	2451,16		122	23		99	103	4,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	**ТЕРр65-05-8** *И1-Утв Приказ Управл.ст роит и архит. Липецк обл №166 от 24 12 13*	Смена задвижек диаметром 50 мм (100 шт.)	0,24	18848,31 1752,52	131,79	16964		4524	421	32	4071	308	73,92	
22	**ТЕР16-05-001-01** *И1-Утв Приказ Управл.ст роит и архит Липецк обл №166 от 24 12 13*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (1 шт.) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	8	41,07 9,61	4,4	27,06		329	77	35	217	1,6905	13,52	
23	**ТЕР26-01-017-01** *И1-Утв Приказ Управл.ст роит и архит Липецк обл №166 от 24 12 13*	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (10 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	22	911,76 25,17	26,98	859,61		20059	554	594	18911	4,048	89,06	
Раздел 2. Стоимость материалов														
24	**Прайс-лист**	Болт М 16*75 ГОСТ 7798-100 (шт)	416	34		34		14144			14144			
25	**Прайс-лист**	Гайкат М 16 ГОСТ 5915-70 (шт)	416	8		8		3328			3328			
26	**Прайс-лист**	Бочонок 1 1/4" нар-нар (шт)	4	219		219		876			876			
27	**Прайс-лист**	Клапан обратный 1 1/4 (шт)	4	678		678		2712			2712			
28	**Прайс-лист**	Кран шаровый для подкл. манометра 1/2" нар-1/2" вн (шт)	20	220		220		4400			4400			
29	**Прайс-лист**	Кран шаровый 1/2" вн-нар (шт)	8	215		215		1720			1720			
30	**Прайс-лист**	Кран шаровый Ду32 PN 40 фланцевый (11с32п) (шт)	8	2404		2404		19232			19232			
31	**Прайс-лист**	Кран шаровый Ду50 PN 40 флянцевый (11с32п) (шт)	16	3320		3320		53120			53120			
32	**Прайс-лист**	Отвод 1"1/4 (шт)	32	36,57		36,57		1170			1170			
33	**Прайс-лист**	Отвод 2" (шт)	30	98,32		98,32		2950			2950			
34	**Прайс-лист**	Прокладка паронит Ду32 (шт)	32	10		10		320			320			
35	**Прайс-лист**	Прокладка паронит Ду50 (шт)	56	12		12		672			672			
36	**Прайс-лист**	Резьба 1"1/4 (шт)	16	19		19		304			304			
37	**Прайс-лист**	Резьба ф1/2 (шт)	8	8		8		64			64			
38	**Прайс-лист**	Термоманометр ТМТБ-31Р Ду 80 с нижним подкл. 1/2"10 бар 0-150С (шт)	16	1327		1327		21232			21232			
39	**Прайс-лист**	Труба стальная Ду32 (шт)	22	173		173		3806			3806			
40	**Прайс-лист**	Труба стальная Ду57 (шт)	32	266		266		8512			8512			
41	**Прайс-лист**	Фильтр ФМФ Ду 50Сі (шт)	8	2289		2289		18312			18312			
42	**Прайс-лист**	Фланец 32*16 (шт)	44	262		262		11528			11528			
43	**Прайс-лист**	Фланец 50*16 (шт)	60	275		275		16500			16500			
44	**Прайс-лист**	Элеватор №2 водосн. РУ16 фл. (425мм) (шт)	4	2993		2993		11972			11972			
45	**Прайс-лист**	Кислород технический газообразный (м3)	1,12	52,08		52,08		58			58			
46	**Прайс-лист**	Ацетилен технический газообразный (м3)	0,24	440		440		106			106			
47	**Прайс-лист**	Грунтовка (кг)	2,9	94		94		273			273			
48	**Прайс-лист**	Краска (кг)	2,3	120		120		276			276			
49	**Прайс-лист**	изодом ППИ-ОТ 54/13 (м)	121	48,36		48,36		5852			5852			
50	**Прайс-лист**	изодом ИПП-ОТ 80/13 (м)	121	52,84		52,84		6394			6394			
51	**Прайс-лист**	строизол RL (м2)	130	16,1		16,1		2093			2093			
52	**Прайс-лист**	хомут пластиковый "Сибтех" (шт)	460	0,84		0,84		386			386			
53	**Прайс-лист**	скотч металлизированный 50м (шт)	2	158		158		316			316			
Раздел 3. Горячее водоснабжение.														
54	**ТЕРр65-01-1** *И1-Утв Приказ Управл.ст роит и архит Липецк обл №166 от 24 12 13*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (подвал) (100 м трубопровода)	0,977	207,71 180,58	7,07 0,16	20,06		203	176	7	20	34,66	33,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	**ТЕР16-04-002-03** *И1-Уте Приказ Управл.ст роит и архит Липецк обл №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (подвал) (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,182	1758,11 871,24	588,04 73,1	298,83		320	159	107 13	54	140,07	25,49	
56	**ТЕР16-04-002-01** *И1-Уте Приказ Управл.ст роит и архит Липецк обл №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (подвал) (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,795	3197,25 1360,78	1630,63 207,84	205,84		2542	1082	1296 165	164	218,776	173,93	
57	**ТЕРр65-01-1** *И1-Уте Приказ Управл.ст роит и архит Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (100 м трубопровода) *(МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	0,99	235,86 207,67	8,13 0,18	20,06		234	206	8	20	39,859	39,46	
58	**ТЕР16-04-002-03** *И1-Уте. Приказ.Управл.ст роит и архит. Липецк обл №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (100 м трубопровода) *(МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,99	1977 1001,93	676,24 84,07	298,83		1957	992	669 83	296	161,0805	159,47	
59	**ТЕР26-01-017-01** *И1-Уте Приказ Управл.ст роит и архит Липецк обл №166 от 24.12.13*	Изоляция трубопроводов диаметром до 63 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (10 м трубопровода) *139,61 = 903,08 - 1,438 x 138,14 - 11 x 50,22 - 0,143 x 68,29 - 0,02 x 80,01 - 0,033 x 31,28* *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	9,77	148,29 25,17	26,98	96,14		1449	246	264	939	4,048	39,55	
Раздел 4. Материал в фактических ценах.														
60	**Прайс-лист**	кислород (м3)	2,67698 *2,74*0,977*	52,08		52,08		139			139			
61	**Прайс-лист**	ацетилен (м3)	0,42011 *0,43*0,977*	440		440		185			185			
62	**Прайс-лист**	труба PP-ALUX PN25 d32 арм.алюм. PPRS VALTEC (м)	17,07	171,49		171,49		2927			2927			
63	**Прайс-лист**	муфта ф 32 PPRS VALTEC (шт)	4	11,02		11,02		44			44			
64	**Прайс-лист**	уголок 32-90гр PPRS VALTEC (шт)	16	16,1		16,1		258			258			
65	**Прайс-лист**	уголок 32-45гр PPRS VALTEC (шт)	18	14,41		14,41		259			259			
66	**Прайс-лист**	тройник перех. 32-20-32 PPRS VALTEC (шт)	4	22,03		22,03		88			88			
67	**Прайс-лист**	муфта комб.ВР 32-1" PPRS VALTEC (шт) *МАТ=118/1.18*	8	100 *118/1.18*		100 *118/1.18*		800			800			
68	**Прайс-лист**	муфта комб.НР 32-1" PPRS VALTEC (шт) *МАТ=158/1.18*	8	133,9 *158/1.18*		133,9 *158/1.18*		1071			1071			
69	**Прайс-лист**	хомут ф32 мет. (шт)	14	25,4		25,4		356			356			
70	**Прайс-лист**	кран шар VALTEC BASE с полусгоном 1 вн-нар (шт) *МАТ=872/1.18*	8	738,98 *872/1.18*		738,98 *872/1.18*		5912			5912			
71	**Прайс-лист**	труба PP-ALUX PN25 d20 арм.алюм. PPRS VALTEC (м)	71,47	66,94		66,94		4784			4784			
72	**Прайс-лист**	уголок 20-90гр PPRS VALTEC (шт) *МАТ=7/1.18*	77	5,93 *7/1.18*		5,93 *7/1.18*		457			457			
73	**Прайс-лист**	уголок 20-45гр PPRS VALTEC (шт) *МАТ=8/1.18*	67	6,78 *8/1.18*		6,78 *8/1.18*		454			454			
74	**Прайс-лист**	муфта комб.НР 20-1/2" PPRS VALTEC (шт) *МАТ=64/1.18*	55	54,24 *64/1.18*		54,24 *64/1.18*		2983			2983			
75	**Прайс-лист**	муфта комб.ВР 20-1/2" PPRS VALTEC (шт) *МАТ=48/1.18*	21	40,68 *48/1.18*		40,68 *48/1.18*		854			854			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	**Прайс-лист**	кран шар VALTEC BASE с полусгоном 1/2 вн-нар (шт) *МАТ=294/1.18*	21	249,15 *294/1,18*		249,15 *294/1,18*		5232			5232			
77	**Прайс-лист**	кран шар VALTEC BASE 1/2 вн-нар (шт) *МАТ=210/1.18*	45	177,97 *210/1,18*		177,97 *210/1,18*		8009			8009			
78	**Прайс-лист**	тройник 20 PPRS VALTEC (шт) *МАТ=8/1.18*	23	6,78 *8/1,18*		6,78 *8/1,18*		156			156			
79	**Прайс-лист**	хомут ф20 мет. (шт)	72	30,5		30,5		2196			2196			
80	**Прайс-лист**	труба PP-ALUX PN25 d32 арм.алюм. PPRS VALTEC (м)	92,86	171,49		171,49		15925			15925			
81	**Прайс-лист**	муфта ф 32 PPRS VALTEC (шт)	9	11,02		11,02		99			99			
82	**Прайс-лист**	уголок 32-90гр PPRS VALTEC (шт)	12	16,1		16,1		193			193			
83	**Прайс-лист**	уголок 32-45гр PPRS VALTEC (шт)	12	14,41		14,41		173			173			
84	**Прайс-лист**	тройник перех. 32-20-32 PPRS VALTEC (шт)	55	22,03		22,03		1212			1212			
85	**Прайс-лист**	муфта комб.ВР 32-1" PPRS VALTEC (шт)	17	100		100		1700			1700			
86	**Прайс-лист**	муфта перех. 32-25 PPRS VALTEC (шт) *МАТ=12/1.18*	14	10,17 *12/1,18*		10,17 *12/1,18*		142			142			
87	**Прайс-лист**	хомут ф32 мет. (шт)	44	25,4		25,4		1118			1118			
88	**Прайс-лист**	кислород (м3)	2,7126 *2.74*0,99*	52,08		52,08		141			141			
89	**Прайс-лист**	ацетилен (м3)	0,4257 *0.43*0,99*	440		440		187			187			
90	**Прайс-лист**	изодом ППИ-ОТ 22/13 (м)	87,45 *11*7,95*	19,49		19,49		1704			1704			
91	**Прайс-лист**	изодом ППИ-ОТ 35/13 (м)	20,02 *11*1,82*	24,7		24,7		494			494			
92	**Прайс-лист**	хомут пластиковый "Сибтех" (шт)	140	0,84		0,84		118			118			
93	**Прайс-лист**	скотч металлизированный 50м (шт)	1	158		158		158			158			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								323170	5481	3795263	313894		909,98	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								411486	113512	24818 3401	273156		909,98	
В том числе, справочно:														
ОЗП=20.71; ЭМ=6.54; ЗПМ=12,93; МАТ=0 (Поз. 1-2, 10, 54, 57, 3-5, 11-15, 17-19, 22, 55-56, 58, 6-7, 20-21, 23, 59, 8-9, 16)								88316	108031	21024 3138	-40738			
Накладные расходы								103911						
В том числе, справочно:														
63% = 74%*0.85 ФОТ (от 14497) (Поз. 1-2, 10, 54, 57)								9133						
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2527) (Поз. 8-9, 16)								1718						
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1491) (Поз. 6-7)								1029						
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 16568) (Поз. 23, 59)								12757						
88% = 103%*0.85 ФОТ (от 9195) (Поз. 20-21)								8092						
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 72635) (Поз. 3-5, 11-15, 17-19, 22, 49-53, 55-56, 58, 60-93)								71182						
Сметная прибыль								60771						
В том числе, справочно:														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 14497) (Поз. 1-2, 10, 54, 57)								5799						
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 11722) (Поз. 20-21, 8-9, 16)								5627						
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 18059) (Поз. 6-7, 23, 59)								8669						
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 72635) (Поз. 3-5, 11-15, 17-19, 22, 49-53, 55-56, 58, 60-93)								40676						
Итоги по смете:														
Итого Строительные работы								570265					888,81	
Итого Монтажные работы								5903					21,17	
Итого								576168,00					909,98	
В том числе:														
Материалы								273156						
Машины и механизмы								24818						
ФОТ								116913						
Накладные расходы								103911						
Сметная прибыль								60771						
НДС 18%								103710,00						
ВСЕГО по смете								**679878,00**					**909,98**	

Составил: инженер-сметчик _____ И.В. Татаринова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту _____ В.В. Карташов