Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
Фонд капитального ремонт общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области
_____А.С. Козин

"___" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Проектная
фирма Екатирины Гулевской"

_____ Е.В. Гулевская

"___" _____ 2016 г.

г. Липецк
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на замену лифтового оборудования по адресу: г. Липецк, микрорайон 15, д.29

Основание:
Сметная стоимость _____9 388 887,66 руб.
Средства на оплату труда _____1163986,73 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего / оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы лифта 8 остановок												
1	**ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	6	1957,72	255,3			11746,32	10214,52	1531,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3*			1702,42	10,26					61,56	
2	**ТЕРм03-05-001-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-6 *(8-9)*6*	107,8	18,86			-646,8	-533,64	-113,16	
		425,72 = 705,00 - 3,42 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			88,94	0,93					-5,58	
3	**ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-11,46 *(27,09-29)*6*	16,93				-194,02	-194,02		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			16,93							
Раздел 2. Монтажные работы, Лифт Q=400 кг, Нш= 27,09м на 8 остановк												
4	**ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	6	6004,2	629,73	1175,16		36025,2	25195,86	3778,38	7050,96
		7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,74; ЭМ=0,74; ЗПМ=0,74			4199,31	25,31					151,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**ТЕРм03-05-001-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-6	332,29	46,52	66,38		-1993,74	-1316,34	-279,12	-398,28
		425,72 = 705,00 - 3,42 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,74; ЭМ=0,74; ЗПМ=0,74			219,39	2,29					-13,74	
6	**ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-11,46 *(27,09-29)*6*	42,9		1,13		-491,63	-478,68		-12,95
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,74			41,77							
	Раздел 3. Оборудование											
7	**прайс-лист**	Лифт пассажирский	шт	6	225596,68				1353580,08			
	Раздел 4. Возврат материалов											
8	**прайс-лист**	Металлолом	тн	-5,7 *-0,95*6*	610,47		610,47		-3479,68			-3479,68
	Раздел 5. Пусконаладочные работы, лифт на 8 остановок											
9	**ТЕРп01-14-025-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	6	2892,58				17355,48	17355,48		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4782			2892,58							
10	**ТЕРп01-14-025-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-12 *(8-10)*6*	59,32				-711,84	-711,84		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4999			59,32							
	Раздел 6. Полное техническое осведетельствование, лифт на 8 остановок											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ТЕРмр01-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	1 лифт	6	259,05				1554,3	1554,3		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.; ОЗП=0,6234			259,05							
12	**ТЕРмр01-05-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	1 остановка	36 *(8-2)*6*	25,81				929,16	929,16		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.; ОЗП=0,6234			25,81							
	Раздел 7. Строительные работы											
13	**ТЕР46-04-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка бетонных фундаментов	1 м3	0,588	478,16	424,84			281,16	31,35	249,81	
					53,32	26,21					15,41	
14	**ТЕР11-01-002-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0,76	453,54	0,29	431,11		344,69	16,83	0,22	327,64
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			22,14							
15	**ТЕР11-01-011-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,15 *15/100*	1041,96	54,85	760,84		156,29	33,94	8,23	114,12
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			226,27	2,6					0,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**ТЕР11-01-011-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,15 *15/100*	1195,48	57,38	1120,92		179,32	2,58	8,61	168,13
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.			17,18	2,55					0,38	
17	**ТЕРр61-02-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (стены приямка и машинного помещения)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,52 *52/100*	2225,07	20,85	934,59		1157,04	660,21	10,84	485,99
					1269,63	1,1					0,57	
18	**ТЕРр57-10-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 (машинного помещения)	100 мест	0,22 *22/100*	781,72	87,22	323,48		171,98	81,62	19,19	71,17
					371,02	6,28					1,38	
19	**ТЕРр62-02-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%(Машинное помещение)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,7 *170/100*	591,14	8,88	249,85		1004,94	565,1	15,1	424,74
					332,41	0,16					0,27	
20	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску(приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24 *(194-170)/100*	416,08	5,54	277,44		99,86	31,94	1,33	66,59
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			133,1	0,03					0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	**ТЕР15-04-005-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3 *30/100*	511,72	8,63	404,98		153,52	29,43	2,59	121,5
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			98,11	0,03					0,01	
22	**ТЕР15-04-005-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,58 *58/100*	563,13	9,65	444		326,62	63,5	5,6	257,52
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			109,48	0,03					0,02	
23	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая окраска масляными составами по штукатурке подготовленной под окраску: пола (машинное помещение и приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,78 *78/100*	416,08	5,54	277,44		324,54	103,82	4,32	216,4
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			133,1	0,03					0,02	
24	**ТЕР46-04-012-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0864 *8,64/100*	767,69	240,87			66,33	45,52	20,81	
					526,82	12,69					1,1	
25	**ТЕР09-04-012-01** *И1-Утв.*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8,64	51,22	22,61	11,44		442,54	148,35	195,35	98,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			17,17							
26	**ТСЦ-203-8116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	6	1318,61		1318,61		7911,66			7911,66
27	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39 *39/100*	143,64	11,48	91,37		56,02	15,91	4,48	35,63
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			40,79	0,11					0,04	
28	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39 *39/100*	197,95	7,49	165,4		77,2	9,77	2,92	64,51
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,06	0,11					0,04	
29	**ТЕРм38-01-006-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Изготовление обрамления дверей шахты, окон прохода тросов	1 т конструкций	1,374 *1374/1000*	6927,71	1741,12	4537,59		9518,67	891,73	2392,3	6234,64
					649	21,01					28,87	
30	**ТЕР09-06-001-01** *И1-Утв.*	Монтаж конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов	1 т конструкций	1,374	726,34	156,54	19,21		997,99	756,51	215,09	26,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*623,22 = 632,03 - 0,00194 x 4 543,42 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			550,59	7,59					10,43	
31	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13 *13/100*	143,64	11,48	91,37		18,67	5,3	1,49	11,88
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			40,79	0,11					0,01	
32	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13 *13/100*	197,95	7,49	165,4		25,73	3,26	0,97	21,5
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,06	0,11					0,01	
33	**ТЕР46-05-008-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж рифленого листа	1 т металлоконструкций	0,2784 *278,4/1000*	794,67	248,04	58,82		221,24	135,81	69,05	16,38
					487,81							
34	**ТСЦ-101-1116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	0,2784 *278,4/1000*	4146,14		4146,14		1154,29			1154,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 8. Электромонтажные работы												
35	**ТЕРр67-09-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена розеток	100 шт.	0,12 *(2*6)/100*	137,13				16,46	16,46		
		137,13 = 401,13 - 100 x 2,64			137,13							
36	**ТСЦ-503-0468** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Розетка открытой проводки	шт.	12	4,98		4,98		59,76			59,76
37	**ТЕРр67-09-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена выключателей	100 шт.	0,12 *12/100*	712,13		575		85,46	16,46		69
					137,13							
38	**ТЕРм08-03-594-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,12 *(2*6)/100*	4327,24	1901,07	1704,65		519,27	86,58	228,13	204,56
					721,52	484,16					58,1	
39	**ТСЦ-509-0768** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	66	109,1		109,1		7200,6			7200,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,84 *84/100*	853,29	56,5	656,37		716,76	117,95	47,46	551,35
					140,42	1,36					1,14	
41	**ТСЦ-103-1392** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	84	0,83		0,83		69,72			69,72
42	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,84 *84/100*	44,43	4,66			37,32	33,41	3,91	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0			39,77	0,25					0,21	
43	**ТСЦ-501-8482** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,25704 *252*1,02/1000*	3584,32		3584,32		921,31			921,31
44	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	6	10,4	1,09			62,4	55,86	6,54	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			9,31							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	**ТСЦ-509-2170** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 УЗ I-16А	шт.	6	101,47		101,47		608,82			608,82
46	**ТЕРм10-06-037-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка коробки под автоматичекий выключатель	1 шт.	6	6,72	0,27	0,62		40,32	34,98	1,62	3,72
					5,83							
47	**ТСЦ-503-0493** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Коробки под автоматический выключатель (ЩРН)	шт.	6	25,59		25,59		153,54			153,54
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1448854,87	56008,98	8433,86	30831,95
											312,51	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									6730140,61	1159946	52036,91	212123,81
											4040,75	
В том числе, справочно:												
Расчетные индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г., вид строительства: многоквартирные жилые дома панельные									1349292,43	1103937	43603,06	201752,38
ОЗП=20,71; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,93; МАТ=6,88 (Поз. 13, 24, 33-34, 14-23, 25-26, 30, 27-28, 31-32, 1-6, 29, 35-37, 39, 38, 40-47, 9-12)											3728,24	
ПЗ=3,92 (Поз. 7)									3952453,83			
МАТ=6,88 (Поз. 8)									-20460,52			-20460,52
Накладные расходы									740451,73			
В том числе, справочно:												
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 396122,24) (Поз. 9-12)									217867,23			
56% = 66%*0,85 ФОТ (от 18841,02) (Поз. 29)									10550,97			
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 13680,32) (Поз. 17)									9165,81			
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 697028,88) (Поз. 18-19, 1-6)									473979,64			
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 681,77) (Поз. 35-37, 39)									490,87			
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 19584,91) (Поз. 25-26, 30, 27-28, 31-32)									13513,59			
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 6853,29) (Поз. 38, 40-45)									5551,16			
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 724,44) (Поз. 46-47)									615,77			
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4736,95) (Поз. 20-23)									3789,56			
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4618,07) (Поз. 13, 24, 33-34)									3879,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 213,11) (Поз. 14-16)									200,32			
Сметная прибыль									81109			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 64420,11) (Поз. 9-12)									20614,43			
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4364,91) (Поз. 17, 19)									1745,97			
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 796,92) (Поз. 20-23)									294,86			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 115031,3) (Поз. 1-6)									55215,02			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1376,54) (Поз. 35-37, 39, 38, 40-47)									715,79			
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 310,57) (Поз. 18)									167,71			
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 879,13) (Поз. 13, 24, 33-34, 27-28, 31-32)									421,98			
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 213,11) (Поз. 14-16)									108,69			
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3145,78) (Поз. 25-26, 30)									1824,55			
Итого									1326048,92			
В том числе:												
Материалы									35466,96			
Машины и механизмы									8726,97			
ФОТ									193678,48			
Оборудование									884338,99			
Накладные расходы									123406,57			
Сметная прибыль									81109			
НДС 18%									238688,81			
ВСЕГО по смете									**1564737,73**			

Составил: инженер-сметчик ПТО _____/Русанова Г.В./

Проверил: _____/_____/